

工事名称 県営住宅材木町団地第三期エコ改善工事
(60-3棟) (電気設備)
工事場所 鳥取市材木町

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	16,317,713	
計			16,317,713	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			9,812,287	
工事価格	1	式	26,130,000	
消費税等相当額	1	式	2,613,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	28,743,000	
(内、法定福利費概算額1,437,150円)				
	1	式		
	1	式		

共用部					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	2,161,850	
計				2,161,850	
動力設備	動力幹線	1	式	158,456	
計				158,456	
テレビ共同受信設備		1	式	2,076,790	
計				2,076,790	

電気設備工事 中科目別内訳

各住戸部					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備(2DK)-[A] 1階	電灯分岐	1	式	349,521	
電灯設備(2DK)-[A] 1階	コンセント分岐	1	式	136,432	
計				485,953	
電灯設備(2DK)-[A] 2階～4階	電灯分岐	1	式	1,048,761	
電灯設備(2DK)-[A] 2階～4階	コンセント分岐	1	式	374,824	
計				1,423,585	
電灯設備(2DK)-[A] 5階	電灯分岐	1	式	351,101	
電灯設備(2DK)-[A] 5階	コンセント分岐	1	式	124,962	
計				476,063	
電灯設備(2DK)-[B] 1階	電灯分岐	1	式	351,921	
電灯設備(2DK)-[B] 1階	コンセント分岐	1	式	148,762	
計				500,683	
電灯設備(2DK)-[B] 2階～4階	電灯分岐	1	式	1,052,941	
電灯設備(2DK)-[B] 2階～4階	コンセント分岐	1	式	426,334	
計				1,479,275	

各住戸部					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備(2DK)-[B] 5階	電灯分岐	1	式	350,829	
電灯設備(2DK)-[B] 5階	コンセント分岐	1	式	141,462	
計				492,291	
電灯設備(3LDK) 1階	電灯分岐	1	式	1,047,393	
電灯設備(3LDK) 1階	コンセント分岐	1	式	379,170	
計				1,426,563	
電灯設備(3LDK) 2階~4階	電灯分岐	1	式	3,128,499	
電灯設備(3LDK) 2階~4階	コンセント分岐	1	式	1,053,630	
計				4,182,129	
電灯設備(3LDK) 5階	電灯分岐	1	式	1,052,073	
電灯設備(3LDK) 5階	コンセント分岐	1	式	351,210	
計				1,403,283	
発生材処理(全項目共通)		1	式	50,792	
計				50,792	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	2	個	15,900	31,800	
LED照明器具	B2	1	個	24,800	24,800	
LED照明器具	C	1	個	10,900	10,900	
LED照明器具	D	1	個	15,700	15,700	
LED照明器具	E	1	個	14,600	14,600	
分電盤	住戸用 下部-樹脂が外共	1	面	138,000	138,000	
配線器具		1	式		27,520	別紙 00-0023
電線		1	式		34,200	別紙 00-0025
ケーブル		1	式		12,970	別紙 00-0026
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0028
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0029
撤去		1	式		28,981	別紙 00-0030
計					349,521	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		21,380	別紙 00-0031
電線		1	式		19,500	別紙 00-0032
ケーブル		1	式		35,720	別紙 00-0033
電線管		1	式		33,110	別紙 00-0034
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0035
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0036
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0037
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0039
計					136,432	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階～4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	6	個	15,900	95,400	
LED照明器具	B2	3	個	24,800	74,400	
LED照明器具	C	3	個	10,900	32,700	
LED照明器具	D	3	個	15,700	47,100	
LED照明器具	E	3	個	14,600	43,800	
分電盤	住戸用 下部-樹脂が外共	3	面	138,000	414,000	
配線器具		1	式		82,560	別紙 00-0084
電線		1	式		102,600	別紙 00-0086
ケーブル		1	式		40,530	別紙 00-0087
ボックス類		1	式		26,520	別紙 00-0088
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0089
撤去		1	式		85,521	別紙 00-0090
計					1,048,761	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階～4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		51,420	別紙 00-0091
電線		1	式		41,400	別紙 00-0092
ケーブル		1	式		104,880	別紙 00-0093
電線管		1	式		97,020	別紙 00-0094
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0095
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0096
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0097
撤去		1	式		14,794	別紙 00-0098
計					374,824	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	2	個	15,900	31,800	
LED照明器具	B2	1	個	24,800	24,800	
LED照明器具	C	1	個	10,900	10,900	
LED照明器具	D	1	個	15,700	15,700	
LED照明器具	E	1	個	14,600	14,600	
分電盤	住戸用 下部-樹脂が外共	1	面	138,000	138,000	
配線器具		1	式		27,520	別紙 00-0099
電線		1	式		35,240	別紙 00-0101
ケーブル		1	式		13,510	別紙 00-0102
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0103
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0104
撤去		1	式		28,981	別紙 00-0105
計					351,101	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		17,140	別紙 00-0106
電線		1	式		13,800	別紙 00-0107
ケーブル		1	式		34,960	別紙 00-0108
電線管		1	式		32,340	別紙 00-0109
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0110
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0111
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0112
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0113
計					124,962	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	2	個	15,900	31,800	
LED照明器具	B2	1	個	24,800	24,800	
LED照明器具	C	1	個	10,900	10,900	
LED照明器具	D	1	個	15,700	15,700	
LED照明器具	E	1	個	14,600	14,600	
分電盤	住戸用 下部-樹脂が外共	1	面	138,000	138,000	
配線器具		1	式		26,580	別紙 00-0067
電線		1	式		37,000	別紙 00-0069
ケーブル		1	式		13,510	別紙 00-0070
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0072
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0073
撤去		1	式		28,981	別紙 00-0074
計					351,921	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		21,380	別紙 00-0075
電線		1	式		15,000	別紙 00-0076
ケーブル		1	式		44,080	別紙 00-0077
電線管		1	式		41,580	別紙 00-0078
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0079
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0080
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0081
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0083
計					148,762	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階~4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	6	個	15,900	95,400	
LED照明器具	B2	3	個	24,800	74,400	
LED照明器具	C	3	個	10,900	32,700	
LED照明器具	D	3	個	15,700	47,100	
LED照明器具	E	3	個	14,600	43,800	
分電盤	住戸用 下部-樹脂が外共	3	面	138,000	414,000	
配線器具		1	式		79,740	別紙 00-0114
電線		1	式		108,240	別紙 00-0115
ケーブル		1	式		40,530	別紙 00-0116
ボックス類		1	式		26,520	別紙 00-0117
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0118
撤去		1	式		86,881	別紙 00-0119
計					1,052,941	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階~4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		51,420	別紙 00-0120
電線		1	式		45,000	別紙 00-0121
ケーブル		1	式		129,960	別紙 00-0122
電線管		1	式		122,430	別紙 00-0123
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0124
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0125
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0126
撤去		1	式		12,214	別紙 00-0127
計					426,334	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	2	個	15,900	31,800	
LED照明器具	B2	1	個	24,800	24,800	
LED照明器具	C	1	個	10,900	10,900	
LED照明器具	D	1	個	15,700	15,700	
LED照明器具	E	1	個	14,600	14,600	
分電盤	住戸用 下部-樹脂が外共	1	面	138,000	138,000	
配線器具		1	式		26,580	別紙 00-0128
電線		1	式		34,740	別紙 00-0129
ケーブル		1	式		13,510	別紙 00-0130
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0131
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0132
撤去		1	式		30,149	別紙 00-0133
計					350,829	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		17,140	別紙 00-0134
電線		1	式		15,000	別紙 00-0135
ケーブル		1	式		42,560	別紙 00-0136
電線管		1	式		40,040	別紙 00-0137
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0138
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0139
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0140
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0141
計					141,462	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	6	個	15,900	95,400	
LED照明器具	B1	6	個	20,700	124,200	
LED照明器具	C	3	個	10,900	32,700	
LED照明器具	D	3	個	15,700	47,100	
分電盤	住戸用 下部-樹脂ゲート共	3	面	138,000	414,000	
配線器具		1	式		77,130	別紙 00-0040
電線		1	式		108,540	別紙 00-0042
ケーブル		1	式		33,450	別紙 00-0043
ボックス類		1	式		21,240	別紙 00-0045
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0046
撤去		1	式		90,003	別紙 00-0047
計					1,047,393	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		65,160	別紙 00-0048
電線		1	式		84,600	別紙 00-0049
ケーブル		1	式		77,520	別紙 00-0050
電線管		1	式		69,300	別紙 00-0051
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0052
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0053
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0054
撤去		1	式		17,280	別紙 00-0056
計					379,170	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 2階～4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	18	個	15,900	286,200	
LED照明器具	B1	18	個	20,700	372,600	
LED照明器具	C	9	個	10,900	98,100	
LED照明器具	D	9	個	15,700	141,300	
分電盤	住戸用 下部-樹脂ゲート共	9	面	138,000	1,242,000	
配線器具		1	式		231,390	別紙 00-0142
電線		1	式		311,940	別紙 00-0144
ケーブル		1	式		100,350	別紙 00-0145
ボックス類		1	式		63,720	別紙 00-0146
施工費		1	式		10,890	別紙 00-0147
撤去		1	式		270,009	別紙 00-0148
計					3,128,499	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(3LDK) 2階～4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		176,400	別紙 00-0149
電線		1	式		189,000	別紙 00-0150
ケーブル		1	式		232,560	別紙 00-0151
電線管		1	式		207,900	別紙 00-0152
合成樹脂線び		1	式		69,030	別紙 00-0153
ボックス類		1	式		75,870	別紙 00-0154
はつり工事		1	式		51,030	別紙 00-0155
撤去		1	式		51,840	別紙 00-0156
計					1,053,630	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A	6	個	15,900	95,400	
LED照明器具	B1	6	個	20,700	124,200	
LED照明器具	C	3	個	10,900	32,700	
LED照明器具	D	3	個	15,700	47,100	
分電盤	住戸用 下部-樹脂ゲート共	3	面	138,000	414,000	
配線器具		1	式		77,130	別紙 00-0157
電線		1	式		113,220	別紙 00-0159
ケーブル		1	式		33,450	別紙 00-0160
ボックス類		1	式		21,240	別紙 00-0161
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0162
撤去		1	式		90,003	別紙 00-0163
計					1,052,073	

電気設備工事 細目別内訳

各住戸部		電灯設備(3LDK) 5階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		58,800	別紙 00-0164
電線		1	式		63,000	別紙 00-0165
ケーブル		1	式		77,520	別紙 00-0166
電線管		1	式		69,300	別紙 00-0167
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0168
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0169
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0170
撤去		1	式		17,280	別紙 00-0171
計					351,210	

各住戸部		発生材処理(全項目共通)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	金属くず 人力	0.2	m3	5,880	1,176	
発生材積込み	電線・ケーブル類 人力	0.9	m3	5,880	5,292	
発生材積込み	照明器具 人力	0.1	m3	5,880	588	
発生材積込み	廃蛍光管 人力	0.05	m3	4,410	220	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 金属くず類 6.0km以下	0.2	m3	5,620	1,124	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 電線・ケーブル類 6.0km以下	0.9	m3	5,620	5,058	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 照明器具類 6.0km以下	0.1	m3	5,620	562	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り 2t積級 廃蛍光管類 6.0km以下	0.05	m3	1,950	97	
発生材処分	発生材処分 金属くず	0.2	t	3,000	600	
発生材処分	発生材処分 電線・ケーブル類	1	t	6,000	6,000	
発生材処分	発生材処分 照明器具類	0.2	t	55,000	11,000	
発生材処分	発生材処分 廃蛍光管類	54.5	kg	350	19,075	
計					50,792	

共用部		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中線埋設標識		1	式		29,710	別紙 00-0001
地中埋設標	コンクリート製	3	個	7,170	21,510	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,200	8,200	
計					29,710	
電線		1	式		27,750	別紙 00-0002
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	1	m	400	400	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	5	m	370	1,850	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	4	m	300	1,200	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	90	m	270	24,300	
計					27,750	

電気設備工事 別紙明細

共用部		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		98,400	別紙 00-0003
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	2	m	730	1,460	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	45	m	680	30,600	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	12	m	920	11,040	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	35	m	800	28,000	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	2	m	940	1,880	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	31	m	820	25,420	
計					98,400	

共用部		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		80,480	別紙 00-0004
薄鋼電線管 (C)	露出配管 25mm	1	m	1,730	1,730	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(溶融亜鉛メッキ) 22mm	1	m	2,360	2,360	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(溶融亜鉛メッキ) 28mm	1	m	3,160	3,160	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	10	m	1,100	11,000	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	50	m	1,010	50,500	
FEP用異用種管 接続材料	30mm	3	組	3,910	11,730	
計					80,480	
ボックス類		1	式		9,270	別紙 00-0005
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	3	個	3,090	9,270	
計					9,270	

電気設備工事 別紙明細

共用部		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		11,880	別紙 00-0063
露出コンセント	15A×2 E付 125V	1	個	2,460	2,460	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	3	個	3,140	9,420	
計					11,880	
防火区画貫通処理等		1	式		24,360	別紙 00-0006
防火区画貫通処理	Φ31	7	か所	3,480	24,360	
計					24,360	
接地工事		1	式		5,810	別紙 00-0007
接地工事	ED(ELB)種	1	か所	5,810	5,810	
計					5,810	

共用部		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式		83,200	別紙 00-0008
搬入費	ハットホル H1-6 (R8K-60)	1	基	33,400	33,400	
搬入費	ハットホル H2-6 (R8K-60)	1	基	49,800	49,800	
計					83,200	
土工事	動力幹線部含	1	式		158,430	別紙 00-0009
埋設標識シト	2倍長 (W) 150	51	m	270	13,770	
根切り (機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	22	m ³	2,710	59,620	
埋戻し	機械バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	21.2	m ³	3,820	80,984	
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	0.8	m ³	5,070	4,056	
計					158,430	
はつり工事		1	式		204,000	別紙 00-0010
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	500mm程度 38mm	10	か所	20,400	204,000	
計					204,000	

電気設備工事 別紙明細

共用部		電灯設備			電灯幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付		1	式		5,110	別紙 00-0011
照明器具 取外し再取付	ブラケット	1	個	5,110	5,110	
計					5,110	
撤去		1	式		20,610	別紙 00-0064
引込開閉器盤 撤去	露出型	1	面	11,100	11,100	
警報盤 撤去	1窓用	1	個	1,410	1,410	
ブザー撤去		1	個	680	680	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	42	m	62	2,604	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	6	m	79	474	
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 2.0mm ² - 2C ビット・天井	19	m	58	1,102	
制御ケーブル撤去	CVV 2 mm ² - 5C ビット・天井	27	m	120	3,240	
計					20,610	

共用部		動力設備			動力幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		7,686	別紙 00-0015
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	18	m	62	1,116	
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 8mm ² - 3C 管内	3	m	160	480	
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)	600V CV 8mm ² - 3C ビット・天井	39	m	130	5,070	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	2	m	220	440	
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	1	m	390	390	
金属製可とう電線管撤去	#F2 #24	1	個	190	190	
計					7,686	

電気設備工事 別紙明細

共用部		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直列ユニット		1	式		455,000	別紙 00-0016
直列ユニット (樹脂プレート)	CS- 7F- 7WE	25	個	9,600	240,000	
直列ユニット (樹脂プレート)	CS- 7F- RWE	25	個	8,600	215,000	
計					455,000	
ケーブル		1	式		87,220	別紙 00-0017
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	89	m	980	87,220	
計					87,220	
電線管		1	式		111,060	別紙 00-0018
厚鋼電線管 (G)	露出配管(溶融亜鉛メッキ) 28mm	4	m	3,160	12,640	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(溶融亜鉛メッキ) 36mm	1	m	3,970	3,970	
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	82	m	1,120	91,840	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	1	m	2,610	2,610	
計					111,060	

共用部		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式		37,600	別紙 00-0019
フルボックス	300x300x300 SUS(WP)	1	個	37,600	37,600	
計					37,600	

電気設備工事 別紙明細

共用部		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		155,590	別紙 00-0022
テレビ共同受信撤去 (アンテナ)	アンテナ素子 2段 撤去	1	組	16,800	16,800	
テレビ共同受信撤去 (アンテナマスト)	自立型 撤去	1	基	11,900	11,900	
テレビ共同受信撤去 (増幅器等)	増幅器	1	個	9,650	9,650	
テレビ共同受信撤去 (分岐器・分配器)	2分岐 撤去	10	個	1,790	17,900	
テレビ共同受信撤去 (分岐器・分配器)	1分岐 撤去	5	個	1,790	8,950	
テレビ共同受信撤去 (分岐器・分配器)	2分配 撤去	1	個	1,570	1,570	
保安器 撤去	TV用 露出型	3	個	1,190	3,570	
テレビ共同受信撤去 (増幅器等)	直列ユニット 中間	25	個	1,260	31,500	
テレビ共同受信撤去 (増幅器等)	直列ユニット 端末	25	個	1,120	28,000	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	18	m	280	5,040	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	8	m	390	3,120	
同軸ケーブル撤去	5C-FB 管内	125	m	110	13,750	
同軸ケーブル撤去	5C-2V 管内	16	m	110	1,760	
同軸ケーブル撤去	5C-2V 露出	6	m	160	960	

共用部		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		155,590	別紙 00-0022
ターミナルキャップ 撤去		2	個	560	1,120	
計					155,590	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		27,520	別紙 00-0023
ワイドハンド℞形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 -	2	個	1,810	3,620	
ワイドハンド℞形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 1 1P L 15A × 1	2	個	3,540	7,080	
ワイドハンド℞形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	1P 15A × 2 3W 15A × 1	1	個	4,240	4,240	
ワイドハンド℞形スイッチ (樹脂プレート付) ネーム無	3W H 15A × 1 -	1	個	2,580	2,580	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	2,160	2,160	
チャイム	埋込型	1	個	5,690	5,690	
押釦	露出型	1	個	2,150	2,150	
計					27,520	
電線		1	式		34,200	別紙 00-0025
600V耐燃性ボリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	90	m	260	23,400	
600V耐燃性ボリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	36	m	300	10,800	
計					34,200	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		12,970	別紙 00-0026
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m	400	400	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	440	880	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	15	m	540	8,100	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m	610	1,830	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造ボルト・木造ステーケーブル	2	m	880	1,760	
計					12,970	
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0028
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,780	3,560	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3	個	1,760	5,280	
計					8,840	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0029
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボルト等切込み共	1	か所	1,210	1,210	
計					1,210	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		21,380	別紙 00-0031
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個	2,360	4,720	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3	個	2,460	7,380	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	1	個	2,270	2,270	
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	1	個	2,770	2,770	
コンセント 取外し再取付	2P 15A×3	2	個	2,120	4,240	
計					21,380	
電線		1	式		19,500	別紙 00-0032
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	65	m	300	19,500	
計					19,500	
ケーブル		1	式		35,720	別紙 00-0033
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	47	m	760	35,720	
計					35,720	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		33,110	別紙 00-0034
合成樹脂製可とう 電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	43	m	770	33,110	
計					33,110	
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0035
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	2	m	2,220	4,440	
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	1	個	3,230	3,230	
計					7,670	
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0036
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,780	5,340	
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個	3,090	3,090	
計					8,430	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0037
機械はつり(クイック リフト)による 配管用貫通口) 計	100~150mm 25mm	1	か所	5,670	5,670	
					5,670	
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0039
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	1	個	450	450	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	2	個	560	1,120	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	1	個	840	840	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	41	m	62	2,542	
計					4,952	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階~4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		82,560	別紙 00-0084
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 - -	6	個	1,810	10,860	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	6	個	3,540	21,240	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×2 3W 15A ×1 -	3	個	4,240	12,720	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 - -	3	個	2,580	7,740	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個	2,160	6,480	
チャイム	埋込型	3	個	5,690	17,070	
押釦	露出型	3	個	2,150	6,450	
計					82,560	
電線		1	式		102,600	別紙 00-0086
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	270	m	260	70,200	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	108	m	300	32,400	
計					102,600	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階~4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		40,530	別紙 00-0087
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	3	m	400	1,200	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m	440	2,640	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	48	m	540	25,920	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m	610	5,490	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造ボルト・木造ステーブル	6	m	880	5,280	
計					40,530	
ボックス類		1	式		26,520	別紙 00-0088
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,780	10,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	9	個	1,760	15,840	
計					26,520	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階~4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0089
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボルト等切込み共	3	か所	1,210	3,630	
計					3,630	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階～4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		51,420	別紙 00-0091
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個	2,360	14,160	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	9	個	2,460	22,140	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	3	個	2,270	6,810	
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	3	個	2,770	8,310	
計					51,420	
電線		1	式		41,400	別紙 00-0092
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	138	m	300	41,400	
計					41,400	
ケーブル		1	式		104,880	別紙 00-0093
EM-EFPケーブル	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	138	m	760	104,880	
計					104,880	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階～4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		97,020	別紙 00-0094
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	126	m	770	97,020	
計					97,020	
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0095
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	6	m	2,220	13,320	
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	3	個	3,230	9,690	
計					23,010	
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0096
合成樹脂製アクリルボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個	1,780	16,020	
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	3	個	3,090	9,270	
計					25,290	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 2階～4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0097
機械はつり(クイック リフト)による 配管用貫通口) 計	100～150mm 25mm	3	か所	5,670	17,010	
					17,010	
撤去		1	式		14,794	別紙 00-0098
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	3	個	450	1,350	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	6	個	560	3,360	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	3	個	840	2,520	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	122	m	62	7,564	
計					14,794	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		27,520	別紙 00-0099
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 -	2	個	1,810	3,620	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1	2	個	3,540	7,080	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×2 3W 15A ×1	1	個	4,240	4,240	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 -	1	個	2,580	2,580	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	2,160	2,160	
チャイム	埋込型	1	個	5,690	5,690	
押釦	露出型	1	個	2,150	2,150	
計					27,520	
電線		1	式		35,240	別紙 00-0101
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	94	m	260	24,440	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	36	m	300	10,800	
計					35,240	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		13,510	別紙 00-0102
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m	400	400	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m	440	880	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	16	m	540	8,640	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m	610	1,830	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造ボルト・木造ステーケーブル	2	m	880	1,760	
計					13,510	
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0103
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,780	3,560	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3	個	1,760	5,280	
計					8,840	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0104
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボルト等切込み共	1	か所	1,210	1,210	
計					1,210	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式		17,140	別紙 00-0106	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個	2,360	4,720		
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3	個	2,460	7,380		
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	1	個	2,270	2,270		
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	1	個	2,770	2,770		
計					17,140		
電線		1	式		13,800	別紙 00-0107	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	46	m	300	13,800		
計					13,800		
ケーブル		1	式		34,960	別紙 00-0108	
EM-EFPケーブル	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	46	m	760	34,960		
計					34,960		

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線管		1	式		32,340	別紙 00-0109	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	42	m	770	32,340		
計					32,340		
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0110	
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	2	m	2,220	4,440		
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	1	個	3,230	3,230		
計					7,670		
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0111	
合成樹脂製アクリルボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,780	5,340		
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個	3,090	3,090		
計					8,430		

各住戸部		電灯設備(2DK)-[A] 5階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0112
機械はつり(クイック リフト)による 配管用貫通口) 計	100~150mm 25mm	1	か所	5,670	5,670	
					5,670	
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0113
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	1	個	450	450	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	2	個	560	1,120	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	1	個	840	840	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	41	m	62	2,542	
計					4,952	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		26,580	別紙 00-0067
ライトハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 - -	2	個	1,810	3,620	
ライトハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	2	個	3,540	7,080	
ライトハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 3W 15A ×1 -	1	個	3,300	3,300	
ライトハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 - -	1	個	2,580	2,580	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	2,160	2,160	
チャイム	埋込型	1	個	5,690	5,690	
押釦	露出型	1	個	2,150	2,150	
計					26,580	
電線		1	式		37,000	別紙 00-0069
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	80	m	260	20,800	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	54	m	300	16,200	
計					37,000	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		13,510	別紙 00-0070
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m	400	400	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m	440	880	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	16	m	540	8,640	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m	610	1,830	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造ボルト・木造ステーケーブル	2	m	880	1,760	
計					13,510	
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0072
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,780	3,560	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3	個	1,760	5,280	
計					8,840	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0073
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボルト等切込み共	1	か所	1,210	1,210	
計					1,210	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式		21,380	別紙 00-0075	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個	2,360	4,720		
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3	個	2,460	7,380		
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	1	個	2,270	2,270		
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	1	個	2,770	2,770		
コンセント 取外し再取付	2P 15A×3	2	個	2,120	4,240		
計					21,380		
電線		1	式		15,000	別紙 00-0076	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	50	m	300	15,000		
計					15,000		
ケーブル		1	式		44,080	別紙 00-0077	
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	58	m	760	44,080		
計					44,080		

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線管		1	式		41,580	別紙 00-0078	
合成樹脂製可とう 電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	54	m	770	41,580		
計					41,580		
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0079	
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	2	m	2,220	4,440		
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	1	個	3,230	3,230		
計					7,670		
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0080	
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,780	5,340		
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個	3,090	3,090		
計					8,430		

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0081
機械はつり(クイック リフト)カッターによる 配管用貫通口) 計	100~150mm 25mm	1	か所	5,670	5,670	
					5,670	
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0083
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	1	個	450	450	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	2	個	560	1,120	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	1	個	840	840	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	41	m	62	2,542	
計					4,952	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階~4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		79,740	別紙 00-0114
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 - -	6	個	1,810	10,860	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	6	個	3,540	21,240	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 3W 15A ×1 -	3	個	3,300	9,900	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 - -	3	個	2,580	7,740	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個	2,160	6,480	
チャイム	埋込型	3	個	5,690	17,070	
押釦	露出型	3	個	2,150	6,450	
計					79,740	
電線		1	式		108,240	別紙 00-0115
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	219	m	260	56,940	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	171	m	300	51,300	
計					108,240	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階~4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		40,530	別紙 00-0116
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	3	m	400	1,200	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m	440	2,640	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	48	m	540	25,920	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m	610	5,490	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造ボルト・木造ステーブル	6	m	880	5,280	
計					40,530	
ボックス類		1	式		26,520	別紙 00-0117
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,780	10,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	9	個	1,760	15,840	
計					26,520	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階~4階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0118
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボルト等切込み共	3	か所	1,210	3,630	
計					3,630	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階～4階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式		51,420	別紙 00-0120	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個	2,360	14,160		
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	9	個	2,460	22,140		
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	3	個	2,270	6,810		
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	3	個	2,770	8,310		
計					51,420		
電線		1	式		45,000	別紙 00-0121	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	150	m	300	45,000		
計					45,000		
ケーブル		1	式		129,960	別紙 00-0122	
EM-EFPケーブル	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	171	m	760	129,960		
計					129,960		

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階～4階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線管		1	式		122,430	別紙 00-0123	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	159	m	770	122,430		
計					122,430		
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0124	
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	6	m	2,220	13,320		
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	3	個	3,230	9,690		
計					23,010		
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0125	
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個	1,780	16,020		
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	3	個	3,090	9,270		
計					25,290		

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 2階～4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0126
機械はつり(ワイヤレス) ント'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	3	か所	5,670	17,010	
計					17,010	
撤去		1	式		12,214	別紙 00-0127
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	1	個	450	450	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	6	個	560	3,360	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	1	個	840	840	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	122	m	62	7,564	
計					12,214	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		26,580	別紙 00-0128
ワイド'ハンド'ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 - -	2	個	1,810	3,620	
ワイド'ハンド'ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	2	個	3,540	7,080	
ワイド'ハンド'ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 3W 15A ×1 -	1	個	3,300	3,300	
ワイド'ハンド'ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 - -	1	個	2,580	2,580	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個	2,160	2,160	
チャイム	埋込型	1	個	5,690	5,690	
押釦	露出型	1	個	2,150	2,150	
計					26,580	
電線		1	式		34,740	別紙 00-0129
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	69	m	260	17,940	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	56	m	300	16,800	
計					34,740	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		13,510	別紙 00-0130
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m	400	400	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m	440	880	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	16	m	540	8,640	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m	610	1,830	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造ボルト・木造ステーケーブル	2	m	880	1,760	
計					13,510	
ボックス類		1	式		8,840	別紙 00-0131
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,780	3,560	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	3	個	1,760	5,280	
計					8,840	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工費		1	式		1,210	別紙 00-0132
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボルト等切込み共	1	か所	1,210	1,210	
計					1,210	

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式		17,140	別紙 00-0134	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個	2,360	4,720		
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3	個	2,460	7,380		
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	1	個	2,270	2,270		
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	1	個	2,770	2,770		
計					17,140		
電線		1	式		15,000	別紙 00-0135	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	50	m	300	15,000		
計					15,000		
ケーブル		1	式		42,560	別紙 00-0136	
EM-EFPケーブル	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	56	m	760	42,560		
計					42,560		

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線管		1	式		40,040	別紙 00-0137	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	52	m	770	40,040		
計					40,040		
合成樹脂線び		1	式		7,670	別紙 00-0138	
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	2	m	2,220	4,440		
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	1	個	3,230	3,230		
計					7,670		
ボックス類		1	式		8,430	別紙 00-0139	
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,780	5,340		
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個	3,090	3,090		
計					8,430		

各住戸部		電灯設備(2DK)-[B] 5階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		5,670	別紙 00-0140
機械はつり(クイック リフト)による 配管用貫通口) 計	100~150mm 25mm	1	か所	5,670	5,670	
					5,670	
撤去		1	式		4,952	別紙 00-0141
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	1	個	450	450	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	2	個	560	1,120	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	1	個	840	840	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	41	m	62	2,542	
計					4,952	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		77,130	別紙 00-0040
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 - -	3	個	1,810	5,430	
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	6	個	3,540	21,240	
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×2 3W 15A ×1 -	3	個	4,240	12,720	
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 - -	3	個	2,580	7,740	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個	2,160	6,480	
チャイム	埋込型	3	個	5,690	17,070	
押釦	露出型	3	個	2,150	6,450	
計					77,130	
電線		1	式		108,540	別紙 00-0042
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	369	m	260	95,940	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	42	m	300	12,600	
計					108,540	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		33,450	別紙 00-0043
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	42	m	540	22,680	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m	610	5,490	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造#ﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾞﾙ	6	m	880	5,280	
計					33,450	
ボックス類		1	式		21,240	別紙 00-0045
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,780	10,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	6	個	1,760	10,560	
計					21,240	
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0046
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,210	3,630	
計					3,630	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		90,003	別紙 00-0047
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	12	個	1,290	15,480	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個	1,100	6,600	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	3	個	1,390	4,170	
分電盤 撤去	住戸用(3LDK)	3	面	11,000	33,000	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	1P15A×1	3	個	450	1,350	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	1P15A×4, PL X 1	3	個	1,250	3,750	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	1P15A×2, 3W15A×1	3	個	1,040	3,120	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	3W15A×1	3	個	590	1,770	
コンセント撤去	連用形2P15A×1	3	個	450	1,350	
チャイム 撤去	埋込型	3	個	680	2,040	
押釦 撤去	露出型	3	個	450	1,350	
TV, HIV電線撤去	2.0mm	234	m	62	14,508	
VV-Fケーブル撤去	2.0mm- 2C 天井・ビット	15	m	73	1,095	
VV-Fケーブル撤去	2.0mm- 2C 木造部分	3	m	140	420	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		90,003	別紙 00-0047
計					90,003	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		65,160	別紙 00-0048
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個	2,360	14,160	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	12	個	2,460	29,520	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	3	個	2,270	6,810	
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	3	個	2,770	8,310	
コンセント 取外し再取付	2P 15A×3	3	個	2,120	6,360	
計					65,160	
電線		1	式		84,600	別紙 00-0049
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	282	m	300	84,600	
計					84,600	
ケーブル		1	式		77,520	別紙 00-0050
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	102	m	760	77,520	
計					77,520	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		69,300	別紙 00-0051
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	90	m	770	69,300	
計					69,300	
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0052
合成樹脂線び	フレモール 2号 露出型	6	m	2,220	13,320	
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	3	個	3,230	9,690	
計					23,010	
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0053
合成樹脂製アクリルボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個	1,780	16,020	
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	3	個	3,090	9,270	
計					25,290	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 1階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0054
機械はつり(ワイヤレスドッカーによる配管用貫通口)	100~150mm 25mm	3	か所	5,670	17,010	
計					17,010	
撤去		1	式		17,280	別紙 00-0056
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	3	個	450	1,350	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	9	個	560	5,040	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	3	個	840	2,520	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	135	m	62	8,370	
計					17,280	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 2階～4階		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		231,390	別紙 00-0142
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A × 1 -	9	個	1,810	16,290	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A × 1 1P L 15A × 1	18	個	3,540	63,720	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A × 2 3W 15A × 1	9	個	4,240	38,160	
ワイドハンド形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A × 1 -	9	個	2,580	23,220	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	9	個	2,160	19,440	
チャイム	埋込型	9	個	5,690	51,210	
押釦	露出型	9	個	2,150	19,350	
計					231,390	
電線		1	式		311,940	別紙 00-0144
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	1,044	m	260	271,440	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	135	m	300	40,500	
計					311,940	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 2階～4階		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		100,350	別紙 00-0145
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	126	m	540	68,040	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	27	m	610	16,470	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造付・木造スチール	18	m	880	15,840	
計					100,350	
ボックス類		1	式		63,720	別紙 00-0146
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個	1,780	32,040	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	18	個	1,760	31,680	
計					63,720	
施工費		1	式		10,890	別紙 00-0147
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボルト等切込み共	9	か所	1,210	10,890	
計					10,890	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 2階～4階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式		176,400	別紙 00-0149	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	18	個	2,360	42,480		
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	36	個	2,460	88,560		
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A/2P20AE (接地端子一体形) 125V	9	個	2,270	20,430		
防水コンセント	露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	9	個	2,770	24,930		
計					176,400		
電線		1	式		189,000	別紙 00-0150	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	630	m	300	189,000		
計					189,000		
ケーブル		1	式		232,560	別紙 00-0151	
EM-EFPケーブル	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	306	m	760	232,560		
計					232,560		

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 2階～4階			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電線管		1	式		207,900	別紙 00-0152	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	270	m	770	207,900		
計					207,900		
合成樹脂線び		1	式		69,030	別紙 00-0153	
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	18	m	2,220	39,960		
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	9	個	3,230	29,070		
計					69,030		
ボックス類		1	式		75,870	別紙 00-0154	
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	27	個	1,780	48,060		
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	9	個	3,090	27,810		
計					75,870		

各住戸部		電灯設備(3LDK) 2階～4階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		51,030	別紙 00-0155
機械はつり(クイック リフト)カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	9	か所	5,670	51,030	
計					51,030	
撤去		1	式		51,840	別紙 00-0156
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	9	個	450	4,050	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	27	個	560	15,120	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	9	個	840	7,560	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	405	m	62	25,110	
計					51,840	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		77,130	別紙 00-0157
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 - -	3	個	1,810	5,430	
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×1 1P L 15A ×1 -	6	個	3,540	21,240	
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A ×2 3W 15A ×1 -	3	個	4,240	12,720	
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W H 15A ×1 - -	3	個	2,580	7,740	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	3	個	2,160	6,480	
チャイム	埋込型	3	個	5,690	17,070	
押釦	露出型	3	個	2,150	6,450	
計					77,130	
電線		1	式		113,220	別紙 00-0159
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	387	m	260	100,620	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	42	m	300	12,600	
計					113,220	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		33,450	別紙 00-0160
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	42	m	540	22,680	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m	610	5,490	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 木造#ﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾞﾙ	6	m	880	5,280	
計					33,450	
ボックス類		1	式		21,240	別紙 00-0161
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,780	10,680	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	6	個	1,760	10,560	
計					21,240	
施工費		1	式		3,630	別紙 00-0162
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150×150mm程度 ボｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,210	3,630	
計					3,630	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 5階			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		90,003	別紙 00-0163
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	12	個	1,290	15,480	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個	1,100	6,600	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	3	個	1,390	4,170	
分電盤 撤去	住戸用(3LDK)	3	面	11,000	33,000	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	1P15A×1	3	個	450	1,350	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	1P15A×4, PL X 1	3	個	1,250	3,750	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	1P15A×2, 3W15A×1	3	個	1,040	3,120	
ﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 (連用形)	3W15A×1	3	個	590	1,770	
コンセント撤去	連用形2P15A×1	3	個	450	1,350	
チャイム 撤去	埋込型	3	個	680	2,040	
押釦 撤去	露出型	3	個	450	1,350	
TV, HIV電線撤去	2.0mm	234	m	62	14,508	
VV-Fケーブル撤去	2.0mm- 2C 天井・ビット	15	m	73	1,095	
VV-Fケーブル撤去	2.0mm- 2C 木造部分	3	m	140	420	

各住戸部		電灯設備(3LDK) 5階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式		69,300	別紙 00-0167
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	90	m	770	69,300	
計					69,300	
合成樹脂線び		1	式		23,010	別紙 00-0168
合成樹脂線び	アラモール 2号 露出型	6	m	2,220	13,320	
合成樹脂線び	スイッチBOX 1ヶ用 露出型	3	個	3,230	9,690	
計					23,010	
ボックス類		1	式		25,290	別紙 00-0169
合成樹脂製アクリルボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個	1,780	16,020	
樹脂製露出スイッチボックス	22 1個用1方出	3	個	3,090	9,270	
計					25,290	

電気設備工事 別紙明細

各住戸部		電灯設備(3LDK) 5階			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		17,010	別紙 00-0170
機械はつり(ワイヤレスドクターによる配管用貫通口)	100~150mm 25mm	3	か所	5,670	17,010	
計					17,010	
撤去		1	式		17,280	別紙 00-0171
コンセント撤去	2P15A×1 (防水型プラグ共)	3	個	450	1,350	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付)	9	個	560	5,040	
コンセント撤去	連用形2P15A×2 (接地端子×2付)	3	個	840	2,520	
IV, HIV電線撤去	2.0mm	135	m	62	8,370	
計					17,280	

