

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和 08 年度
事 業 区 分	補助
路 線 名 河 川 名 等	(一) 米子丸山線
工 事 名	県道米子丸山線（下新印2工区）歩道設置工事（3工区）（補助）
施 工 位 置	米子市下新印
設 計 金 額	¥ 126,558,300 円
工 事 概 要	L = 140.0m W = 7.25 (9.75) m No.68~No.75 道路土工 一式 排水構造物 L = 23m カルバート工 据付（横引き工法） L = 93m 据付（直投工法） L = 28m 構造部撤去工 一式 アスファルト舗装工 車道舗装 A = 97m² 歩道舗装 A = 259m² 縁石工 L = 141m 区画線工 一式 仮設工 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	24 米子県土整備局 設計書 当初 08-*****-00000-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-08.08.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 01 率計上する（地方部） 12 一般交通影響有り(1) 01 金銭保証（0. 0 4 %） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	12,224,978		法定福利費相当額(事業主負担分)	1,998,783	

08-*****-00000-10

総括情報表

	金額		金額
事業費	126,558,300		
工事費	126,558,300		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	115,053,000	11,505,300	126,558,300
費目合計			126,558,300

本工事費 内訳書

頁0-0004

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						(ⅴ)ⅴ1)
				一式	49,976,963	
道路土工						(ⅴ)ⅴ2)
				一式	1,772,342	
掘削工						(ⅴ)ⅴ3)
				一式	25,168	
掘削						(ⅴ)ⅴ4)
				m3	25,168	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満						
		80		m3	25,168	080810
路床盛土工						(ⅴ)ⅴ3)
				一式	1,747,174	
路床盛土						(ⅴ)ⅴ4)
				m3	648,294	
路床盛土 施工幅員2.5m未満						
		30		m3	150,090	080810

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	60	m3	19,404	080810
山土 CBR≧20	90	m3	478,800	080810
土砂等運搬				(レベル4)
		m3	1,098,880	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	340	m3	520,880	080810
処分費 残土 (有)小倉興産	340	m3	578,000	080810
排水構造物工				(レベル2)
		一式	911,999	
作業土工 (道路左側)				(レベル3)
			31,770	
作業土工				(レベル4)
			31,770	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	12	m3	22,140	080810

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					
	3	m3		9,630	080810
側溝工					(レベル3)
		一式		154,930	
自由勾配側溝					(レベル4)
		m		154,930	
自由勾配側溝（横断用） 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H700×2000	7	m		47,201	080810
自由勾配側溝（土留用） 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H600×2000	12	m		75,072	080810
自由勾配側溝（土留用） 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H700×2000	4	m		27,204	080810
蓋版 材料支給 材料別途 40≧重量	19	枚		5,453	080810
自由勾配側溝（横断）材料支給 B300×H700×2000（1枚蓋用） （参考重量935kg）	3.5	個		331,450	080810
自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H600×2000（2枚蓋用） （参考重量685kg）	6	個		352,800	080810

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H700×2000（2枚蓋用） （参考重量765kg）	2	個		123,800	080810
自由勾配側溝蓋 材料支給 グレーチング （参考重量16kg）	3	枚		48,600	080810
自由勾配側溝蓋 材料支給 コンクリート （参考重量40k以下）	16	枚		54,400	080810
集水桝・マンホール工		一式		565,760	(レベル3)
16号集水桝 製作済支給 B500-L500-H1000 蓋板付	1	箇所		10,260	080810
4号街渠桝 AS桝 110°普通目グレーチング付 相当品 b300×600×h700	5	箇所		555,500	080810
16号集水桝 製作済支給 グレーチング蓋込み （参考重量1015kg）	1	個		88,640	080810
管渠工		一式		25,539	(レベル3)
暗渠排水管		m		25,539	(レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm	3	m		25,539	080810
排水工					(バ) 3)
			一式	134,000	
取水工					(バ) 4)
				134,000	
角落し（防火用水用） B1500-H400 ステンレス製 （No.68+18.1付近）	1	箇所		134,000	080810
カルバート工					(バ) 2)
			一式	45,158,346	
作業土工 （道路右側）					(バ) 3)
				729,788	
作業土工					(バ) 4)
				729,788	
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	440	m3		101,068	080810
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	200	m3		526,800	080810

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
基面整正				
	280	m2	101,920	080810
プレキャストカルバート工				(レベル3)
		一式	44,428,558	
【①区間】ボックス (L=29.0m)				(レベル4)
			10,750,000	
ボックス設置 (横引き工法) ①区間 (L=29.0m) No.69+6～No.70+15付近	1	一式	10,750,000	080810
【②区間】ボックス (L=40.0m)				(レベル4)
			14,130,000	
ボックス設置 (横引き工法) ②区間 (L=40.0m) No.70+15～No.72+15	1	一式	14,130,000	080810
【③区間】ボックス (L=24.0m)				(レベル4)
			8,111,000	
ボックス設置 (横引き工法) ③区間 (L=24.0m) No.72+15～No.7+18付近	1	一式	8,111,000	080810
【④⑤区間】ボックス (L=28.0m)				(レベル4)
			9,479,780	

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ボックス設置（直投工法） ④⑤区間（L=28.0m） 起点部6.4m+終点部21.6m	1		一式	9,420,000	080810
巻立工 B1800-H800	1		箇所	59,780	080810
縦締め材料（全体）				834,692	(16) 14)
PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	444		kg	241,092	080810
PC用定具 シングルストラット工法 後付用 IT12.7	160		組	593,600	080810
点検口				1,123,086	(16) 14)
グレーチング蓋（ボックスカルバート） 800×800用 T-2細目（参考重量111kg）	6		組	1,118,400	080810
蓋版 材料別途 40<重量≤170	6		枚	4,686	080810
構造物撤去工			一式	2,134,276	(16) 12)

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					(レベル3)
			一式	1,340,250	
コンクリート構造物取壊し					(レベル4)
			m3	1,049,240	
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					
	136		m3	1,049,240	080810
舗装版切断					(レベル4)
			m	89,572	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
	140		m	89,572	080810
舗装版破碎					(レベル4)
			m2	201,438	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					
	380		m2	201,438	080810
運搬処理工					(レベル3)
			一式	794,026	
殻運搬					(レベル4)
			m3	413,726	

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	136	m3	234,328	080810
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	38	m3	179,398	080810
殻処分				(バ)14)
		m3	380,300	
処分費 C o 殻 (無筋) (株)大協組	321	t	256,800	080810
処分費 A s 殻 (掘削) カックス(株)	95	t	123,500	080810
舗装				(バ)11)
		一式	13,299,892	
舗装工				(バ)12)
		一式	1,615,153	
舗装工工				(バ)13)
		一式	1,615,153	
歩道舗装				(バ)14)
		m ²	718,466	

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					
	259	m2		283,605	080810
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm					
	259	m2		434,861	080810
車道舗装					(レベル4)
		m ²		896,687	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40					
	103	m2		216,403	080810
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚250mm 2層施工					
	94	m2		226,164	080810
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					
	100	m2		234,900	080810
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm					
	97	m2		219,220	080810
縁石工					(レベル2)
		一式		1,914,972	
縁石工					(レベル3)
		一式		1,914,972	

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
歩車道境界ブロック					(レベル4)
			m	1,528,080	
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40 養生工有り	93		m	1,023,000	080810
歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600) 設置 RC-40 養生工有り	36		m	382,680	080810
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 設置 RC-40 養生工有り	12		m	122,400	080810
地先境界ブロック					(レベル4)
				386,892	
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40	66		m	386,892	080810
区画線工					(レベル2)
			一式	144,980	
区画線工					(レベル3)
			一式	144,980	
溶融式区画線					(レベル4)
			m	93,080	

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm 白					
	70	m		27,230	080810
区画線設置(溶融式) 破線_15cm 白					
	80	m		33,040	080810
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm 白					
	28	m		28,700	080810
区画線設置(溶融式) 実線_30cm 白					
	6	m		4,110	080810
ペイント式区画線					(1^ 14)
		m		51,900	
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm 白					
	300	m		51,900	080810
仮設工					(1^ 12)
		一式		9,624,787	
仮水路工					(1^ 13)
		一式		5,615,738	
作業土工					(1^ 14)
				2,424,938	

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	120	m	76,776	080810
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	240	m2	127,224	080810
穀運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	24	m3	113,304	080810
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	190	m3	43,643	080810
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	130	m3	342,420	080810
基面整正	100	m2	36,400	080810
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	130	m3	29,861	080810
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	100	m3	76,320	080810
山土 CBR≥20	100	m3	532,000	080810

本工事費 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40				
	198	m2	415,998	080810
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚250mm 2層施工				
	232	m2	558,192	080810
処分費 A s 殻 (掘削) メックス(株)				
	56	t	72,800	080810
仮排水管				(レベル4)
			3,190,800	
仮排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800				
	120	m	3,190,800	080810
仮設路面覆工板撤去				(レベル3)
		一式	329,849	
路面覆工板撤去				(レベル4)
		人	329,849	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準				
	48	m3	51,744	080810
覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊				
	99	m2	47,322	080810

本工事費 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					
	1	m3		7,715	080810
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					
	239	m2		126,693	080810
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)					
	12	m3		56,652	080810
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					
	1	m3		1,723	080810
処分費 A s 殻 (掘削) カックス(株)					
	28	t		36,400	080810
処分費 C o 殻 (無筋) (株)大協組					
	2	t		1,600	080810
交通管理工					(レベル3)
			一式	3,679,200	
交通誘導警備員					(レベル4)
			人	3,679,200	
交通誘導警備員B					
	252	人		3,679,200	080810

本工事費 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							63,276,855		
運搬費									
							131,097		
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 6.2km 製品長 12m以内									
		1		一式		131,097			080810
技術管理費									
							204,000		
平板載荷試験 50kN以内（載荷板にかかる実荷重）									
		1		箇所		204,000			080810
現場環境改善費									
							543,000		
共通仮設費									
							8,503,000		
共通仮設費計									
							9,381,097		
純工事費									
							72,657,952		

本工事費 内訳書

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費					
				24,483,000	
工事原価					
				97,140,952	
一般管理費率分					
				17,873,192	
契約保証費					
				38,856	
一般管理費計					
				17,912,048	
工事価格					
				115,053,000	
消費税相当額					
				11,505,300	
工事費計					
				126,558,300	

頁0-0021

SPK25040001

單第0 -0001 表

1

m3 当り

障害無し 5,000m³未満

37.91%

材料構成比： 19.37%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

331.59

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	42.72%	21,400	バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m ³	20,100	MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	37.91%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	19.37%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		314.6	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m ³ 未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00128 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 1,740 * (700 / 180) + (14,630.0) = 21,400					
【補正式】 314.5842 = 331.5900 * {					
《機械》 ([42.720/100*21,400/20,100]) * [42.720/42.720]					
《労務》 + ([37.910/100*21,600/28,900]) * [37.910/37.910]					
《材料》 + ([19.370/100*150/138]) * [19.370/19.370]					
《最終補正率》 + [100-42.720-37.910-19.370]/100 }					

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK25040005

施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0022

1

m3 当り

標準単価：

6,824.8

0.76%

労務構成比：

98.98%

材料構成比：

0.26%

市場単価構成比：

0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.76%	1,980	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1,560	KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.26%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		5,003	積算単価	0	EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					
【補正式】 5,002.6814 = 6,824.8000 * { 《機械》 ([0.760/100*1,980/1,560]) * [0.760/0.760]					
《労務》 + ([89.340/100*18,200/25,400] + [9.640/100 《材料》 + ([0.260/100*150/138]) * [0.260/0.260]	* 23,600/28,300)				
《最終補正率》 + [100-0.760-98.980-0.260]/100 }					

路床盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比： 17.81%

SPK25040005
施工数量20,000m3未満 障害無し
労務構成比： 66.35% 材料構成比： 15.84%

施工単価表

単第0 -0003 表

頁0-0023

1
標準単価： m3 当り
369.68

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	9.51%	7,410	<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	6,010	KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11～12t	8.30%	12,900	振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t	11,200	KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	45.74%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.61%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.84%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		323.4	積算単価	0	EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		
【補正式】 323.3096 = 369.6800 * { 《機械》 ([9.510/100*7,410/6,010] + [8.300/100 * 12,900/11,200]) * [17.810/(9.510+8.300)]					
《労務》 + ([45.740/100*21,600/28,900] + [20.610/100 * 18,200/25,400]) * [66.350/(45.740+20.610)] 《材料》 + ([15.840/100*150/138]) * [15.840/15.840]					

路床盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比： 17.81%

労務構成比：

SPK25040005
施工数量20,000m3未満 障害無し
66.35% 材料構成比： 15.84%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価：

頁0-0024

m3 当り
369.68

施 工 単 価 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-17.810-66.350-15.840]/100 }					

SPK25040002

單第0 -0004 表

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

(有)小倉興産(米子市尾高)8.0km

1

m3 当り

機械構成比： 44.67%

勞務構成比：

40.44%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,575.5

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.89%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,532	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表⑤欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147 【補正式】 1,531.7976 = 1,575.5000 * {					
《機械》 ([44.670/100*22,147/20,847]) * [44.670/44.670]					
《労務》 + ([40.440/100*19,600/23,600]) * [40.440/40.440]					
《材料》 + ([14.890/100*150/138]) * [14.890/14.890]					
《最終補正率》 + [100-44.670-40.440-14.890]/100 }					

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK25040015

施工単価表

単第0 -0005 表

頁0-0026

機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 2,247.4 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,845	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020					
【補正式】 1,844.6466 = 2,247.4000 * {					
《機械》 ([18.730/100*9,020/8,460]) * [18.730/18.730]					
《労務》 + ([40.260/100*21,600/28,900] + [33.900/100 * 18,200/25,400]) * [74.160/(40.260+33.900)]					
《材料》 + ([7.110/100*150/138]) * [7.110/7.110]					
《最終補正率》 + [100-18.730-74.160-7.110]/100 }					

埋戻し
土砂

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

SPK25040020

材料構成比： 3.98%

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0027

1 m3 当り
標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%	9,020	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.60%	581	タンバ及びランマ ランマ 質量60～80kg	535	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.14%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		3,210	積算単価	0	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

埋戻し
土砂

機械構成比： 8.87% 労務構成比：

上記以外(小規模)

87.15% 材料構成比： 3.98%

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0028

1

m3 当り

標準単価：

4,063.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020				
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00048	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 330 * (90 / 120) + (316.8) = 581				
【補正式】 3,209.4752 = 4,063.8000 * { 《機械》 ([8.270/100*9,020/8,460] + [0.600/100 * 581/535]) * [8.870/(8.270+0.600)]					
《労務》 + ([50.030/100*18,200/25,400] + [19.350/100 * 23,600/28,300] + [17.770/100 * 21,600/28,900]) * [87.150/(50.030+19.350+17.770)]					
《材料》 + ([3.140/100*150/138] + [0.840/100 * 152/154]) * [3.980/(3.140+0.840)]					
《最終補正率》 + [100-8.870-87.150-3.980]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0029

自由勾配側溝（横断用）

SDT00015

単第0 -0007 表

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

B300×H700×2000

(参考重量935kg)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
自由勾配側溝（横断）材料支給 B300×H700×2000（1枚蓋用） （参考重量935kg）	0.500	個	0	0	F0000000016
再生クラッシャーラン RC-40	0.118	m3	4,000	472	TTPC00008
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉（W/C 60%以下）	0.038	m3	25,180	956	F0000000013
諸雑費	1	一式		0	県単25180円 #91
*** 単位当たり ***	1	m		6,743	
A=1 昼間施工 C=16 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=2 基礎及び底部Co(各種) L=0.36 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			I=0.98 基礎碎石の設計数量(m3/10m) K=13 【F】基礎及び底部Co(m3) M=1 -		
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.980 / 10) * 1.20 = 0.118(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.360 / 10) * 1.06 = 0.038(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0030

自由勾配側溝（土留用）

SDT00015

単第0 -0008 表

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

B300×H600×2000

(参考重量685kg)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H600×2000（2枚蓋用） （参考重量685kg）	0.500	個	0	0	F0000000020
再生クラッシャーラン RC-40	0.078	m3	4,000	312	TTPC00008
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉（W/C 60%以下）	0.025	m3	25,180	629	F0000000013
諸雑費	1	一式		0	県単25180円 #91
*** 単位当たり ***	1	m		6,256	
A=1 昼間施工 C=20 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=2 基礎及び底部Co(各種) L=0.24 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			I=0.65 基礎碎石の設計数量(m3/10m) K=13 【F】基礎及び底部Co(m3) M=1 -		
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.650 / 10) * 1.20 = 0.078(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.240 / 10) * 1.06 = 0.025(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

頁0-0031

自由勾配側溝（土留用）

SDT00015

単第0 -0009 表

自由勾配側溝(各種) 1000≧重量

B300×H700×2000

(参考重量765kg)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	5,315	5,315	TDT000781
自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H700×2000（2枚蓋用） （参考重量765kg）	0.500	個	0	0	F0000000021
再生クラッシャーラン RC-40	0.101	m3	4,000	404	TTPC00008
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉（W/C 60%以下）	0.043	m3	25,180	1,082	F0000000013
諸雑費	1	一式		0	県単25180円 #91
*** 単位当たり ***	1	m		6,801	
A=1 昼間施工 C=21 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000≧重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=2 基礎及び底部Co(各種) L=0.41 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			I=0.84 基礎碎石の設計数量(m3/10m) K=13 【F】基礎及び底部Co(m3) M=1 -		
設計単価 = 5,315 * 1.00 = 5,315 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.840 / 10) * 1.20 = 0.101(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎及び底部Co使用量 = (0.410 / 10) * 1.06 = 0.043(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0010 表

1 枚 当り

蓋版 材料支給
材料別途 40≧重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	287	287	TDT000817
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		287	
A=1 昼間施工 E=1 40≧重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 287.2 * 1.00 = 287 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

16号集水桝 製作済支給
B500-L500-H1000

V0060

単第0 -0011 表

蓋板付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下	1	基	9,477	9,477	SPK25040096 単第0-0012 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	1	枚	781	781	SDT00017 単第0-0013 表
諸雑費	1	式		2	グレーチング 500×500用 T-25普通目 #91
*** 単位当たり ***	1	箇所		10,260	

施工単価表

頁0-0034

プレキャスト集水桝

据付 基礎砕石有り

機械構成比： 7.98%

労務構成比：

SPK25040096
製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下

89.85%

材料構成比： 2.17%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0012 表

1
標準単価：

基 当り
11,817

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	6.44%	6,820	バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)		213.61	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	30.13%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.45%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.11%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.78%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		1,565.08	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.75%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		53.94	その他(材料)	0	EZ009

施工単価表

プレキャスト集水桝

SPK25040096

単第0 -0012 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下

1

基 当り

機械構成比： 7.98%

労務構成比：

89.85%

材料構成比：

2.17%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

11,817

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		9,477	積算単価	0	EP001
A=1 据付 C=1 基礎碎石有り			B=6 製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下 D=1 -(全ての費用)		
【補正式】 9,476.7374 = 11,817.0000 * { 《機械》 ([6.440/100*6,820/5,810]) * [7.980/6.440]					
《労務》 + ([30.130/100*18,200/25,400] + [24.450/100 * 21,600/28,900] + [13.110/100 * 26,900/31,000] + [4.780/100 * 23,600/28,300]) * [89.850/(30.130+24.450+13.110+4.780)]					
《材料》 + ([1.750/100*150/138]) * [2.170/1.750] 《最終補正率》 + [100-7.980-89.850-2.170]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0013 表

蓋版
蓋版(各種) 40<重量≤170

グレーチング 500×500用 T-25普通目 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	781	781	TDT000819
グレーチング蓋 落とし込み鎖付（正方形ます用） 500×500用 T-25 （参考重量46.0kg）	1.000	組	0	0	F0000000029
諸雑費	1	一式		0	支給品 #91
*** 単位当たり ***	1	枚		781	
A=1 昼間施工 D=29 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量≤170 G=1 -		
設計単価 = 781.1 * 1.00 = 781 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

頁0-0037

4号街渠枌

V0022

單第0 -0014 表

1 箇所 当り

AS桟 110° 普通目グレーチング付 相当品

b 3 0 0 * 6 0 0 * h 7 0 0

[illegible]

施工単価表

頁0-0038

プレキャスト集水桝

据付 基礎砕石有り

機械構成比: 12.16%

労務構成比:

SPK25040096
製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

84.54%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価:

基 当り
6,206.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	9.81%	6,820	バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)		171.21	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	37.29%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.36%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.98%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.55%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		775.16	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.66%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		43.17	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

プレキャスト集水桝

SPK25040096

単第0 -0015 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比： 12.16%

労務構成比：

84.54%

材料構成比：

3.30%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

6,206.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		5,115	積算単価	0	EP001
A=1 据付 C=1 基礎碎石有り			B=3 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 D=1 -(全ての費用)		
【補正式】 5,114.2468 = 6,206.8000 * { 《機械》 ([9.810/100*6,820/5,810]) * [12.160/9.810]					
《労務》 + ([37.290/100*21,600/28,900] + [16.360/100 * 18,200/25,400] + [9.980/100 * 26,900/31,000] + [4.550/100 * 23,600/28,300]) * [84.540/(37.290+16.360+9.980+4.550)]					
《材料》 + ([2.660/100*150/138]) * [3.300/2.660] 《最終補正率》 + [100-12.160-84.540-3.300]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0040

暗渠排水管

据付 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm

16.42%

材料構成比： 83.58%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0016 表

標準単価： 1

m 当り

5,064.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	11.53%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.89%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 3 0 0 31200÷4=7800円/m 建設物価P689 (m当り)	83.58%	7,800	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	4,190	TTPCD0407 TTPT00189
積算単価		8,513	積算単価	0	E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm G=1 -			B=1 直管 D=68 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		
【補正式】 8,512.5173 = 5,064.1000 * { 《労務》 + ([11.530/100*18,200/25,400] + [4.890/100 * 26,900/31,000]) * [16.420/(11.530+4.890)] 《材料》 + ([83.580/100*7,800/4,190]) * [83.580/83.580] 《最終補正率》 + [100-16.420-83.580]/100 }					

施工単価表

頁0-0041

床掘り

土砂 標準

機械構成比：

22.47%

労務構成比：

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

53.87%

材料構成比：

23.66%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0017 表

1

標準単価：

m3

当り

244.12

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.47%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	53.87%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	23.66%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		229.7	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		
【補正式】 229.6378 = 244.1200 * { 《機械》 ([22.470/100*11,000/8,800]) * [22.470/22.470]					
《労務》 + ([53.870/100*21,600/28,900]) * [53.870/53.870]					
《材料》 + ([23.660/100*150/138]) * [23.660/23.660]					
《最終補正率》 + [100-22.470-53.870-23.660]/100 }					

埋戻し

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0042

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%	18,200	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	18,200	MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%	611	タンパ及びランマ 質量60～80kg	471	KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.82%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.72%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.83%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		2,634	積算単価	0	EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

埋戻し

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0043

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 3,339.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 2,633.3946 = 3,339.7000 * { 《機械》 ([8.370/100*18,200/18,200] + [0.580/100 * 611/471]) * [8.950/(8.370+0.580)] 《労務》 + ([53.260/100*18,200/25,400] + [25.420/100 * 23,600/28,300] + [8.820/100 * 21,600/28,900]) * [87.500/(53.260+25.420+8.820)] 《材料》 + ([2.720/100*150/138] + [0.830/100 * 152/154]) * [3.550/(2.720+0.830)] 《最終補正率》 + [100-8.950-87.500-3.550]/100 }					

基面整正

SPK25040017

施工単価表

単第0 -0019 表

頁0-0044

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 508 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
積算単価		364.0	積算単価	0	EP001
【補正式】 364.0000 = 508.0000 * { 《労務》 + ([100.000/100*18,200/25,400]) * [100.000/100.000] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0045

ボックス設置（横引き工法）

V2001

単第0 -0020 表

①区間（L=29.0m）

No.69+6～No.70+15付近

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎埋設鋼材設置工 直線部 2列	58.0	m	8,316	482,328	V1001 単第0-0021 表
滑走面養生工 直線部 2列	58.0	m	4,149	240,642	V1002 単第0-0022 表
エアーキャスター運搬工 横引運搬工	29.0	m	22,480	651,920	V1003 単第0-0023 表
ボックスカルバート本体部材据付工	16.0	m	11,730	187,680	V1004 単第0-0026 表
底版モルタル充填工	1	一式	255,400	255,400	V1005 単第0-0027 表
資機材運搬費	1	一式	157,900	157,900	V1006 単第0-0031 表
荷下ろしクレーン ラフテレンクレーン25t吊	3.5	日	73,000	255,500	F6001 見積73000円
縦方向連結工	16	本	6,264	100,224	V1007 単第0-0032 表
P Cグラウト工 縦連結方向 シース孔φ35、PC鋼棒φ12.7	116.0	m	2,804	325,264	V1008 単第0-0033 表
縦方向連結部端部処理工（切欠部穴埋） 端部コア充填	20	箇所	4,870	97,400	V1009 単第0-0034 表
吊り穴モルタル充填工	64	箇所	1,515	96,960	V1010 単第0-0035 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	6.96	m3	39,300	273,528	SPK25040157 単第0-0036 表

施 工 単 価 表

頁0-0046

ボックス設置（横引き工法）

V2001

単第0 -0020 表

①区間（L=29.0m）

No.69+6～No.70+15付近

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	8.7	m2	4,469	38,880	SPK25040159 単第0-0037 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	66.7	m2	1,870	124,729	SPK25040034 単第0-0038 表
ボックスカルバート 1800×800×2000 標準 製品No. (参考重量4,995kg)	8	本	434,000	3,472,000	F5000 見積434,000円
ボックスカルバート 1800×800×2000 頂版開口 口800×800（半割） ステップ付、差筋付（参考重量4,870kg）	4	本	514,800	2,059,200	F5001 見積514,800円（製品No.10,11,19,20）
ボックスカルバート 1800×800×1000 調整 (参考重量2,495kg)	2	本	390,600	781,200	F5004 見積390,600円（製品No.6,15）
ボックスカルバート 1800×800×1454/1440 斜角 受口カット（凹カット） (参考重量3,615kg)	1	本	574,400	574,400	F5011 見積574,400円（製品No.12）
ボックスカルバート 1800×800×1454/1440 斜角 差口カット（凸カット） (参考重量3,615kg)	1	本	574,400	574,400	F5012 見積574,400円（製品No.13）
諸雑費	1	式		445	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		10,750,000	

基礎埋設鋼材設置工
直線部 2列

V1001

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0047

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材 L6.0*75*75	10.3	m	3,357	34,577	F6002 見積3357円 2
差し筋 D16*600	13.3	本	1,230	16,359	F6003 見積1230円 2
受け材 L3*30*30 L300	13.3	本	1,230	16,359	F6004 見積1230円 2
土木一般世話役	0.10	人	26,900	2,690	RTPC00009 9
特殊作業員	0.15	人	23,600	3,540	RTPC00001 9
普通作業員	0.30	人	18,200	5,460	RTPC00002 9
雑材料	5	%	67,295	3,364	#02 材料費計×5%
雑材料	7	%	11,690	811	#09 労務費計×7%
*** 合計 ***	10	m		83,160	
*** 単位当たり ***	1	m		8,316	

滑走面養生工
直線部 2列

V1002

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0048

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
滑走面養生材 0.3*914*L	10.5	m	3,570	37,485	F6005 見積3570円 2
土木一般世話役	0.05	人	26,900	1,345	RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人	18,200	2,184	RTPC00002 9
雑材料	1	%	37,485	374	#02 材料費計×1%
雑材料	3	%	3,529	102	#09 労務費計×3%
*** 合計 ***	10	m		41,490	
*** 単位当たり ***	1	m		4,149	

エアーキャスター運搬工
横引運搬工

V1003

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.07	人	26,900	28,783	RTPC00009
特殊作業員	3.21	人	23,600	75,756	RTPC00001
普通作業員	2.14	人	18,200	38,948	RTPC00002
コンプレッサー運転費	1.21	供日	12,120	14,665	V1013 単第0-0024 表
エアーキャスター損料	1.21	日	39,300	47,553	V1014 単第0-0025 表
牽引装置 ウインチ	1.21	台日	7,500	9,075	F6006 見積7500円
雑材料	7	%	143,487	10,020	#09 労務費計×7%
*** 合計 ***	10	m		224,800	
*** 単位当たり ***	1	m		22,480	

コンプレッサ運転費

V1013

施工単価表

単第0 -0024 表

頁0-0050

1 供日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンプレッサ損料 50hp	1	台日	3,150	3,150	F6007 見積3150円 9
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	52.5	L	150	7,875	TTPC00013 9
雑材料	10	%	11,025	1,095	#09 上記計の10%
*** 単位当たり ***	1	供日		12,120	

エアーキャスター損料

V1014

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0051

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアーキャスター損料 4K15UHDL	1	台日	39,300	39,300	F6008 見積39300円
諸雑費	1	式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	日		39,300	

施 工 単 価 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.30	人	26,900	34,970	RTPC00009
特殊作業員	0.80	人	23,600	18,880	RTPC00001
普通作業員	2.80	人	18,200	50,960	RTPC00002
雑材料	12	%	104,810	12,490	#09 労務費計×12%（機材消耗品等）
*** 合計 ***	10	m		117,300	
*** 単位当たり ***	1	m		11,730	

底版モルタル充填工

V1005

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0053

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底版モルタル充填工（打設） 設計打設量V=1.0m3当り	3.00	m 3	23,720	71,160	V1016 単第0-0028 表 9
コンクリートポンプ車運転費	9	時間	6,310	56,790	V1015 単第0-0029 表 9
底版モルタル充填工（圧送管） 圧送管組立・撤去（10m当り）	49	m	837	41,013	V1017 単第0-0030 表
配管材料費	5	本	950	4,750	F6009 見積950円
注入モルタル	3.3	m 3	24,380	80,454	F6010 見積24380円
雑材料	1	%	127,950	1,233	#09 (労務費+機械経費) ×1%
*** 単位当たり ***	1	一式		255,400	

施 工 単 価 表

V1016

単第0 -0028 表

底版モルタル充填工（打設）
設計打設量V=1.0m3当り

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.18	人	26,900	4,842	RTPC00009
特殊作業員	0.53	人	23,600	12,508	RTPC00001
普通作業員	0.35	人	18,200	6,370	RTPC00002
諸雑費	1	式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		23,720	

コンクリートポンプ車運転費

V1015

施工単価表

単第0 -0029 表

頁0-0055

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人	21,600	3,240	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.8	L	150	870	TTPC00013
機械損料 ブーム式20m3／h	1	h	2,200	2,200	F6011 見積2200円
諸雑費	1	式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		6,310	

施 工 単 価 表

V1017

単第0 -0030 表

10 m 当り

底版モルタル充填工（圧送管）
圧送管組立・撤去（10m当り）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 組立	0.26	人	18,200	4,732	RTPC00002
普通作業員 撤去	0.20	人	18,200	3,640	RTPC00002
諸雑費	1	式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		8,372	
*** 単位当たり ***	1	m		837	

資機材運搬費

V1006

施 工 単 価 表

単第0 -0031 表

頁0-0057

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材資機材運搬車賃料	1	回	13,300	13,300	F6012 見積13300円
コンプレッサー資機材運搬車賃料	2	回	13,300	26,600	F6013 見積13300円
エアーキャスター資機材運搬車賃料	2	回	10,000	20,000	F6014 見積10000円
一般運転手	5	人	19,600	98,000	RTPC00007
諸雑費	1	式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		157,900	

縦方向連結工

V1007

施 工 単 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0058

35 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.00	人	41,800	41,800	RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3.00	人	32,400	97,200	RTPC00020 9
普通作業員	2.00	人	18,200	36,400	RTPC00002 9
雑材料	25	%	175,400	43,840	#09 労務費計×25%（器具損料・消耗品等）
*** 合計 ***	35	本		219,240	
*** 単位当たり ***	1	本		6,264	

施 工 単 価 表

頁0-0059

PCグラウト工
縦連結方向

V1008
シース孔φ35、PC鋼棒φ12.7

単第0 -0033 表

90 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.00	人	41,800	41,800	RTPC00021 9
橋りょう特殊工	3.00	人	32,400	97,200	RTPC00020 9
普通作業員	2.00	人	18,200	36,400	RTPC00002 9
グラウト材	121.74	k g	200	24,348	F6015 見積200円
雑材料	30	%	175,400	52,612	#09 労務費計×30%（器具損料・消耗品等）
*** 合計 ***	90	m		252,360	
*** 単位当たり ***	1	m		2,804	

縦方向連結部端部処理工（切欠部穴埋）
端部コア充填

V1009

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

頁0-0060

50

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル	570.63	k g	180	102,713	F6016 見積180円 RTPC00009
土木一般世話役	1.00	人	26,900	26,900	9
特殊作業員	3.00	人	23,600	70,800	RTPC00001 9
普通作業員	2.00	人	18,200	36,400	RTPC00002 9
機械器具損料	5	%	134,100	6,705	#09 労務費計×5%（ハットミサー・発電機等）
雑材料	3	%	134,100	4,005	#09 労務費計×3%（補足材・消耗品等）
*** 合計 ***	50	箇所		243,500	
*** 単位当たり ***	1	箇所		4,870	

吊り穴モルタル充填工

V1010

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0061

90

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人	26,900	26,900	RTPC00009 9
特殊作業員	2.00	人	23,600	47,200	RTPC00001 9
普通作業員	2.00	人	18,200	36,400	RTPC00002 9
無収縮モルタル	112.98	k g	180	20,336	F6016 見積180円
機械器具損料	5	%	110,500	5,525	#09 労務費計×5% (ハドミサー・発電機等)
雑材料	3	%	110,500	3,304	#09 労務費計×3% (補足材・消耗品等)
*** 合計 ***	90	箇所		136,350	
*** 単位当たり ***	1	箇所		1,515	

施工単価表

頁0-0062

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0036 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		83.23	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	10.07%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		598.03	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	59.80%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.65%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0036 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		40.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,300	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 39,293.2458 = 36,531.0000 * { 《機械》 ([3.310/100*11,800/9,840]) * [3.500/3.310]					
《労務》 + ([10.070/100*23,600/28,300] + [9.380/100 * 18,200/25,400] + [7.040/100 * 26,900/31,000] + [6.400/100 * 21,600/28,900]) * [34.960/(10.070+9.380+7.040+6.400)]					
《材料》 + ([59.800/100*25,180/20,400] + [1.650/100 * 150/138]) * [61.540/(59.800+1.650)]					
《最終補正率》 + [100-3.500-34.960-61.540]/100 }					

施工単価表

SPK25040159

単第0 -0037 表

型枠

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 5,104.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.78%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		681.48	その他(労務)	0	ER009
積算単価		4,469	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		
【補正式】 4,468.7446 = 5,104.7000 * { 《労務》 + ([58.780/100*27,900/30,000] + [19.900/100 * 18,200/25,400] + [6.070/100 * 26,900/31,000]) * [100.000/(58.780+19.900+6.070)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

基礎碎石
 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
 機械構成比： 4.78% 労務構成比： 70.31%

SPK25040034

単第0 -0038 表

RC-40

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り
 1,407.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	4.75%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)		0.52	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	33.80%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.27%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.24%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.52%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		5.16	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	20.46%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.42%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040034

単第0 -0038 表

基礎碎石

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

機械構成比：

4.78%

労務構成比：

RC-40

70.31%

材料構成比：

24.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：1

m2 当り

1,407.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		1.23	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,870	積算単価	0	EP001
A=4 D=1 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		
【補正式】 1,869.8876 = 1,407.6000 * { 《機械》 ([4.750/100*11,000/8,800]) * [4.780/4.750] 《労務》 + ([33.800/100*18,200/25,400] + [14.270/100 * 23,600/28,300] + [13.240/100 * 21,600/28,900] + [8.520/100 * 26,900/31,000]) * [70.310/(33.800+14.270+13.240+8.520)] 《材料》 + ([20.460/100*4,000/1,200] + [4.420/100 * 150/138]) * [24.910/(20.460+4.420)] 《最終補正率》 + [100-4.780-70.310-24.910]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0067

ボックス設置（横引き工法）

V2002

単第0 -0039 表

②区間（L=40.0m）

No.70+15～No.72+15

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎埋設鋼材設置工 直線部 2列	80.0	m	8,316	665,280	V1001 単第0-0021 表
滑走面養生工 直線部 2列	80.0	m	4,149	331,920	V1002 単第0-0022 表
エアーキャスター運搬工 横引運搬工	40.0	m	21,330	853,200	V10032 単第0-0040 表
ボックスカルバート本体部材据付工	40.0	m	11,730	469,200	V1004 単第0-0026 表
底版モルタル充填工	1	一式	323,300	323,300	V10052 単第0-0041 表
資機材運搬費	1	一式	157,900	157,900	V1006 単第0-0031 表
荷下ろしクレーン ラフテレンクレーン25t吊	4.5	日	73,000	328,500	F6001 見積73000円
縦方向連結工	24	本	6,264	150,336	V1007 単第0-0032 表
P Cグラウト工 縦連結方向 シース孔φ35、PC鋼棒φ12.7	160.0	m	2,804	448,640	V1008 単第0-0033 表
縦方向連結部端部処理工（切欠部穴埋） 端部コア充填	24	箇所	4,870	116,880	V1009 単第0-0034 表
吊り穴モルタル充填工	84	箇所	1,515	127,260	V1010 単第0-0035 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	9.6	m3	39,300	377,280	SPK25040157 単第0-0036 表

施 工 単 価 表

頁0-0068

ボックス設置（横引き工法）

V2002

単第0 -0039 表

②区間（L=40.0m）

No.70+15～No.72+15

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	12	m2	4,469	53,628	SPK25040159 単第0-0037 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	12	m2	1,870	22,440	SPK25040034 単第0-0038 表
ボックスカルバート 1800×800×2000 標準 製品No. (参考重量4,995kg)	14	本	434,000	6,076,000	F5000 見積434,000円
ボックスカルバート 1800×800×2000 頂版開口 口800×800（半割） ステップ付、差筋付（参考重量4,870kg）	4	本	514,800	2,059,200	F5002 見積514,800円（製品No.31,32,40,41）
ボックスカルバート 1800×800×1000 調整 (参考重量2,495kg)	1	本	390,600	390,600	F5005 見積390,600円（製品No.36）
ボックスカルバート 1800×800×1486/1510 斜角 受口カット（凹カット） (参考重量3,740kg)	1	本	585,500	585,500	F5013 見積585,500円（製品No.33）
ボックスカルバート 1800×800×1485/1509 斜角 差口カット（凸カット） (参考重量3,740kg)	1	本	585,250	585,250	F5014 見積585,250円（製品No.34）
諸雑費	1	式		7,686	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		14,130,000	

エアーキャスター運搬工
横引運搬工

V10032

施 工 単 価 表

単第0 -0040 表

頁0-0069

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.99	人	26,900	26,631	RTPC00009
特殊作業員	2.97	人	23,600	70,092	RTPC00001
普通作業員	1.98	人	18,200	36,036	RTPC00002
コンプレッサー運転費	1.21	供日	12,120	14,665	V1013 単第0-0024 表
エアーキャスター損料	1.21	日	39,300	47,553	V1014 単第0-0025 表
牽引装置 ウインチ	1.21	台日	7,500	9,075	F6006 見積7500円
雑材料	7	%	132,759	9,248	#09 労務費計×7%
*** 合計 ***	10	m		213,300	
*** 単位当たり ***	1	m		21,330	

底版モルタル充填工

V10052

施 工 単 価 表

単第0 -0041 表

頁0-0070

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底版モルタル充填工（打設） 設計打設量V=1.0m3当り	4.14	m 3	23,720	98,200	V1016 単第0-0028 表 9
コンクリートポンプ車運転費	9	時間	6,310	56,790	V1015 単第0-0029 表 9
底版モルタル充填工（圧送管） 圧送管組立・撤去（10m当り）	60	m	837	50,220	V1017 単第0-0030 表
配管材料費	6	本	950	5,700	F6009 見積950円
注入モルタル	4.55	m 3	24,380	110,929	F6010 見積24380円
雑材料	1	%	154,990	1,461	#09 (労務費+機械経費) × 1%
*** 単位当たり ***	1	一式		323,300	

施 工 単 価 表

頁0-0071

ボックス設置（横引き工法）

V2003

単第0 -0042 表

③区間（L=24.0m）

No.72+15～No.7+18付近

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎埋設鋼材設置工 直線部 2列	48.0	m	8,316	399,168	V1001 単第0-0021 表
滑走面養生工 直線部 2列	48.0	m	4,149	199,152	V1002 単第0-0022 表
エアーキャスター運搬工 横引運搬工	24.0	m	19,120	458,880	V10033 単第0-0043 表
ボックスカルバート本体部材据付工	24.0	m	11,730	281,520	V1004 単第0-0026 表
底版モルタル充填工	1	一式	224,900	224,900	V10053 単第0-0044 表
資機材運搬費	1	一式	157,900	157,900	V1006 単第0-0031 表
荷下ろしクレーン ラフテレンクレーン25t吊	2.5	日	73,000	182,500	F6001 見積73000円
縦方向連結工	12	本	6,264	75,168	V1007 単第0-0032 表
P Cグラウト工 縦連結方向 シース孔φ35、PC鋼棒φ12.7	96.0	m	2,804	269,184	V1008 単第0-0033 表
縦方向連結部端部処理工（切欠部穴埋） 端部コア充填	12	箇所	4,870	58,440	V1009 単第0-0034 表
吊り穴モルタル充填工	48	箇所	1,515	72,720	V1010 単第0-0035 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	5.76	m3	39,300	226,368	SPK25040157 単第0-0036 表

施 工 単 価 表

頁0-0072

ボックス設置（横引き工法）

V2003

単第0 -0042 表

③区間（L=24.0m）

No.72+15～No.7+18付近

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7.2	m2	4,469	32,176	SPK25040159 単第0-0037 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	55.2	m2	1,870	103,224	SPK25040034 単第0-0038 表
ボックスカルバート 1800×800×2000 標準 製品No. (参考重量4,995kg)	10	本	434,000	4,340,000	F5000 見積434,000円
ボックスカルバート 1800×800×2000 頂版開口 口800×800（半割） ステップ付、差筋付（参考重量4,870kg）	2	本	514,800	1,029,600	F5003 見積514,800円（製品No.48,49）
諸雑費	1	式		100	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		8,111,000	

エアーキャスター運搬工
横引運搬工

V10033

施 工 単 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0073

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.91	人	26,900	24,479	RTPC00009
特殊作業員	2.73	人	23,600	64,428	RTPC00001
普通作業員	1.82	人	18,200	33,124	RTPC00002
コンプレッサー運転費	1.03	供日	12,120	12,483	V1013 単第0-0024 表
エアーキャスター損料	1.03	日	39,300	40,479	V1014 単第0-0025 表
牽引装置 ウインチ	1.03	台日	7,500	7,725	F6006 見積7500円
雑材料	7	%	122,031	8,482	#09 労務費計×7%
*** 合計 ***	10	m		191,200	
*** 単位当たり ***	1	m		19,120	

底版モルタル充填工

V10053

施 工 単 価 表

単第0 -0044 表

頁0-0074

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底版モルタル充填工（打設） 設計打設量V=1.0m3当り	2.48	m 3	23,720	58,825	V1016 単第0-0028 表 9
コンクリートポンプ車運転費	9	時間	6,310	56,790	V1015 単第0-0029 表 9
底版モルタル充填工（圧送管） 圧送管組立・撤去（10m当り）	44	m	837	36,828	V1017 単第0-0030 表
配管材料費	5	本	950	4,750	F6009 見積950円
注入モルタル	2.73	m 3	24,380	66,557	F6010 見積24380円
雑材料	1	%	115,615	1,150	#09 (労務費+機械経費) × 1%
*** 単位当たり ***	1	一式		224,900	

施工単価表

頁0-0075

ボックス設置（直投工法）

V2004

単第0 -0045 表

④⑤区間（L=28.0m）

起点部6.4m+終点部21.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 0<B≤1.25_0<H≤1.25 ボックスカルバート(各種)	28	m	20,270	567,560	SPK25040092 単第0-0046 表
ボックスカルバート 1800×800×2000 標準 製品No. (参考重量4,995kg)	4	本	434,000	1,736,000	F5000 見積434,000円
ボックスカルバート 1800×800×1100 調整 (参考重量2,745kg)	1	本	392,500	392,500	F5006 見積392,500円（製品No.56）
ボックスカルバート 1800×800×1800 調整 受口フラット（凹カット） (参考重量2,745kg)	1	本	537,100	537,100	F5007 見積537,100円（製品No.59）
ボックスカルバート 1800×800×1600 調整 両フラット（凹凸フラット）、差筋付 (参考重量3,995kg)	1	本	518,200	518,200	F5008 見積518,200円（製品No.66）
ボックスカルバート 1800×800×1579/827 斜角 受口カット（凹カット） (参考重量3,005kg)	1	本	496,400	496,400	F5009 見積496,400円（製品No.3）
ボックスカルバート 1800×800×1564/810 斜角 差口カット（凸カット） (参考重量2,965kg)	1	本	518,000	518,000	F5010 見積518,000円（製品No.4）
ボックスカルバート 1800×800×1573/1575 斜角 受口カット（凹カット） (参考重量3,930kg)	1	本	573,000	573,000	F5015 見積573,000円（製品No.54）
ボックスカルバート 1800×800×1273/1275 斜角 差口カット（凸カット） (参考重量3,180kg)	1	本	511,100	511,100	F5016 見積511,100円（製品No.55）
ボックスカルバート 1800×800×1402/1830 斜角 受口カット（凹カット） (参考重量4,035kg)	1	本	581,700	581,700	F5017 見積581,700円（製品No.62）
ボックスカルバート 1800×800×1422/1850 斜角 差口カット（凸カット） (参考重量4,085kg)	1	本	585,800	585,800	F5018 見積585,800円（製品No.63）
ボックスカルバート 1800×800×1422/1850 斜角 受口カット（凹カット） (参考重量4,085kg)	1	本	585,800	585,800	F5019 見積585,800円（製品No.64）

施 工 単 価 表

ボックス設置（直投工法）

V2004

単第0 -0045 表

④⑤区間（L=28.0m）

起点部6.4m+終点部21.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカバート 1800×800×1323/1751 斜角 左側側壁開口 口350×350 （参考重量3,795kg）	1	本	701,900	701,900	F5020 見積701,900円（製品No.65）
ボックスカバート 1800×1000×2000 頂版開口 口800×800（半割） ステップ付、差筋有（参考重量5,170kg）	1	本	527,080	527,080	F5021 見積527,080円（製品No.61）
ボックスカバート 1800×1000×1800 調整 頂版開口 口800×800（半割） ステップ付、差筋有、差口フラット（参考重量4640kg）	1	本	587,300	587,300	F5022 見積587,300円（製品No.60）
諸雑費	1	式		560	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		9,420,000	

施工単価表

頁0-0077

ボックスカルバート
据付 0<B≤1.25_0<H≤1.25

SPK25040092

単第0 -0046 表

ボックスカルバート(各種)

1

m 当り

機械構成比: 5.63% 労務構成比: 25.54% 材料構成比: 68.83% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 68,967

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.52%	73,000	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊	43,600	KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外					
その他(機械)		3,591.18	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.89%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.87%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.69%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		7,594.01	その他(労務)	0	ER009
プレキャストボックスカルバート B1800×H800	68.83%	0	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	94,900	F0000000010 TTPT00158
0円(材料費は別途計上)					
積算単価		20,270	積算単価	0	EP001
A=1 据付 C=1 0<B≤1.25_0<H≤1.25 E=10 【F】 RCボックスカルバート(個) G=2 PC鋼材による縦締め有り			B=3 製品長2.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=1 基礎碎石+均しコンクリート H=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0078

ボックスカルバート

SPK25040092

単第0 -0046 表

据付 0<B≤1.25_0<H≤1.25

ボックスカルバート(各種)

1

m 当り

機械構成比: 5.63%

労務構成比: 25.54%

材料構成比: 68.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

68,967

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
【補正式】 20,266.2585 = 68,967.0000 * { 《機械》 ([2.520/100*73,000/43,600]) * [5.630/2.520] 《労務》 + ([5.890/100*18,200/25,400] + [2.870/100 * 23,600/28,300] + [2.690/100 * 26,900/31,000]) * [25.540/(5.890+2.870+2.690)] 《材料》 + ([68.830/100*0/94,900]) * [68.830/68.830] 《最終補正率》 + [100-5.630-25.540-68.830]/100 }					

巻立工
B1800-H800

V0055

施 工 単 価 表

単第0 -0047 表

頁0-0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.35	m3	39,930	13,975	SPK25040157 単第0-0048 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.989	m2	7,738	15,390	SPK25040159 単第0-0049 表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.03	m3	39,930	1,197	SPK25040157 単第0-0048 表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	32	孔	563	18,016	SPK25040114 単第0-0050 表
差筋アンカー D13 L=600 カット	32	本	350	11,200	F0004 積算資料8月P71 あと施工アンカーWD13600
諸雑費	1	式		2	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		59,780	

施工単価表

頁0-0080

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0048 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.23%	11,800	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		85.39	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	10.97%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.24%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		718.33	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	57.74%	25,180	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	TTPC00003 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.61%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0048 表

コンクリート

小型構造物 18-8-25(20)BB

機械構成比： 3.42%

労務構成比：

バックホウ(クレーン機能付)打設

37.14%

材料構成比： 59.44%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価： 1

m3 当り

37,478

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		41.49	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		39,930	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 39,923.7489 = 37,478.0000 * { 《機械》 ([3.230/100*11,800/9,840]) * [3.420/3.230]					
《労務》 + ([10.970/100*18,200/25,400] + [9.810/100 * 23,600/28,300] + [7.690/100 * 26,900/31,000] + [6.240/100 * 21,600/28,900]) * [37.140/(10.970+9.810+7.690+6.240)]					
《材料》 + ([57.740/100*25,180/20,400] + [1.610/100 * 150/138]) * [59.440/(57.740+1.610)]					
《最終補正率》 + [100-3.420-37.140-59.440]/100 }					

施工単価表

SPK25040159

単第0 -0049 表

型枠

一般型枠

小型構造物

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 9,147.6 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		1,008.97	その他(労務)	0	ER009
積算単価		7,738	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		
【補正式】 7,737.5316 = 9,147.6000 * { 《労務》 + ([44.280/100*27,900/30,000] + [30.820/100 * 18,200/25,400] + [11.860/100 * 26,900/31,000]) * [100.000/(44.280+30.820+11.860)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK25040114

施 工 単 価 表

単第0 -0050 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 2.15% 労務構成比： 95.53% 材料構成比： 2.32% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り 684.28

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力2kVA	1.03%	546	<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	455	KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	0.72%	273	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	267	MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)		3.08	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	45.54%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.55%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.59%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		99.15	その他(労務)	0	ER009
ガソリン レギュラー スタンド	1.89%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)		2.9	その他(材料)	0	EZ009

SPK25040114

單第0 -0050 表

1

孔 当り

勞務構成比：

95.53%

材料構成比： 2.32%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

684.28

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		563.0	積算単価	0	EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00146 損料表⑨欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 198 * (90 / 140) + (154.0) = 273					
【補正式】 562.9212 = 684.2800 * {					
《機械》 ([1.030/100*546/455] + [0.720/100 * 273/267]) * [2.150/(1.030+0.720)]					
《労務》 + ([45.540/100*23,600/28,300] + [18.550/100 * 18,200/25,400] + [13.590/100 * 26,900/31,000]) * [95.530/(45.540+18.550+13.590)]					
《材料》 + ([1.890/100*152/154]) * [2.320/1.890]					
《最終補正率》 + [100-2.150-95.530-2.320]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0051 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40<重量≤170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	781	781	TDT000819
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		781	
A=1 昼間施工 E=2 40<重量≤170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 781.1 * 1.00 = 781 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0052 表

頁0-0086

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	7,715	7,715	TDT001561
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		7,715	
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 7,715 * 1.00 = 7,715 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

頁0-0087

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0053 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	13,000	MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)		33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		106.82	その他(労務)	0	ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%	74,200	コンクリートカッターブレード 径18インチ	68,200	TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)		9.95	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0053 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		639.8	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		
【補正式】 639.7301 = 700.4400 * { 《機械》 ([10.240/100*13,000/13,000]) * [15.050/10.240] 《労務》 + ([19.960/100*23,600/28,300] + [10.880/100 * 26,900/31,000] + [8.920/100 * 18,200/25,400]) * [58.430/(19.960+10.880+8.920)] 《材料》 + ([22.390/100*74,200/68,200] + [2.810/100 * 152/154]) * [26.520/(22.390+2.810)] 《最終補正率》 + [100-15.050-58.430-26.520]/100 }					

施工単価表

頁0-0089

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0054 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比： 30.65%

労務構成比：

63.79%

材料構成比： 5.56%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

612.24

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	21.16%	17,900	バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	17,900	MTPC00051 MTPT00051
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,600	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	KTPC00066 KTPT00066
特殊運転手	28.25%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.76%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.78%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.56%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		530.1	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		
【補正式】 530.0654 = 612.2400 * { 《機械》 ([21.160/100*17,900/17,900] + [9.490/100 * 7,600/6,460]) * [30.650/(21.160+9.490)]					

08-*****-00000-10

鳥 取 県

施工単価表

頁0-0090

鋪裝版破碎

アスファルト舗装版

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

单第0 -0054 表

1

m2 当り

機械構成比： 30.65%

勞務構成比：

63.79%

材料構成比： 5.56%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

612.24

[illegible]

SPK25040155

单第0 -0055 表

DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超) (株)大協組(淀江町稲吉)10.4km

1

m3 当り

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,790.5

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.41%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,723	積算単価	0	EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表⑤欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0)			+ (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 + 747 = 22,147		
【補正式】 $1,722.4397 = 1,790.5000 * \{$					
《機械》 ($[40.770/100 * 22,147/20,847]$) * $[40.770/40.770]$					
《労務》 + ($[44.820/100 * 19,600/23,600]$) * $[44.820/44.820]$					
《材料》 + ($[14.410/100 * 150/138]$) * $[14.410/14.410]$					
《最終補正率》 + $[100 - 40.770 - 44.820 - 14.410]/100 \}$					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：44.05%

SPK25040155
DID区間有り
労務構成比：39.87%

運搬距離19.5km以下(10.5km超)
材料構成比：16.08%

カネックス(株)(米子市和田町)15.1km
市場単価構成比：0.00%

単第0 -0056 表
標準単価：1

m3 当り
4,846.9

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.08%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		4,721	積算単価	0	EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147					
【補正式】 4,720.2772 = 4,846.9000 * {					
《機械》 ([44.050/100*22,147/20,847]) * [44.050/44.050]					
《労務》 + ([39.870/100*19,600/23,600]) * [39.870/39.870]					
《材料》 + ([16.080/100*150/138]) * [16.080/16.080]					
《最終補正率》 + [100-44.050-39.870-16.080]/100 }					

施工単価表

頁0-0093

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0057 表

RC-30
機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.26	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	27.03%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.92	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン RC-30	17.77%	410	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm	120	TTPCD0018 TTPT00352

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0057 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

75.15%

材料構成比： 19.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.99%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		2.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,095	積算単価	0	E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00169 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 3,260 * (90 / 160) + (4,235.0) = 6,190					
【補正式】 1,094.3556 = 857.3100 * {					
《機械》 ([2.990/100*6,190/5,680] + [1.780/100 * 4,420/3,540]) * [5.000/(2.990+1.780)]					
《労務》 + ([27.030/100*21,600/28,900] + [15.840/100 * 23,600/28,300] + [15.700/100 * 18,200/25,400]					
+ [13.010/100 * 26,900/31,000]) * [75.150/(27.030+15.840+15.700+13.010)]					
《材料》 + ([17.770/100*410/120] + [1.990/100 * 150/138]) * [19.850/(17.770+1.990)]					
《最終補正率》 + [100-5.000-75.150-19.850]/100 }					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0-0095

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK25040247

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0058 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.61% 労務構成比: 24.46% 材料構成比: 72.93% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.95%	16,200	アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	15,200	MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.38%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		4.48	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	9.24%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.17%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.19%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.24%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		29.52	その他(労務)	0	ER009
再生密粒度アスコン (13)	63.63%	480	再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm	384	TTPC00024 TTPT00293

頁0-0096

SPK25040247
均仕上厚30mm

單第0 -0058 表

m2 当り

機械構成比：	2.61%	勞務構成比：	24.46%	材料構成比：	72.93%	市場單価構成比：	0.00%	標準單価：	1,461.6
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---------

08-*****-00000-10

鳥取県

施工単価表

頁0-0097

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0059 表

全仕上り厚300mm 2層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 6.54%

労務構成比:

20.94%

材料構成比: 72.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,261.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	4.52%	40,500	モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	37,600	MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.56%	5,100	ロードローラ [マカダム]質量10t～12t	4,480	KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.56%	5,100	<賃>タイヤローラ 質量13～14t	4,550	KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)		22.13	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	9.23%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.36%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.00%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.46%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		50.48	その他(労務)	0	ER009

SPK25040235

RC-40

勞務構成比：

20.94%

材料構成比： 72.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：1

m2 当り

2.261.7

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	70.53%	1,200	クラッシャーラン 40~0mm [標準数量]全仕上り厚250mm	1,255	TTPC00008 TTPT00347
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.72%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		5.85	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,101	積算単価	0	E9999
A=300 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00176 損料表⑤欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 2,960 * (360 / 110) + (30,690.0) = 40,500					
【補正式】 $2,100.1035 = 2,261.7000 \times \{$					
$\frac{\text{《機械》}}{([4.520/100 \cdot 40,500/37,600] + [0.560/100 \cdot 5,100/4,480] + [0.560/100 \cdot 5,100/4,550]) \cdot [6.540/(4.520+0.560+0.560)] }$					
$\frac{\text{《労務》} + ([9.230/100 \cdot 21,600/28,900] + [3.360/100 \cdot 18,200/25,400] + [3.000/100 \cdot 23,600/28,300])}{\quad}$					
$+ [2.460/100 \cdot 26,900/31,000]) \cdot [20.940/(9.230+3.360+3.000+2.460)]$					
$\frac{\text{《材料》} + ([70.530/100 \cdot 1,200/1,255] + [1.720/100 \cdot 150/138]) \cdot [72.520/(70.530+1.720)] }{\quad}$					
$\frac{\text{《最終補正率》} + [100 - 6.540 - 20.940 - 72.520]/100 \quad \}{\quad}$					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):300.000(mm)					

施 工 単 価 表

頁0-0099

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0060 表

M-30

全仕上り厚250mm 2層施工

1

m2 当り

機械構成比: 13.80%

労務構成比: 44.18%

材料構成比: 42.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,074.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	9.53%	40,500	モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	37,600	MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	1.19%	5,100	ロードローラ [マカダム]質量10t～12t	4,480	KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	1.18%	5,100	<賃>タイヤローラ 質量13～14t	4,550	KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)		22.19	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	19.50%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	7.09%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.32%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.19%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		50.45	その他(労務)	0	ER009

頁0-0100

SPK25040237

單第0 -0060 表

M-30

全仕上り厚250mm 2層施工

1

m2 当り

機械構成比： 13.80%

勞務構成比：

44.18%

材料構成比： 42.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1.074.3

鳥 取 県

施工単価表

頁0-0101

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0061 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比:

12.02%

材料構成比: 86.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,532.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	1.04%	34,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	29,500	KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.16%	5,100	タイヤローラ 質量8～20t	4,480	KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.16%	5,100	ロードローラ [マカダム]質量10t～12t	4,480	KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)		4.76	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	4.32%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.43%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.40%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.87%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.44	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

頁0-0102

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比： 1.63%

労務構成比：

1層当り平均仕上厚50mm

12.02%

材料構成比： 86.35%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0061 表

標準単価： 1

m2 当り

1,532.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生粗粒度アスコン (20)	77.19%	785	再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	470	TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.47%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.58%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		2.77	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,349	積算単価	0	E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【補正式】 2,348.8735 = 1,532.1000 * { 《機械》 ([1.040/100*34,100/29,500] + [0.160/100 * 5,100/4,480] + [0.160/100 * 5,100/4,480]) * [1.630/(1.040+0.160+0.160)]					
《労務》 + ([4.320/100*18,200/25,400] + [2.430/100 * 21,600/28,900] + [2.400/100 * 23,600/28,300] + [0.870/100 * 26,900/31,000]) * [12.020/(4.320+2.430+2.400+0.870)]					
《材料》 + ([77.190/100*785/470] + [8.470/100 * 152/103] + [0.580/100 * 150/138]) * [86.350/(77.190+8.470+0.580)]					
《最終補正率》 + [100-1.630-12.020-86.350]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0103

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比： 1.63%

勞務構成比：

12.02%

材料構成比： 86.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：1

m2 当り

1,532.1

[illegible]

施工単価表

頁0-0104

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0062 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比：

1.44%

労務構成比：

10.68%

材料構成比：

87.88%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1,723.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.92%	34,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	29,500	KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.14%	5,100	タイヤローラ 質量8～20t	4,480	KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.14%	5,100	ロードローラ [マカダム]質量10t～12t	4,480	KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)		4.76	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	3.84%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.16%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.13%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.77%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.47	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

頁0-0105

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0062 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.44%

労務構成比:

10.68%

材料構成比: 87.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,723.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度 (20)	84.70%	800	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	580	TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.57%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	103	TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.51%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		2.37	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,260	積算単価	0	E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
【補正式】 2,259.8667 = 1,723.2000 * { 《機械》 ([0.920/100*34,100/29,500] + [0.140/100 * 5,100/4,480] + [0.140/100 * 5,100/4,480]) * [1.440/(0.920+0.140+0.140)]					
《労務》 + ([3.840/100*18,200/25,400] + [2.160/100 * 21,600/28,900] + [2.130/100 * 23,600/28,300] + [0.770/100 * 26,900/31,000]) * [10.680/(3.840+2.160+2.130+0.770)]					
《材料》 + ([84.700/100*800/580] + [2.570/100 * 152/103] + [0.510/100 * 150/138]) * [87.880/(84.700+2.570+0.510)]					
《最終補正率》 + [100-1.440-10.680-87.880]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

08-*****-00000-10

鳥 取 県

施工単価表

頁0-0106

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

单第0 -0062 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.44%

勞務構成比：

10.68%

材料構成比： 87.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,723.2

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0107

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0063 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40 養生工有り

フラットタイプ (標準)

1

m 当り

機械構成比: 1.59%

労務構成比:

54.69%

材料構成比: 43.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,030

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	1.32%	4,770	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	3,960	KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.27%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	17.98%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.28%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
型わく工	7.77%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)		393.78	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R 鳥取県認定グリーン商品	34.05%	3,030	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	2,070	TTPCH0037 TTPT00254
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.42%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0063 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40 養生工有り

フラットタイプ (標準)

1

m 当り

機械構成比: 1.59%

労務構成比:

54.69%

材料構成比: 43.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,030

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.67%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン RC-40	0.58%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
積算単価		11,000	積算単価	0	E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=5 C種(180/210×300×600) 片斜両面R F=1 18-8-25(20)BB H=1 -		
【補正式】 10,997.6780 = 10,030.0000 * { 《機械》 ([1.320/100*4,770/3,960] + [0.270/100 * 11,000/8,800]) * [1.590/(1.320+0.270)]					
《労務》 + ([17.980/100*18,200/25,400] + [14.830/100 * 23,600/28,300] + [9.280/100 * 26,900/31,000] + [7.770/100 * 27,900/30,000]) * [54.690/(17.980+14.830+9.280+7.770)]					
《材料》 + ([34.050/100*3,030/2,070] + [8.420/100 * 25,180/19,700] + [0.670/100 * 150/138]) + [0.580/100 * 4,000/1,200]) * [43.720/(34.050+8.420+0.670+0.580)]					
《最終補正率》 + [100-1.590-54.690-43.720]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0109

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0064 表

車両乗入れ部(190/205×150×600)

設置 RC-40 養生工有り

フラットタイプ半高(切下)

1

m 当り

機械構成比: 0.32%

労務構成比: 67.15%

材料構成比: 32.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,679.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.32%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	25.46%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.45%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	11.94%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
型わく工	10.15%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)		381.77	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界(車両乗入れ部) 190/205×150×600 参考質量40kg 県単P55 3200円	21.91%	3,200	歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600	1,020	TTPCH0039 TTPT00218
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	9.63%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003
再生クラッシャーラン RC-40	0.69%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008

施工単価表

頁0-0110

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0064 表

車両乗入れ部(190/205×150×600)

設置 RC-40 養生工有り

フラットタイプ半高(切下)

1

m 当り

機械構成比: 0.32%

労務構成比:

67.15%

材料構成比: 32.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,679.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.30%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		10,630	積算単価	0	E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=7 車両乗入れ部(190/205×150×600) F=1 18-8-25(20)BB H=1 -		
【補正式】 10,624.5019 = 7,679.2000 * { 《機械》 ([0.320/100*11,000/8,800]) * [0.320/0.320]					
《労務》 + ([25.460/100*18,200/25,400] + [13.450/100 * 26,900/31,000] + [11.940/100 * 23,600/28,300] + [10.150/100 * 27,900/30,000]) * [67.150/(25.460+13.450+11.940+10.150)]					
《材料》 + ([21.910/100*3,200/1,020] + [9.630/100 * 25,180/19,700] + [0.690/100 * 4,000/1,200]) + [0.300/100 * 150/138]) * [32.530/(21.910+9.630+0.690+0.300)]					
《最終補正率》 + [100-0.320-67.150-32.530]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0111

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0065 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

設置 RC-40 養生工有り

マウンドアップ

1

m 当り

機械構成比: 1.74%

労務構成比:

60.12%

材料構成比: 38.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

9,116.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	1.45%	4,770	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	3,960	KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.29%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	19.75%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.31%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.21%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
型わく工	8.55%	27,900	型わく工	30,000	RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)		392.77	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界ブロック 片面 B 180/205×250×600 鳥取県認定グリーン商品	27.51%	2,550	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	1,520	TTPC00102 TTPT00102
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	9.27%	25,180	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	19,700	TTPC00003 TTPT00003

施工単価表

頁0-0112

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0065 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

設置 RC-40 養生工有り

マウンドアップ

1

m 当り

機械構成比： 1.74%

労務構成比：

60.12%

材料構成比： 38.14%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

9,116.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.73%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン RC-40	0.63%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
積算単価		10,200	積算単価	0	E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=1 18-8-25(20)BB H=1 -		
【補正式】 10,198.8893 = 9,116.3000 * { 《機械》 ([1.450/100*4,770/3,960] + [0.290/100 * 11,000/8,800]) * [1.740/(1.450+0.290)]					
《労務》 + ([19.750/100*18,200/25,400] + [16.310/100 * 23,600/28,300] + [10.210/100 * 26,900/31,000] + [8.550/100 * 27,900/30,000]) * [60.120/(19.750+16.310+10.210+8.550)]					
《材料》 + ([27.510/100*2,550/1,520] + [9.270/100 * 25,180/19,700] + [0.730/100 * 150/138]) + [0.630/100 * 4,000/1,200]) * [38.140/(27.510+9.270+0.730+0.630)]					
《最終補正率》 + [100-1.740-60.120-38.140]/100 }					

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

機械構成比： 0.48% 労務構成比：

設置 RC-40

72.56% 材料構成比： 26.96%

SPK25040291

施工単価表

単第0 -0066 表

頁0-0113

1 m 当り

標準単価： 4,825.8

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.48%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.94%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.23%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.30%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.35%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		141.98	その他(労務)	0	ER009
地先境界ブロック C 150×150×600 鳥取県認定グリーン商品	25.47%	1,750	地先境界ブロック C種(150×150×600)	745	TTPCD0166 TTPT00256
再生クラッシャーラン RC-40	1.04%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.45%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

地先境界ブロック
C種(150×150×600)

SPK25040291

単第0 -0066 表

設置 RC-40
機械構成比： 0.48% 労務構成比： 72.56% 材料構成比： 26.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 4,825.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		5,862	積算単価	0	E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		
【補正式】 5,861.7957 = 4,825.8000 * { 《機械》 ([0.480/100*11,000/8,800]) * [0.480/0.480]					
《労務》 + ([31.940/100*18,200/25,400] + [18.230/100 * 26,900/31,000] + [17.300/100 * 23,600/28,300] + [1.350/100 * 21,600/28,900]) * [72.560/(31.940+18.230+17.300+1.350)]					
《材料》 + ([25.470/100*1,750/745] + [1.040/100 * 4,000/1,200] + [0.450/100 * 150/138]) * [26.960/(25.470+1.040+0.450)]					
《最終補正率》 + [100-0.480-72.560-26.960]/100 }					

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0067 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	204	204,000	TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg	255	152,617	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg	195	5,118	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg	820	21,525	T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	42.000	L	150	6,300	TTPC00013
諸雑費	1	一式		40	#91
*** 合計 ***	1,000	m		389,600	
*** 単位当たり ***	1	m		389	
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 204.6 * (1.00 * 1.00) = 204 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 570.000 * (1 + 0.05) = 598.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 25.000 * (1 + 0.05)					

区画線設置(熔融式)

実線 15cm

白

SDT00001

施工単価表

単第0 -0067 表

頁0-0116

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
$\begin{aligned} &= 26.250 \text{ (kg/1000m)} \text{ 小数第4位四捨五入第3位止め} \\ \text{プライマー使用量(材料諸雑費含む)} &= 25.000 * (1 + 0.05) \\ &= 26.250 \text{ (kg/1000m)} \text{ 小数第4位四捨五入第3位止め} \end{aligned}$					
$\begin{aligned} \text{軽油使用量(材料諸雑費含む)} &= 40.000 * (1 + 0.05) \\ &= 42.000 \text{ (L/1000m)} \text{ 小数第4位四捨五入第3位止め} \end{aligned}$					

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0068 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
破線_15cm 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	227	227,000	TDT000073
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg	255	152,617	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg	195	5,118	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg	820	21,525	T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	46.200	L	150	6,930	TTPC00013
諸雑費	1	一式		10	#91
*** 合計 ***	1,000	m		413,200	
*** 単位当たり ***	1	m		413	
A=1 昼間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 227.9 * (1.00 * 1.00) = 227 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 570.000 * (1 + 0.05) = 598.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 25.000 * (1 + 0.05)					

施 工 単 価 表

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0068 表

破線_15cm 白 1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
= 26.250 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め プライマー使用量(材料諸雑費含む) = 25.000 * (1 + 0.05) = 26.250 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
軽油使用量(材料諸雑費含む) = 44.000 * (1 + 0.05) = 46.200 (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0069 表

ゼブラ_45cm

白

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m	475	475,000	TDT000139
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg	255	455,175	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg	195	15,356	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg	820	64,575	T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	93.450	L	150	14,017	TTPC00013
諸雑費	1	一式		877	#91
*** 合計 ***	1,000	m		1,025,000	
*** 単位当たり ***	1	m		1,025	
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 475.1 * (1.00 * 1.00) = 475 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 1,700.000 * (1 + 0.05) = 1,785.000 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 75.000 * (1 + 0.05)					

区画線設置(熔融式)

ゼブラ_45cm

白

SDT00001

施工単価表

単第0 -0069 表

頁0-0120

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
$\text{= } 78.750 \text{ (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め}$ プライマー使用量(材料諸雑費含む) $\text{= } 75.000 * (1 + 0.05)$ $\text{= } 78.750 \text{ (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め}$					
軽油使用量(材料諸雑費含む) $\text{= } 89.000 * (1 + 0.05)$ $\text{= } 93.450 \text{ (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め}$					

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0070 表

実線_30cm 白 1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m	319	319,000	TDT000037
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg	255	302,557	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg	195	10,237	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg	820	43,050	T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	68.250	L	150	10,237	TTPC00013
諸雑費	1	一式		19	#91
*** 合計 ***	1,000	m		685,100	
*** 単位当たり ***	1	m		685	
A=1 昼間施工 C=3 実線_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 319.7 * (1.00 * 1.00) = 319 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 1,130.000 * (1 + 0.05) = 1,186.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 50.000 * (1 + 0.05)					

区画線設置(熔融式)
実線 30cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0070 表

頁0-0122

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
$= 52.500 \text{ (kg/1000m)}$ 小数第4位四捨五入第3位止め プライマー使用量(材料諸雑費含む) $= 50.000 * (1 + 0.05)$ $= 52.500 \text{ (kg/1000m)}$ 小数第4位四捨五入第3位止め					
軽油使用量(材料諸雑費含む) $= 65.000 * (1 + 0.05)$ $= 68.250 \text{ (L/1000m)}$ 小数第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線_15cm

SDT00003

単第0 -0071 表

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	98	98,000	TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L	810	58,401	T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	60.770	kg	195	11,850	T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.990	L	150	5,098	TTPC00013
諸雑費	1	一式		51	#91
*** 合計 ***	1,000	m		173,400	
*** 単位当たり ***	1	m		173	
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 98.28 * 1.00 = 98 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 70.000 * (1 + 0.03) = 72.100 (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 59.000 * (1 + 0.03) = 60.770 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
軽油使用量(材料諸雑費含む) = 33.000 * (1 + 0.03) = 33.990 (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：15.27%

SPK25040005

施工単価表

単第0 -0072 表

頁0-0124

労務構成比：76.30% 材料構成比：8.43% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m3 当り 901.19

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	7.65%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.62%	6,820	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,650	KTPC00054 KTPT00054
特殊運転手	67.85%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.45%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.43%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		763.2	積算単価	0	EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					
【補正式】 763.1171 = 901.1900 * { 《機械》 ([7.650/100*4,420/3,540] + [7.620/100 * 6,820/5,650]) * [15.270/(7.650+7.620)] 《労務》 + ([67.850/100*21,600/28,900] + [8.450/100 * 18,200/25,400]) * [76.300/(67.850+8.450)] 《材料》 + ([8.430/100*150/138]) * [8.430/8.430]					

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比： 15.27%

SPK25040005

施 工 単 価 表

単第0 -0072 表

頁0-0125

労務構成比： 76.30%

材料構成比： 8.43%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m3 当り
901.19

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-15.270-76.300-8.430]/100 }					

仮排水管設置・撤去
高密度ポリエチレン管 φ800

V0050

施工単価表

単第0 -0073 表

頁0-0126

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮排水管設置 高密度ポリエチレン管 φ800	100	m	2,303	230,300	V0051 単第0-0074 表
仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ800	100	m	1,151	115,100	V0052 単第0-0076 表
仮排水管損料 高密度ポリエチレン管 φ800	100	m	23,130	2,313,000	V0053 単第0-0077 表
諸雑費	1	式		600	#91
*** 合計 ***	100	m		2,659,000	
*** 単位当たり ***	1	m		26,590	

仮排水管設置
高密度ポリエチレン管 φ800

V0051

施工単価表

単第0 -0074 表

頁0-0127

40 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.22	人	26,900	5,918	RTPC00009
特殊作業員	0.77	人	23,600	18,172	RTPC00001
普通作業員	1.54	人	18,200	28,028	RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.45m3	1.1	日	36,380	40,018	S9035 単第0-0075 表
諸雑費	1	式		4	#91
*** 合計 ***	40	m		92,140	
*** 単位当たり ***	1	m		2,303	

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.45m3

S9035

単第0 -0075 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	30.00	L	150	4,500	TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.33	供用日	7,730	10,280	KTPC00005
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	日		36,380	
A=6 クレーン付2.9t吊_山積0.45m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=30 軽油消費量(L/日) D=1.33 機械賃料数量(供用日/日)		

仮排水管撤去
高密度ポリエチレン管 φ800

V0052

施工単価表

単第0 -0076 表

頁0-0129

40 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.11	人	26,900	2,959	RTPC00009
特殊作業員	0.385	人	23,600	9,086	RTPC00001
普通作業員	0.77	人	18,200	14,014	RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.45m3	0.55	日	36,380	20,009	S9035 単第0-0075 表
諸雑費	1	式		2	#91
*** 合計 ***	40	m		46,070	
*** 単位当たり ***	1	m		1,151	

施 工 単 価 表

仮排水管損料

V0053

単第0 -0077 表

高密度ポリエチレン管 φ800

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管損料 高密度ポリエチレン管φ800 損耗率6カ月未満55%	100	m	17,710	1,771,000	F00010 建設物価P388 32200×0.55=17710円/m
接手材損料 高密度ポリエチレン管φ800用 損耗率6カ月未満55%	24	個	22,550	541,200	F00011 見積41000円/個 41000×0.55=22550円/個
諸雑費	1	式		800	#91
*** 合計 ***	100	m		2,313,000	
*** 単位当たり ***	1	m		23,130	

SPK25040001

62.89%

鳥 取 県

施 工 単 価 表

単第0 -0079 表

S1022

覆工板撤去工

ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.270	人	26,900	7,263	RTPC00009 9
とび工	0.800	人	28,000	22,400	RTPC00004 9
普通作業員	0.120	人	18,200	2,184	RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.210	日	73,000	15,330	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	2	%	31,847	623	#09
*** 合計 ***	100	m2		47,800	
*** 単位当たり ***	1	m2		478	
A=2 撤去			B=1 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊		

施 工 単 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 6.2km 製品長 12m以内

単第0 -0080 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 6.2km 製品長 12m以内 運搬質量 26.7t	1.000	一式	91,047	91,047	S1000009 単第0-0081 表
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	40,050	40,050	S1000009 単第0-0082 表
*** 単位当たり ***	1	一式		131,097	
A=6.2 運搬距離(km) C=1 - E=26.7 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=4 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施 工 単 価 表

単第0 -0081 表

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 26.7t

基本運賃
運搬距離 6.2km

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式	3,410	3,410	JU001
t当り基本運賃	26.700	t	3,410	91,047	E0001
*** 単位当たり ***	1	一式		91,047	
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=6.2 運搬距離(km) D=26.7 運搬質量(t)		

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0 -0082 表

頁0-0135

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材取卸し費（現場）	26.700	t	750	20,025	KR00E009
仮設材積込み費（現場）	26.700	t	750	20,025	KR00E008
*** 単位当たり ***	1	一式		40,050	
A=5 積込み,取卸しに要する費用 K=4 現場積込み・取卸し			D=26.7 運搬質量(t)		

入力データ一覧表

頁0-0136

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
X1000	本工事費			
Y1E01	道路改良	式	49,976,963	
Y1E0101	道路土工	式	1,772,342	
Y1E010101	掘削工	式	25,168	
Y1E01010101	掘削	m3	25,168	
SPK25040001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し	80 m3	314.6 25,168	A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 A=土砂,B=オープンカット,C=押土無し,D=障害無し,E=5,000m3未満
Y1E010105	路床盛土工	式	1,747,174	
Y1E01010501	路床盛土	m3	648,294	
SPK25040005	路床盛土 施工幅員2.5m未満	30 m3	5,003 150,090	A=1 A=施工幅員2.5m未満
SPK25040005	路床盛土 施工幅員4.0m以上	60 m3	323.4 19,404	A=3,B=1,C=1 A=施工幅員4.0m以上,B=施工数量20,000m3未満,C=障害無し
F0001	山土 CBR $\geq$ 20	90 m3	5,320 478,800	
Y1E01010502	土砂等運搬	m3	1,098,880	
SPK25040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	340 m3	1,532 520,880	A=1,B=1,C=1,D=1,E=28 A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離9.5km以下(7.5km超)
#0041	投棄料	1 式	578,000 578,000	C=1 C=投棄料
F0016	処分費 残土 (有)小倉興産	340 m3	1,700 578,000	
Y1E0205	排水構造物工	式	911,999	
Y3999	作業土工 (道路左側)		31,770	

入力データ一覧表

頁0-0137

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
Y4999	作業土工		31,770	
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	12 m3	1,845 22,140	A=1,B=5,E=1 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=- (全ての費用)
SPK25040020	埋戻し 土砂	3 m3	3,210 9,630	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=- (全ての費用)
YIE020503	側溝工			
		式	154,930	
YIE02050313	自由勾配側溝			
		m	154,930	
SDT00015	自由勾配側溝 (横断用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	7 m	6,743 47,201	A=1,B=50,C=16,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.98,J=2,K=13,L=0.36,M=1 A=昼間施工,B=自由勾配側溝(各種),C=【F】自由勾配側溝(2m/本), D=1000≧重量,E=時間的制約なし,F=-,G=RC-40,I=基礎碎石の設計数量(m3/10m),J=基礎及び底部Co(各種),K=【F】基礎及び底部Co(m3), L=基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m),M=-
SDT00015	自由勾配側溝 (土留用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	12 m	6,256 75,072	A=1,B=50,C=20,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.65,J=2,K=13,L=0.24,M=1 A=昼間施工,B=自由勾配側溝(各種),C=【F】自由勾配側溝(2m/本), D=1000≧重量,E=時間的制約なし,F=-,G=RC-40,I=基礎碎石の設計数量(m3/10m),J=基礎及び底部Co(各種),K=【F】基礎及び底部Co(m3), L=基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m),M=-
SDT00015	自由勾配側溝 (土留用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量	4 m	6,801 27,204	A=1,B=50,C=21,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.84,J=2,K=13,L=0.41,M=1 A=昼間施工,B=自由勾配側溝(各種),C=【F】自由勾配側溝(2m/本), D=1000≧重量,E=時間的制約なし,F=-,G=RC-40,I=基礎碎石の設計数量(m3/10m),J=基礎及び底部Co(各種),K=【F】基礎及び底部Co(m3), L=基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m),M=-
SDT00017	蓋版 材料支給 材料別途 40≧重量	19 枚	287 5,453	A=1,B=10,E=1,F=1,G=1 A=昼間施工,B=材料別途,E=40≧重量,F=時間的制約なし,G=-
#0020	支給品データ			
		式	911,050	
F7016	自由勾配側溝 (横断) 材料支給 B300×H700×2000 (1枚蓋用)	3.5 個	94,700 331,450	
F7020	自由勾配側溝 (土留用) 材料支給 B300×H600×2000 (2枚蓋用)	6 個	58,800 352,800	

入力データ一覧表

頁0-0138

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
F7021	自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H700×2000（2枚蓋用）	2 個	61,900 123,800	
F7025	自由勾配側溝蓋 材料支給 グレーチング	3 枚	16,200 48,600	
F7026	自由勾配側溝蓋 材料支給 コンクリート	16 枚	3,400 54,400	
Y1E020505	集水桝・マンホール工			
		式	565,760	
V0060	16号集水桝 製作済支給 B500-L500-H1000	1 箇所	10,260 10,260	
V0022	4号街渠桝 AS桝 110°普通目グレーチング付 相当品	5 箇所	111,100 555,500	
#0020	支給品データ			
		式	88,640	
F7030	16号集水桝 製作済支給 グレーチング蓋込み	1 個	88,640 88,640	
Y1E020504	管渠工			
		式	25,539	
Y1E02050403	暗渠排水管			
		m	25,539	
SPK25040093	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	3 m	8,513 25,539	A=1,B=1,C=2,D=68,G=1,I=1 A=据付,B=直管,C=200～400mm,D=硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径 300mm,G=-,I=- (全ての費用)
Y1E020508	排水工			
		式	134,000	
Y4999	取水工			
			134,000	
F0011	角落し（防火用水用） B1500-H400 ステンレス製	1 箇所	134,000 134,000	
Y1E0108	カルバート工			
		式	45,158,346	
Y3999	作業土工 （道路右側）			
			729,788	
Y4999	作業土工			
			729,788	

入力データ一覧表

頁0-0139

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SPK25040015	床掘り 土砂 標準	440 m3	229.7 101,068	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土砂,B=標準,C=土留方式無し,D=障害無し,E=- (全ての費用)
SPK25040020	埋戻し	200 m3	2,634 526,800	A=4,D=1 A=最大埋戻幅1m未満,D=- (全ての費用)
SPK25040017	基面整正	280 m2	364 101,920	
Y1E010807	プレキャストカルバート工			
Y4999	【①区間】ボックス (L=29.0m)	式	44,428,558	
V2001	ボックス設置 (横引き工法) ①区間 (L=29.0m)	1 式	10,750,000 10,750,000 10,750,000	
Y4999	【②区間】ボックス (L=40.0m)		14,130,000	
V2002	ボックス設置 (横引き工法) ②区間 (L=40.0m)	1 式	14,130,000 14,130,000 14,130,000	
Y4999	【③区間】ボックス (L=24.0m)		8,111,000	
V2003	ボックス設置 (横引き工法) ③区間 (L=24.0m)	1 式	8,111,000 8,111,000 8,111,000	
Y4999	【④⑤区間】ボックス (L=28.0m)		9,479,780	
V2004	ボックス設置 (直投工法) ④⑤区間 (L=28.0m)	1 式	9,420,000 9,420,000 9,420,000	
V0055	巻立工 B1800-H800	1 箇所	59,780 59,780	
Y4999	縦締め材料 (全体)		834,692	
F5026	PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	444 kg	543 241,092	
F5025	PC用定具 シングルストラット工法 後付用	160 組	3,710 593,600	
Y4999	点検口		1,123,086	
F0000000100	グレーチング蓋 (ボックスカルバート) 800×800用 T-2細目 (参考重量111kg)	6 組	186,400 1,118,400	

入力データ一覧表

頁0-0140

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
SDT00017	蓋版 材料別途 40<重量≤170	6 枚	781 4,686	A=1,B=10,E=2,F=1,G=1 A=昼間施工,B=材料別途,E=40<重量≤170,F=時間的制約なし,G=-
YIE0112	構造物撤去工	式	2,134,276	
YIE011206	構造物取壊し工	式	1,340,250	
YIE01120601	コンクリート構造物取壊し	m3	1,049,240	
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	136 m3	7,715 1,049,240	A=1,B=1,C=1,D=1 A=昼間施工,B=機械施工,C=-,D=時間的制約なし
YIE01120602	舗装版切断	m	89,572	
SPK25040307	舗装版切断 アスファルト舗装版	140 m	639.8 89,572	A=1,B=1,E=1 A=アスファルト舗装版,B=アスファルト舗装版厚15cm以下,E=- (全ての費用)
YIE01120603	舗装版破碎	m2	201,438	
SPK25040306	舗装版破碎 アスファルト舗装版	380 m2	530.1 201,438	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 A=アスファルト舗装版,B=障害等無し,C=騒音振動対策必要,D=舗装版厚15cm以下,F=積込作業有り,G=- (全ての費用)
YIE011216	運搬処理工	式	794,026	
YIE01121601	殻運搬	m3	413,726	
SPK25040155	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし	136 m3	1,723 234,328	A=1,B=1,C=1,D=44,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間無し,D=運搬距離10.9km以下(8.0km超),E=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 舗装版破碎	38 m3	4,721 179,398	A=3,B=3,C=2,D=57,E=1 A=舗装版破碎,B=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下),C=DI D区間有り,D=運搬距離19.5km以下(10.5km超),E=- (全ての費用)
YIE01121602	殻処分	m3	380,300	

入力データ一覧表

頁0-0141

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
#0041	投棄料	式	380,300	C=1 C=投棄料
F0002	処分費 C o 殻（無筋） （株）大協組	321 t	800 256,800	
F0003	処分費 A s 殻（掘削） カネックス(株)	95 t	1,300 123,500	
Y1E02	舗装	式	13,299,892	
Y1E0204	舗装工	式	1,615,153	
Y3999	舗装工工	式	1,615,153	
Y4999	歩道舗装	m ²	718,466	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	259 m2	1,095 283,605	A=100,B=3,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-30,D=- (全ての費用)
SPK25040247	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	259 m2	1,679 434,861	A=3,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m以上,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=再生密粒度ア スコン(13),E=PK-3,G=-,H=-,I=- (全ての費用)
Y4999	車道舗装	m ²	896,687	
SPK25040235	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工	103 m2	2,101 216,403	A=300,B=4,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-40,D=- (全ての費用)
SPK25040237	上層路盤(車道・路肩部) M-30	94 m2	2,406 226,164	A=6,E=250,H=1 A=M-30,E=全仕上り厚(mm),H=- (全ての費用)
SPK25040242	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	100 m2	2,349 234,900	A=4,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=再生粗粒度アス コン(20),E=PK-3,G=-,H=-,I=- (全ての費用)
SPK25040244	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	97 m2	2,260 219,220	A=4,B=50,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=再生密粒度アス ファルト混合物(20),E=PK-4,G=-,H=-,I=- (全ての費用)
Y1E0206	縁石工	式	1,914,972	

入力データ一覧表

頁0-0142

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
YIE020603	縁石工	式	1,914,972	
YIE02060301	歩車道境界ブロック	m	1,528,080	
SPK25040290	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R	93 m	11,000 1,023,000	A=1,B=5,E=1,F=1,G=2,H=1 A=設置,B=C種(180/210×300×600) 片斜両面R,E=RC-40,F=18-8-25 (20)BB,G=養生工有り,H=-
SPK25040290	歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600)	36 m	10,630 382,680	A=1,B=7,E=1,F=1,G=2,H=1 A=設置,B=車両乗入れ部(190/205×150×600),E=RC-40,F=18-8-25 (20)BB,G=養生工有り,H=-
SPK25040290	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R	12 m	10,200 122,400	A=1,B=2,E=1,F=1,G=2,H=1 A=設置,B=B種(180/205×250×600) 片斜片面R,E=RC-40,F=18-8-25 (20)BB,G=養生工有り,H=-
Y4999	地先境界ブロック		386,892	
SPK25040291	地先境界ブロック C種(150×150×600)	66 m	5,862 386,892	A=1,B=3,E=1,F=4 A=設置,B=C種(150×150×600),E=RC-40,F=生コンクリート無し
YIE0210	区画線工	式	144,980	
YIE021001	区画線工	式	144,980	
YIE02100101	溶融式区画線	m	93,080	
SDT00001	区画線設置(溶融式) 実線_15cm	70 m	389 27,230	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 A=昼間施工,B=白色,C=実線_15cm,D=塗布厚t=1.5mm,E=アスファルト に設置の場合,F=時間的制約なし,G=-,H=-,I=豪雪地域の場合,J=-(全ての費用)
SDT00001	区画線設置(溶融式) 破線_15cm	80 m	413 33,040	A=1,B=1,C=5,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 A=昼間施工,B=白色,C=破線_15cm,D=塗布厚t=1.5mm,E=アスファルト に設置の場合,F=時間的制約なし,G=-,H=-,I=豪雪地域の場合,J=-(全ての費用)
SDT00001	区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	28 m	1,025 28,700	A=1,B=1,C=12,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 A=昼間施工,B=白色,C=ゼブラ_45cm,D=塗布厚t=1.5mm,E=アスファル

入力データ一覧表

頁0-0143

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				トに設置の場合,F=時間的制約なし,G=-,H=-,I=豪雪地域の場合,J=- (全ての費用)
SDT00001	区画線設置(溶融式) 実線_30cm	6 m	685 4,110	A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 A=昼間施工,B=白色,C=実線_30cm,D=塗布厚t=1.5mm,E=アスファルト
				に設置の場合,F=時間的制約なし,G=-,H=-,I=豪雪地域の場合,J=- (全ての費用)
YIE02100102	ペイント式区画線	m	51,900	
SDT00003	区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	300 m	173 51,900	A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1 A=昼間施工,B=溶剤型(加熱式),C=白色,E=実線_15cm,F=時間的制約
				なし,G=-,H=豪雪地域の場合,I=- (全ての費用)
YIE0215	仮設工	式	9,624,787	
YIE021508	仮水路工	式	5,615,738	
Y4999	作業土工		2,424,938	
SPK25040307	舗装版切断 アスファルト舗装版	120 m	639.8 76,776	A=1,B=1,E=1 A=アスファルト舗装版,B=アスファルト舗装版厚15cm以下,E=- (全ての費用)
SPK25040306	舗装版破碎 アスファルト舗装版	240 m2	530.1 127,224	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 A=アスファルト舗装版,B=障害等無し,C=騒音振動対策必要,D=舗装版厚15cm以下,F=積込作業有り,G=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 舗装版破碎	24 m3	4,721 113,304	A=3,B=3,C=2,D=57,E=1 A=舗装版破碎,B=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下),C=DI
				D区間有り,D=運搬距離19.5km以下(10.5km超),E=- (全ての費用)
SPK25040015	床掘り 土砂 標準	190 m3	229.7 43,643	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土砂,B=標準,C=土留方式無し,D=障害無し,E=- (全ての費用)
SPK25040020	埋戻し	130 m3	2,634 342,420	A=4,D=1 A=最大埋戻幅1m未満,D=- (全ての費用)
SPK25040017	基面整正	100 m2	364 36,400	

入力データ一覧表

頁0-0144

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SPK25040015	床掘り 土砂 標準	130 m3	229.7 29,861	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土砂,B=標準,C=土留方式無し,D=障害無し,E=- (全ての費用)
SPK25040005	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	100 m3	763.2 76,320	A=2 A=施工幅員2.5m以上4.0m未満
F0001	山土 CBR $\geq$ 20	100 m3	5,320 532,000	
SPK25040235	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工	198 m2	2,101 415,998	A=300,B=4,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-40,D=- (全ての費用)
SPK25040237	上層路盤(車道・路肩部) M-30	232 m2	2,406 558,192	A=6,E=250,H=1 A=M-30,E=全仕上り厚(mm),H=- (全ての費用)
#0041	投棄料			C=1 C=投棄料
F0003	処分費 A s 殻 (掘削) カネックス(株)	56 t	1,300 72,800	
Y4999	仮排水管		3,190,800	
V0050	仮排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 ϕ 800	120 m	26,590 3,190,800	
Y1E021521	仮設路面覆工板撤去			
Y1E02152101	路面覆工板撤去	式	329,849	
SPK25040001	掘削 土砂 上記以外(小規模)	48 m3	1,078 51,744	A=1,B=5,E=7 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準
S1022	覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	99 m2	478 47,322	A=2,B=1 A=撤去,B=ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	1 m3	7,715 7,715	A=1,B=1,C=1,D=1 A=昼間施工,B=機械施工,C=-,D=時間的制約なし
SPK25040306	舗装版破碎 アスファルト舗装版	239 m2	530.1 126,693	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 A=アスファルト舗装版,B=障害等無し,C=騒音振動対策必要,D=舗装版厚15cm以下,F=積込作業有り,G=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 舗装版破碎	12 m3	4,721 56,652	A=3,B=3,C=2,D=57,E=1 A=舗装版破碎,B=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下),C=DI D区間有り,D=運搬距離19.5km以下(10.5km超),E=- (全ての費用)

入力データ一覧表

頁0-0145

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SPK25040155	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし	1 m3	1,723 1,723	A=1,B=1,C=1,D=44,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間無し,D=運搬距離10.9km以下(8.0km超),E=- (全ての費用)
#0041	投棄料	式	38,000	C=1 C=投棄料
F0003	処分費 A s 殻 (掘削) カネックス(株)	28 t	1,300 36,400	
F0002	処分費 C o 殻 (無筋) (株)大協組	2 t	800 1,600	
Y1E021521	交通管理工	式	3,679,200	
Y1E02152101	交通誘導警備員	人	3,679,200	
R0369	交通誘導警備員B	252 人	14,600 3,679,200	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		63,276,855	
Z0004	運搬費		131,097	
S1000007	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 6.2km	1 式	131,097 131,097	A=6.2,B=1,C=1,D=1,E=26.7,F=1,H=1,J=1,L=4 A=運搬距離(km),B=12m以内,C=-,D=-,E=運搬質量(t),F=-,H=-,J=-,L=現場積込み・取卸し
Z0006	技術管理費		204,000	
F0013	平板載荷試験 50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	1 箇所	204,000 204,000	
Z0012	現場環境改善費		543,000	対象額……………63,207,445 率……………0.0086 率参照額……………63,207,445 543,000
				計算情報……………543000=63207445*0.0086
Z0050	共通仮設費		8,503,000	対象額……………64,276,545 率……………0.1018

入力データ一覧表

頁0-0146

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 件 名	値 称
				率参照額……	64,276,545 1.3000
				計算情報……8503000=64276545*0.1323 ヲ(0.1018*1.3)	8,503,000
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		9,381,097		
G2000	＊＊純工事費＊＊		72,657,952		
Z0020	現場管理費		24,483,000	対象額……	73,657,642
				率……	0.3022
				率参照額……	73,657,642 1.1000
				計算情報……24483000=73657642*0.3324 ヲ(0.3022+1.1000+0.0000)	24,483,000
G4000	＊＊工事原価＊＊		97,140,952		
Z0030	一般管理費率分		17,873,192	対象額……	97,140,952
				率……	0.1840
				率参照額……	97,140,952
				前払補正率…	1.0000
				計算情報……17873935=97140952*0.1840 ヲ(0.1840*1.0000)	17,873,935
Z0031	契約保証費		38,856	対象額……	97,140,952
				率……	0.0004
				当初請対額	126,558,300
				当初対象額	97,140,952
				計算情報……38856=97140952*0.0004	
G4100	一般管理費計		17,912,048		
G4800	＊＊工事価格＊＊		115,053,000		
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		11,505,300	対象額……	115,053,000
				率……	0.1000

入力データ一覧表

頁0-0147

[illegible]

施 工 一 覧 表

頁0-0148

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040001	0 -0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1	315	A=1,B=1,C=2,D=1,E=3
SPK25040005	0 -0002	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1	5,003	A=1
SPK25040005	0 -0003	路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	m3	1	323	A=3,B=1,C=1
SPK25040002	0 -0004	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	m3	1	1,532	A=1,B=1,C=1,D=1,E=28
SPK25040015	0 -0005	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	1,845	A=1,B=5,E=1
SPK25040020	0 -0006	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	3,210	A=5,B=1,D=1
SDT00015	0 -0007	自由勾配側溝(横断用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H700×2000	m	1	6,743	A=1,B=50,C=16,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.98,J=2 ,K=13,L=0.36,M=1
SDT00015	0 -0008	自由勾配側溝(土留用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H600×2000	m	1	6,256	A=1,B=50,C=20,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.65,J=2 ,K=13,L=0.24,M=1
SDT00015	0 -0009	自由勾配側溝(土留用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H700×2000	m	1	6,801	A=1,B=50,C=21,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.84,J=2 ,K=13,L=0.41,M=1
SDT00017	0 -0010	蓋版 材料支給 材料別途 40≧重量	枚	1	287	A=1,B=10,E=1,F=1,G=1
V0060	0 -0011	16号集水桝 製作済支給 B500-L500-H1000 蓋板付	箇所	1	10,260	
SPK25040096	0 -0012	プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)800kgを超え1200kg以下	基	1	9,477	A=1,B=6,C=1,D=1

施 工 一 覧 表

頁0-0149

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SDT00017	0 -0013	蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	枚	1	781	A=1,B=9,D=29,E=2,F=1,G=1
V0022	0 -0014	4号街渠枳 AS枳 110°普通目グレーチング付 相当品 b 3 0 0 * 6 0 0 * h 7 0 0	箇所	1	111,100	
SPK25040096	0 -0015	プレキャスト集水枳 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	基	1	5,115	A=1,B=3,C=1,D=1
SPK25040093	0 -0016	暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm	m	1	8,513	A=1,B=1,C=2,D=68,G=1,I=1
SPK25040015	0 -0017	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	m3	1	230	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
SPK25040020	0 -0018	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,634	A=4,D=1
SPK25040017	0 -0019	基面整正	m2	1	364	
V2001	0 -0020	ボックス設置(横引き工法) ①区間(L=29.0m) No.69+6~No.70+15付近	式	1	10,750,000	
V1001	0 -0021	基礎埋設鋼材設置工 直線部 2列	m	10	83,160	
V1002	0 -0022	滑走面養生工 直線部 2列	m	10	41,490	
V1003	0 -0023	エアーキャスター運搬工 横引運搬工	m	10	224,800	
V1013	0 -0024	コンプレッサー運転費	供日	1	12,120	

施 工 一 覧 表

頁0-0150

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V1014	0 -0025	エアーキャスター損料	日	1	39,300	
V1004	0 -0026	ボックスカルバート本体部材据付工	m	10	117,300	
V1005	0 -0027	底版モルタル充填工	式	1	255,400	
V1016	0 -0028	底版モルタル充填工（打設） 設計打設量V=1.0m3当り	m3	1	23,720	
V1015	0 -0029	コンクリートポンプ車運転費	時間	1	6,310	
V1017	0 -0030	底版モルタル充填工（圧送管） 圧送管組立・撤去（10m当り）	m	10	8,372	
V1006	0 -0031	資機材運搬費	式	1	157,900	
V1007	0 -0032	縦方向連結工	本	35	219,240	
V1008	0 -0033	PCグラウト工 縦連結方向 シース孔φ35、PC鋼棒φ12.7	m	90	252,360	
V1009	0 -0034	縦方向連結部端部処理工（切欠部穴埋） 端部コア充填	箇所	50	243,500	
V1010	0 -0035	吊り穴モルタル充填工	箇所	90	136,350	
SPK25040157	0 -0036	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,300	A=1,B=2,C=3,F=2,J=1,K=1

施 工 一 覧 表

頁0-0151

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040159	0 -0037	型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1	4,469	A=1,B=5,C=1
SPK25040034	0 -0038	基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	m2	1	1,870	A=4,B=1,D=1
V2002	0 -0039	ボックス設置（横引き工法） ②区間（L=40.0m） No.70+15～No.72+15	式	1	14,130,000	
VI0032	0 -0040	エアーキャスター運搬工 横引運搬工	m	10	213,300	
VI0052	0 -0041	底版モルタル充填工	式	1	323,300	
V2003	0 -0042	ボックス設置（横引き工法） ③区間（L=24.0m） No.72+15～No.7+18付近	式	1	8,111,000	
VI0033	0 -0043	エアーキャスター運搬工 横引運搬工	m	10	191,200	
VI0053	0 -0044	底版モルタル充填工	式	1	224,900	
V2004	0 -0045	ボックス設置（直投工法） ④⑤区間（L=28.0m） 起点部6.4m+終点部21.6m	式	1	9,420,000	
SPK25040092	0 -0046	ボックスカルバート 据付 $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ ボックスカルバート(各種)	m	1	20,270	A=1,B=3,C=1,D=45,E=10,F=1,G=2,H=1
V0055	0 -0047	巻立工 B1800-H800	箇所	1	59,780	
SPK25040157	0 -0048	コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	m3	1	39,930	A=2,B=2,C=3,F=2,J=1,K=1

施 工 一 覧 表

頁0-0152

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040159	0 -0049	型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	7,738	A=1,B=2,C=1
SPK25040114	0 -0050	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	孔	1	563	A=1
SDT00017	0 -0051	蓋版 材料別途 40<重量≤170	枚	1	781	A=1,B=10,E=2,F=1,G=1
SDT00031	0 -0052	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	7,715	A=1,B=1,C=1,D=1
SPK25040307	0 -0053	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	640	A=1,B=1,E=1
SPK25040306	0 -0054	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	1	530	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1
SPK25040155	0 -0055	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	m3	1	1,723	A=1,B=1,C=1,D=44,E=1
SPK25040155	0 -0056	殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	m3	1	4,721	A=3,B=3,C=2,D=57,E=1
SPK25040236	0 -0057	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	1	1,095	A=100,B=3,D=1
SPK25040247	0 -0058	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	m2	1	1,679	A=3,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
SPK25040235	0 -0059	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	m2	1	2,101	A=300,B=4,D=1
SPK25040237	0 -0060	上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚250mm 2層施工	m2	1	2,406	A=6,E=250,H=1

施 工 一 覧 表

頁0-0153

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040242	0 -0061	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	2,349	A=4,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1
SPK25040244	0 -0062	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	2,260	A=4,B=50,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1
SPK25040290	0 -0063	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40 養生工有り	m	1	11,000	A=1,B=5,E=1,F=1,G=2,H=1
SPK25040290	0 -0064	歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600) 設置 RC-40 養生工有り	m	1	10,630	A=1,B=7,E=1,F=1,G=2,H=1
SPK25040290	0 -0065	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 設置 RC-40 養生工有り	m	1	10,200	A=1,B=2,E=1,F=1,G=2,H=1
SPK25040291	0 -0066	地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40	m	1	5,862	A=1,B=3,E=1,F=4
SDT00001	0 -0067	区画線設置(溶融式) 実線_15cm 白	m	1,000	389,600	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
SDT00001	0 -0068	区画線設置(溶融式) 破線_15cm 白	m	1,000	413,200	A=1,B=1,C=5,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
SDT00001	0 -0069	区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm 白	m	1,000	1,025,000	A=1,B=1,C=12,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
SDT00001	0 -0070	区画線設置(溶融式) 実線_30cm 白	m	1,000	685,100	A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1
SDT00003	0 -0071	区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm 白	m	1,000	173,400	A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1
SPK25040005	0 -0072	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1	763	A=2

施 工 一 覧 表

頁0-0154

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V0050	0 -0073	仮排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ800	m	100	2,659,000	
V0051	0 -0074	仮排水管設置 高密度ポリエチレン管 φ800	m	40	92,140	
S9035	0 -0075	機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.45m3	日	1	36,380	A=6,B=30,C=1,D=1.33
V0052	0 -0076	仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ800	m	40	46,070	
V0053	0 -0077	仮排水管損料 高密度ポリエチレン管 φ800	m	100	2,313,000	
SPK25040001	0 -0078	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	1	1,078	A=1,B=5,E=7
S1022	0 -0079	覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	m2	100	47,800	A=2,B=1
S1000007	0 -0080	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 6.2km 製品長 12m以内	式	1	131,097	A=6.2,B=1,C=1,D=1,E=26.7,F=1,H=1,J=1,L=4
S1000009	0 -0081	基本運賃 運搬距離 6.2km 製品長 12m以内 運搬質量 26.7t	式	1	91,047	A=1,B=6.2,C=1,D=26.7
S1000009	0 -0082	積込み,取卸しに要する費用	式	1	40,050	A=5,D=26.7,K=4

登録単価一覧表

頁0-0155

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	山土 CBR $\geq$ 20	m ³	5,320				999
					摘要:県単P37 5320円		
F0002	処分費 C o 殻 (無筋) (株)大協組	t	800				999
					摘要:県単800円		
F0003	処分費 A s 殻 (掘削) カネックス(株)	t	1,300				999
					摘要:県単1300円		
F5000	ボックスカルバート 1800×800×2000 標準 製品No. (参考重量4,995kg)	本	434,000				999
					摘要:見積434,000円		
F5001	ボックスカルバート 1800×800×2000 頂版開口 口800×800 (半割) ステップ付、差筋付 (参考重量4,870kg)	本	514,800				999
					摘要:見積514,800円 (製品No.10,11,19,20)		
F5002	ボックスカルバート 1800×800×2000 頂版開口 口800×800 (半割) ステップ付、差筋付 (参考重量4,870kg)	本	514,800				999
					摘要:見積514,800円 (製品No.31,32,40,41)		
F5003	ボックスカルバート 1800×800×2000 頂版開口 口800×800 (半割) ステップ付、差筋付 (参考重量4,870kg)	本	514,800				999
					摘要:見積514,800円 (製品No.48,49)		
F5004	ボックスカルバート 1800×800×1000 調整 (参考重量2,495kg)	本	390,600				999
					摘要:見積390,600円 (製品No.6,15)		
F5005	ボックスカルバート 1800×800×1000 調整 (参考重量2,495kg)	本	390,600				999
					摘要:見積390,600円 (製品No.36)		
F5006	ボックスカルバート 1800×800×1100 調整 (参考重量2,745kg)	本	392,500				999
					摘要:見積392,500円 (製品No.56)		
F5007	ボックスカルバート 1800×800×1800 調整 受口フラット (凹カット) (参考重量2,745kg)	本	537,100				999
					摘要:見積537,100円 (製品No.59)		
F5008	ボックスカルバート 1800×800×1600 調整 両フラット (凹凸フラット)、差筋付 (参考重量3,995kg)	本	518,200				999
					摘要:見積518,200円 (製品No.66)		

登録単価一覧表

頁0-0156

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F5009	ボックスカーブ 1800×800×1579/827 斜角 受口カット (凹カット) (参考重量3,005kg)	本	496,400			摘要:見積496,400円 (製品No.3)	999
F5010	ボックスカーブ 1800×800×1564/810 斜角 差口カット (凸カット) (参考重量2,965kg)	本	518,000			摘要:見積518,000円 (製品No.4)	999
F5011	ボックスカーブ 1800×800×1454/1440 斜角 受口カット (凹カット) (参考重量3,615kg)	本	574,400			摘要:見積574,400円 (製品No.12)	999
F5012	ボックスカーブ 1800×800×1454/1440 斜角 差口カット (凸カット) (参考重量3,615kg)	本	574,400			摘要:見積574,400円 (製品No.13)	999
F5013	ボックスカーブ 1800×800×1486/1510 斜角 受口カット (凹カット) (参考重量3,740kg)	本	585,500			摘要:見積585,500円 (製品No.33)	999
F5014	ボックスカーブ 1800×800×1485/1509 斜角 差口カット (凸カット) (参考重量3,740kg)	本	585,250			摘要:見積585,250円 (製品No.34)	999
F5015	ボックスカーブ 1800×800×1573/1575 斜角 受口カット (凹カット) (参考重量3,930kg)	本	573,000			摘要:見積573,000円 (製品No.54)	999
F5016	ボックスカーブ 1800×800×1273/1275 斜角 差口カット (凸カット) (参考重量3,180kg)	本	511,100			摘要:見積511,100円 (製品No.55)	999
F5017	ボックスカーブ 1800×800×1402/1830 斜角 受口カット (凹カット) (参考重量4,035kg)	本	581,700			摘要:見積581,700円 (製品No.62)	999
F5018	ボックスカーブ 1800×800×1422/1850 斜角 差口カット (凸カット) (参考重量4,085kg)	本	585,800			摘要:見積585,800円 (製品No.63)	999
F5019	ボックスカーブ 1800×800×1422/1850 斜角 受口カット (凹カット) (参考重量4,085kg)	本	585,800			摘要:見積585,800円 (製品No.64)	999
F5020	ボックスカーブ 1800×800×1323/1751 斜角 左側側壁開口 口350×350 (参考重量3,795kg)	本	701,900			摘要:見積701,900円 (製品No.65)	999

登録単価一覧表

頁0-0157

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F5021	ボックスカルバート 1800×1000×2000 頂版開口 口800×800 (半割) ステップ付、差筋有 (参考重量5,170kg)	本	527,080				999
F5022	ボックスカルバート 1800×1000×1800 調整 頂版開口 口800×800 (半割) ステップ付、差筋有、差口フラット (参考重量4640kg)	本	587,300				999
F5025	PC用定具 シングルストラット工法 後付用 IT12.7	組	3,710				999
F5026	PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	kg	543				999
F0000000100	グレーチング蓋 (ボックスカルバート) 800×800用 T-2細目 (参考重量111kg)	組	186,400				999
F0000000010	プレキャストボックスカルバート B1800×H800	個	0				999
F0004	差筋アンカー D13 L=600 カット	本	350				999
F0000000013	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	25,180				999
F0000000016	自由勾配側溝 (横断) 材料支給 B300×H700×2000 (1枚蓋用) (参考重量935kg)	個	0				999
F0000000020	自由勾配側溝 (土留用) 材料支給 B300×H600×2000 (2枚蓋用) (参考重量685kg)	個	0				999
F0000000021	自由勾配側溝 (土留用) 材料支給 B300×H700×2000 (2枚蓋用) (参考重量765kg)	個	0				999
F0000000029	グレーチング蓋 落とし込み鎖付 (正方形ます用) 500×500用 T-25 (参考重量46.0kg)	組	0				999

登録単価一覧表

頁0-0158

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
TTPCD0407	硬質ポリ塩化ビニル管 VU300 31200÷4=7800円/m	m	7,800				999
F0011	角落し（防火用水用） B1500-H400 ステンレス製 （No.68+18.1付近）	箇所	134,000			摘要:建設物価P689 (m当り)	999
F0013	平板載荷試験 50kN以内（載荷板にかかる実荷重）	箇所	204,000			摘要:見積134000円	999
F0016	処分費 残土 （有）小倉興産	m3	1,700			摘要:建設物価8月 P862	999
F0017	プレキャスト街渠 AS桝110°普通目グレーチング付 相当品 口300-600-900	個	105,910			摘要:県単 1700円	999
TTPCH0039	歩車道境界（車両乗入れ部） 190/205×150×600 参考質量40kg	個	3,200			摘要:見積105,910円（参考質量346kg）	999
F00010	高密度ポリエチレン管損料 高密度ポリエチレン管φ800 損耗率6カ月未満55%	m	17,710			摘要:県単P55 3200円	
F00011	接手材損料 高密度ポリエチレン管φ800用 損耗率6カ月未満55%	個	22,550			摘要:建設物価P388 32200×0.55=17710円/m	
F6001	荷下ろしクレーン ラフテレンクレーン25t吊	日	73,000			摘要:見積41000円/個 41000×0.55=22550円/個	
F6002	鋼材 L6.0*75*75	m	3,357			摘要:見積73000円	
F6003	差し筋 D16*600	本	1,230			摘要:見積3357円	
F6004	受け材 L3*30*30 L300	本	1,230			摘要:見積1230円	
						摘要:見積1230円	

登録単価一覧表

頁0-0159

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F6005	滑走面養生材 0.3*914*L	m	3,570		摘要:見積3570円		
F6006	牽引装置 ウインチ	台日	7,500		摘要:見積7500円		
F6007	コンプレッサ損料 50hp	台日	3,150		摘要:見積3150円		
F6008	エアキャスター損料 4K15UHDL	台日	39,300		摘要:見積39300円		
F6009	配管材料費	本	950		摘要:見積950円		
F6010	注入モルタル	m3	24,380		摘要:見積24380円		
F6011	機械損料 ブーム式20m3/h	h	2,200		摘要:見積2200円		
F6012	鋼材資機材運搬車賃料	回	13,300		摘要:見積13300円		
F6013	コンプレッサー資機材運搬車賃料	回	13,300		摘要:見積13300円		
F6014	エアーキャスター資機材運搬車賃料	回	10,000		摘要:見積10000円		
F6015	グラウト材	kg	200		摘要:見積200円		
F6016	無収縮モルタル	kg	180		摘要:見積180円		

登録単価一覧表

頁0-0160

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F7016	自由勾配側溝（横断）材料支給 B300×H700×2000（1枚蓋用） （参考重量935kg）	個	94,700		摘要:支給品94700円		999
F7020	自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H600×2000（2枚蓋用） （参考重量685kg）	個	58,800		摘要:支給品58800円		999
F7021	自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H700×2000（2枚蓋用） （参考重量765kg）	個	61,900		摘要:支給品61900円		999
F7025	自由勾配側溝蓋 材料支給 グレーチング （参考重量16kg）	枚	16,200		摘要:支給品16200円		999
F7026	自由勾配側溝蓋 材料支給 コンクリート （参考重量40k以下）	枚	3,400		摘要:支給品3400円		999
F7030	16号集水桝 製作済支給 グレーチング蓋込み （参考重量1015kg）	個	88,640		摘要:支給品88640円		999

機 労 材 集 計 表

頁0-0161

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	F0000000010	999		0.0000	個	プレキャストボックスカルバート	
2	F0000000013	999		0.7380	m3	生コンクリート	
3	F0000000016	999		3.5000	個	自由勾配側溝（横断）材料支給	
4	F0000000020	999		6.0000	個	自由勾配側溝（土留用）材料支給	
5	F0000000021	999		2.0000	個	自由勾配側溝（土留用）材料支給	
6	F0000000029	999		1.0000	組	グレーチング蓋	
7	F0000000100	999		6.0000	組	グレーチング蓋（ボックスカルバート）	
8	F0001	999		190.0000	m3	山土	
9	F0002	999		323.0000	t	処分費 C o 殻（無筋）	
10	F0003	999		179.0000	t	処分費 A s 殻（掘削）	
11	F0004	999		32.0000	本	差筋アンカー	
12	F0011	999		1.0000	箇所	角落し（防火用水用）	
13	F0013	999		1.0000	箇所	平板載荷試験	
14	F0016	999		340.0000	m3	処分費 残土	
15	F0017	999		5.0000	個	プレキャスト街渠	
16	F5000	999		36.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×2000 標準	
17	F5001	999		4.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×2000	
18	F5002	999		4.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×2000	
19	F5003	999		2.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×2000	
20	F5004	999		2.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1000 調整	
21	F5005	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1000 調整	
22	F5006	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1100 調整	
23	F5007	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1800 調整	
24	F5008	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1600 調整	
25	F5009	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1579/827 斜角	
26	F5010	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1564/810 斜角	
27	F5011	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1454/1440 斜角	
28	F5012	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1454/1440 斜角	
29	F5013	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1486/1510 斜角	
30	F5014	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1485/1509 斜角	
31	F5015	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1573/1575 斜角	
32	F5016	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1273/1275 斜角	
33	F5017	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1402/1830 斜角	
34	F5018	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1422/1850 斜角	
35	F5019	999		1.0000	本	ボックスカルバート 1800×800×1422/1850 斜角	

機 材 集 計 表

頁0-0162

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
36	F5020	999		1.0000	本	ボックスカバート 1800×800×1323/1751 斜角	
37	F5021	999		1.0000	本	ボックスカバート 1800×1000×2000	
38	F5022	999		1.0000	本	ボックスカバート 1800×1000×1800 調整	
39	F5025	999		160.0000	組	PC用定具	
40	F5026	999		444.0000	k g	PC鋼より線	
41	F7016	999		0.0000	個	自由勾配側溝（横断）材料支給	
42	F7020	999		0.0000	個	自由勾配側溝（土留用）材料支給	
43	F7021	999		0.0000	個	自由勾配側溝（土留用）材料支給	
44	F7025	999		0.0000	枚	自由勾配側溝蓋 材料支給	
45	F7026	999		0.0000	枚	自由勾配側溝蓋 材料支給	
46	F7030	999		0.0000	個	16号集水桝 製作済支給	
47	KR00E008	999		26.7000	t	仮設材積込み費（現場）	
48	KR00E009	999		26.7000	t	仮設材取卸し費（現場）	
49	KTPC00005	999		6.5835	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
50	KTPC00006	999		2.7899	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
51	KTPC00007	999		0.1085	日	<賃>タイヤローラ	
52	KTPC00008	999		0.9990	日	<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)	
53	KTPC00009	999		3.4781	日	<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	
54	KTPC00014	999		1.3251	日	<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	
55	KTPC00018	999		6.3263	日	<賃>バックホウ(クローラ型)	
56	KTPC00019	999		0.6550	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
57	KTPC00020	999		13.5630	日	<賃>タンパ(ランマ)	
58	KTPC00036	999		0.3540	日	<賃>ブルドーザ	
59	KTPC00041	999		0.4960	日	<賃>発動発電機(ガソリン発電機)	
60	KTPC00047	999		1.8967	日	<賃>ロードローラ(マカダム)	
61	KTPC00053	999		3.5070	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
62	KTPC00054	999		1.2200	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
63	KTPC00058	999		0.1620	日	<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型)	
64	KTPC00060	999		0.0985	日	<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	
65	KTPC00066	999		7.7310	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
66	KTPC00074	999		1.7556	日	<賃>タイヤローラ	
67	MTPC00048	708		0.1368	日	タンパ及びランマ	
68	MTPC00051	709		6.1848	日	バックホウ用アタッチメント	
69	MTPC00052	710		0.4921	時間	アスファルトフィニッシャ	
70	MTPC00062	H00		2.0592	時間	バックホウ(クローラ型)	

機 材 集 計 表

頁0-0163

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
71	MTPC00083	H00		0.7167	時間	バックホウ(クローラ型)	
72	MTPC00128	H00		0.5680	時間	バックホウ(クローラ型)	
73	MTPC00146	720		0.5920	日	その他	
74	MTPC00159	H00		5.0820	時間	バックホウ(クローラ型)	
75	MTPC00164	H00		1.4300	日	コンクリートカッター	
76	MTPC00169	H00		1.1655	日	小型バックホウ(クローラ型)	
77	MTPC00176	H00		1.6929	時間	モータグレーダ	
78	R0369	999		252.0000	人	交通誘導警備員B	
79	RTPC00001	999		83.9155	人	特殊作業員	
80	RTPC00002	999		160.1106	人	普通作業員	
81	RTPC00004	999		0.7920	人	とび工	
82	RTPC00006	999		36.3667	人	特殊運転手	
83	RTPC00007	999		34.8986	人	一般運転手	
84	RTPC00009	999		44.5314	人	土木一般世話役	
85	RTPC00010	999		6.7245	人	型わく工	
86	RTPC00020	999		16.8571	人	橋りょう特殊工	
87	RTPC00021	999		5.6190	人	橋りょう世話役	
88	T1080013	999		21.6300	L	トラフィックペイント(JISK5665_2種B)	
89	T1080019	999		146.8740	kg	トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)	
90	T1080029	999		6.4575	kg	プライマー	
91	T1080035	999		24.6885	kg	ガラスビーズ(JISR3301_1号)	
92	TDT000025	999		70.0000	m	昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪	
93	TDT000037	999		6.0000	m	昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪	
94	TDT000073	999		80.0000	m	昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪	
95	TDT000139	999		28.0000	m	昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪	
96	TDT000331	999		300.0000	m	昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪	
97	TDT000781	999		23.0000	m	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	
98	TDT000817	999		19.0000	枚	昼間_蓋版【手間のみ】	
99	TDT000819	999		7.0000	枚	昼間_蓋版【手間のみ】	
100	TDT001561	999		137.0000	m3	昼間_無筋構造物【手間のみ】	
101	TTPC00003	999		30.1601	m3	レディーミクストコンクリート	
102	TTPC00008	999		382.6011	m3	再生クラッシャーラン	
103	TTPC00008	999		43.7373	m3	再生クラッシャーラン	
104	TTPC00013	999		3,545.0154	L	軽油	
105	TTPC00014	999		95.9811	L	ガソリン	

機 労 材 集 計 表

頁0-0164

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
106	TTPC00023	999		11.7500	t	再生粗粒度アスコン	
107	TTPC00024	999		18.2595	t	再生密粒度アスコン	
108	TTPC00026	999		451.9933	L	アスファルト乳剤	
109	TTPC00027	999		41.7100	L	アスファルト乳剤	
110	TTPC00102	999		19.7988	個	歩車道境界ブロック 片面 B	
111	TTPC00394	999		0.5980	枚	コンクリートカッタブレード	
112	TTPCD0018	999		328.8005	m3	再生クラッシャーラン	
113	TTPCD0021	999		414.0200	m3	粒度調整碎石	
114	TTPCD0038	999		11.3975	t	再生アスファルト混合物	
115	TTPCD0166	999		108.8868	個	地先境界ブロック C	
116	TTPCD0407	999		3.0306	m	硬質ポリ塩化ビニル管	
117	TTPCH0037	999		153.4407	個	歩車道境界(JISA5371)C	
118	TTPCH0039	999		59.3820	個	歩車道境界(車両乗入れ部)	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0165

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01		道路改良	式		49,976,963	6,371,095	
Y1E0101		道路土工	式				
Y1E010101		掘削工	式				
Y1E01010101		掘削	m3				
SPK25040001	0-0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5 000m3未満	m3	80	25,168	7,600	
Y1E010105		路床盛土工	式				
Y1E01010501		路床盛土	m3				
SPK25040005	0-0002	路床盛土 施工幅員2.5m未満	m3	30	150,090	147,540	
SPK25040005	0-0003	路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20 000m3未満 障害無し	m3	60	19,404	10,860	
F0001		山土 CBR $\geq$ 20	m 3	90	478,800	0	県単P37 5320円
Y1E01010502		土砂等運搬	m 3				
SPK25040002	0-0004	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	m3	340	520,880	179,860	(有)小倉興産(米子市尾高)8.0k

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0166

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
#0041		投棄料	式	1	578,000	0	
F0016		処分費 残土 (有)小倉興産	m3	340	578,000	0	県単 1700円
Y1E0205		排水構造物工	式				
Y3999		作業土工 (道路左側)					
Y4999		作業土工					
SPK25040015	0-0005	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	12	22,140	14,664	
SPK25040020	0-0006	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	3	9,630	7,956	
Y1E020503		側溝工	式				
Y1E02050313		自由勾配側溝	m				
SDT00015	0-0007	自由勾配側溝(横断用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H700×2000	m	7	47,201	0	(参考重量935kg)
SDT00015	0-0008	自由勾配側溝(土留用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H600×2000	m	12	75,072	0	(参考重量685kg)
SDT00015	0-0009	自由勾配側溝(土留用) 自由勾配側溝(各種) 1000≧重量 B300×H700×2000	m	4	27,204	0	(参考重量765kg)

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0167

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SDT00017	0-0010	蓋版 材料支給 材料別途 40≧重量	枚	19	5,453	0	
#0020		支給品データ	式	1	911,050	0	
F7016		自由勾配側溝（横断）材料支給 B300×H700×2000（1枚蓋用） （参考重量935kg）	個	3.5	331,450	0	支給品94700円
F7020		自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H600×2000（2枚蓋用） （参考重量685kg）	個	6	352,800	0	支給品58800円
F7021		自由勾配側溝（土留用）材料支給 B300×H700×2000（2枚蓋用） （参考重量765kg）	個	2	123,800	0	支給品61900円
F7025		自由勾配側溝蓋 材料支給 グレーチング （参考重量16kg）	枚	3	48,600	0	支給品16200円
F7026		自由勾配側溝蓋 材料支給 コンクリート （参考重量40kg以下）	枚	16	54,400	0	支給品3400円
Y1E020505		集水桝・マンホール工	式				
V0060	0-0011	16号集水桝 製作済支給 B500-L500-H1000 蓋板付	箇所	1	10,260	6,528	
V0022	0-0014	4号街渠桝 AS桝 110°普通目グレーチング付 相当品 b300*600*h700	箇所	5	555,500	16,160	
#0020		支給品データ	式	1	88,640	0	
F7030		16号集水桝 製作済支給 グレーチング蓋込み （参考重量1015kg）	個	1	88,640	0	支給品88640円

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0168

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E020504		管渠工	式				
Y1E02050403		暗渠排水管	m				
SPK25040093	0-0016	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm	m	3	25,539	1,899	
Y1E020508		排水工	式				
Y4999		取水工					
F0011		角落し（防火用水用） B1500-H400 ステンレス製 （No.68+18.1付近）	箇所	1	134,000	0	見積134000円
Y1E0108		カルバート工	式				
Y3999		作業土工 （道路右側）					
Y4999		作業土工					
SPK25040015	0-0017	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	m3	440	101,068	43,560	
SPK25040020	0-0018	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	200	526,800	440,400	
SPK25040017	0-0019	基面整正	m2	280	101,920	101,920	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0169

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E010807		プレキャストカルバート工	式				
Y4999		【①区間】ボックス (L=29.0m)					
V2001	0-0020	ボックス設置 (横引き工法) ①区間 (L=29.0m) No.69+6～No.70+15付近	式	1	10,750,000	1,498,821	
Y4999		【②区間】ボックス (L=40.0m)					
V2002	0-0039	ボックス設置 (横引き工法) ②区間 (L=40.0m) No.70+15～No.72+15	式	1	14,130,000	2,092,555	
Y4999		【③区間】ボックス (L=24.0m)					
V2003	0-0042	ボックス設置 (横引き工法) ③区間 (L=24.0m) No.72+15～No.7+18付近	式	1	8,111,000	1,301,909	
Y4999		【④⑤区間】ボックス (L=28.0m)					
V2004	0-0045	ボックス設置 (直投工法) ④⑤区間 (L=28.0m) 起点部6.4m+終点部21.6m	式	1	9,420,000	172,760	
V0055	0-0047	巻立工 B1800-H800	箇所	1	59,780	31,037	
Y4999		縦締め材料 (全体)					
F5026		PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	kg	444	241,092	0	県単P83 543円

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0170

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
F5025		PC用定具 シングルストラット工法 後付用 1T12.7	組	160	593,600	0	建設物価P348
Y4999		点検口					
F0000000100		グレーチング蓋（ボックスカルバート） 800×800用 T-2細目（参考重量111kg）	組	6	1,118,400	0	見積186400円
SDT00017	0-0051	蓋版 材料別途 40<重量≤170	枚	6	4,686	0	
Y1E0112		構造物撤去工	式				
Y1E011206		構造物取壊し工	式				
Y1E01120601		コンクリート構造物取壊し	m3				
SDT00031	0-0052	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	136	1,049,240	0	
Y1E01120602		舗装版切断	m				
SPK25040307	0-0053	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	140	89,572	31,780	
Y1E01120603		舗装版破碎	m2				
SPK25040306	0-0054	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	380	201,438	111,720	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0171

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E011216		運搬処理工	式				
Y1E01121601		殻運搬	m3				
SPK25040155	0-0055	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	m3	136	234,328	90,576	(株)大協組(淀江町稲吉)10.4km
SPK25040155	0-0056	殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	m3	38	179,398	60,990	カネックス(株)(米子市和田町)15.1k
Y1E01121602		殻処分	m3				
#0041		投棄料	式	1	380,300	0	
F0002		処分費 C o 殻 (無筋) (株)大協組	t	321	256,800	0	県単800円
F0003		処分費 A s 殻 (掘削) カネックス(株)	t	95	123,500	0	県単1300円
Y1E02		舗装	式		13,299,892	5,853,883	
Y1E0204		舗装工	式				
Y3999		舗装工工	式				
Y4999		歩道舗装	m ²				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0172

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040236	0-0057	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m ²	259	283,605	123,543	
SPK25040247	0-0058	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	m ²	259	434,861	63,455	
Y4999		車道舗装	m ²				
SPK25040235	0-0059	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	m ²	103	216,403	32,239	
SPK25040237	0-0060	上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚250mm 2層施工	m ²	94	226,164	29,610	
SPK25040242	0-0061	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	m ²	100	234,900	11,500	
SPK25040244	0-0062	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	m ²	97	219,220	11,155	
Y1E0206		縁石工	式				
Y1E020603		縁石工	式				
Y1E02060301		歩車道境界ブロック	m				
SPK25040290	0-0063	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40 養生工有り	m	93	1,023,000	378,045	フラットタイプ(標準)
SPK25040290	0-0064	歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600) 設置 RC-40 養生工有り	m	36	382,680	136,260	フラットタイプ半高(切下)

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0173

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040290	0-0065	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 設置 RC-40 養生工有り	m	12	122,400	48,732	マウンドアップ
Y4999		地先境界ブロック					
SPK25040291	0-0066	地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40	m	66	386,892	172,392	
Y1E0210		区画線工	式				
Y1E021001		区画線工	式				
Y1E02100101		溶融式区画線	m				
SDT00001	0-0067	区画線設置(溶融式) 実線_15cm 白	m	70	27,230	0	
SDT00001	0-0068	区画線設置(溶融式) 破線_15cm 白	m	80	33,040	0	
SDT00001	0-0069	区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm 白	m	28	28,700	0	
SDT00001	0-0070	区画線設置(溶融式) 実線_30cm 白	m	6	4,110	0	
Y1E02100102		ペイント式区画線	m				
SDT00003	0-0071	区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm 白	m	300	51,900	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0174

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E0215		仮設工	式				
Y1E021508		仮水路工	式				
Y4999		作業土工					
SPK25040307	0-0053	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	120	76,776	27,240	
SPK25040306	0-0054	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	240	127,224	70,560	
SPK25040155	0-0056	殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	m3	24	113,304	38,520	カネックス(株)(米子市和田町)15.1k
SPK25040015	0-0017	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	m3	190	43,643	18,810	
SPK25040020	0-0018	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	130	342,420	286,260	
SPK25040017	0-0019	基面整正	m2	100	36,400	36,400	
SPK25040015	0-0017	床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	m3	130	29,861	12,870	
SPK25040005	0-0072	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	100	76,320	51,100	
F0001		山土 CBR≧20	m 3	100	532,000	0	県単P37 5320円

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0175

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040235	0-0059	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	m2	198	415,998	61,974	
SPK25040237	0-0060	上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚250mm 2層施工	m2	232	558,192	73,080	
#0041		投棄料	式	1	72,800	0	
F0003		処分費 A s 殻 (掘削) カネックス(株)	t	56	72,800	0	県単1300円
Y4999		仮排水管					
V0050	0-0073	仮排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ 8 0 0	m	120	3,190,800	341,280	
Y1E021521		仮設路面覆工板撤去	式				
Y1E02152101		路面覆工板撤去	人				
SPK25040001	0-0078	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	48	51,744	27,984	
S1022	0-0079	覆工板撤去工 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊	m2	99	47,322	31,482	
SDT00031	0-0052	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	7,715	0	
SPK25040306	0-0054	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	239	126,693	70,266	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0176

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040155	0-0056	殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	m3	12	56,652	19,260	カネックス(株)(米子市和田町)15.1k
SPK25040155	0-0055	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	m3	1	1,723	666	(株)大協組(淀江町稲吉)10.4km
#0041		投棄料	式	1	38,000	0	
F0003		処分費 A s 殻 (掘削) カネックス(株)	t	28	36,400	0	県単1300円
F0002		処分費 C o 殻 (無筋) (株)大協組	t	2	1,600	0	県単800円
Y1E021521		交通管理工	式				
Y1E02152101		交通誘導警備員	人				
R0369		交通誘導警備員B	人	252	3,679,200	3,679,200	
Z0004		運搬費			131,097	0	
S1000007	0-0080	仮設材等(鋼矢板 H鋼 覆工板 敷鉄板等)運搬 運搬距離 6.2km 製品長 12m以内	式	1	131,097	0	
Z0006		技術管理費			204,000	0	
F0013		平板載荷試験 50kN以内 (載荷板にかかる実荷重)	箇所	1	204,000	0	建設物価8月 P862