

処理日時 : 2026／10／ 6

公表設計書

事務所名 : 鳥取県土整備事務所

路線・河川 : 県道鳥取国府岩美線

工事名 : 県道鳥取国府岩美線（蕪島橋）橋梁補修工事「地質調査
業務委託」（補助橋補修）

施工位置名 : 岩美郡岩美町洗井

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和 08 年度
事 業 区 分	起工 公共
路 線 名 等 河 川 名 等	県道鳥取国府岩美線
工 事 名	県道鳥取国府岩美線（蕪島橋）橋梁補修工事「地質調査業務委託」（補助橋補修）
施 工 位 置	岩美郡岩美町洗井
設 計 金 額	¥ 8,468,900 円
工 事 概 要	地質調査業務 土質ボーリング（オールコア） N=2本 解析等調査 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	21 鳥取県土整備事務所 設計書 当初 08-*****-00013-10 0 1 実施単価 01 岩美町 00-08.08.10(0) 5 委託:H23.10以降		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 業務区分 工事価格端数処理	41 一般（建設） 01 土木 00 千円止め		

08-*****-00013-10

総括情報表

頁0-0003

	金 額	金 額
事業費	8,468,900	
委託費	8,468,900	
測量業務委託費		
地質調査委託費	4,662,900	
設計業務委託費		
用地調査委託費		
解析等業務委託費	3,806,000	
工損調査委託費		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
地質調査委託費	4,239,000	423,900	4,662,900
解析等調査委託費	3,460,000	346,000	3,806,000
費目合計			8,468,900

＊地質調査委託費＊

内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
地質調査委託費					
調査業務					(Ⅾ)M1
			一式	1,452,270	
一般調査業務					(Ⅾ)M2
			一式	1,264,110	
機械ボーリング					(Ⅾ)M3
			一式	790,800	
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 粘性土・シルト					
	6	m		102,600	080810
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 礫混じり土砂					
	9	m		375,300	080810
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 玉石混じり土砂					
	1	m		81,900	080810
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 軟岩					
	6	m		231,000	080810
サウンディング及び現位置試験					(Ⅾ)M3
			一式	473,310	

＊地質調査委託費＊

内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト					
	6		回	56,160	080810
標準貫入試験 礫混じり土砂					
	9		回	146,700	080810
標準貫入試験 玉石混じり土砂					
	1		回	21,000	080810
標準貫入試験 軟岩					
	6		回	126,000	080810
簡易動的コーン貫入試験 礫混じり土砂					
	15		m	123,450	080810
解析等調査業務					(1^2)
				188,160	
資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本					
	1		業務	94,080	080810
断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本					
	1		業務	94,080	080810
直接調査費					
				1,452,270	

＊地質調査委託費＊

内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
				124,630	
資機材運搬					
	2		日	29,820	080810
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離300m超500m以下					
	1.9		t	94,810	080810
準備費					
				415,700	
準備及び跡片付け					
	1		業務	313,000	080810
搬入路伐採等					
	100		m	61,000	080810
調査孔閉塞					
	2		箇所	19,000	080810
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下					
	1		箇所	22,700	080810
仮設費					
				296,000	

＊地質調査委託費＊

内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) Br深度50m以下					
	2		箇所	296,000	080810
旅費交通費					
				31,078	
旅費交通費（地質）					
	1		一式	31,078	080810
施工管理費					
				10,165	
その他					
				74,000	
電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング					
	1		一式	74,000	080810
間接調査費					
				951,573	
純調査費					
				2,403,843	
諸経費					
					1,831,157

＊地質調査委託費＊

内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
諸経費対象外経費									
							4,000		
国土地理院情報データベース検定費									
		2		本			4,000		080810
業務価格									
							4,239,000		
消費税相当額									
							423,900		
業務委託費									
							4,662,900		

＊解析等調査委託費＊ 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
解析等調査委託費					
解析等調査					(レベル1)
				1,409,800	
打合せ 地質調査					
	1		業務	193,600	080810
計画準備					
	1		業務	471,100	080810
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本					
	1		業務	106,600	080810
資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本					
	1		業務	80,720	080810
断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本					
	1		業務	79,380	080810
総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種					
	1		業務	478,400	080810
直接人件費					
				1,409,800	

＊解析等調査委託費＊ 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
電子成果品作成費									
							80,000		
電子成果品作成費(解析) 解析等調査									
		1		一	式		80,000		080810
直接経費									
							80,000		
直接原価									
							1,489,800		
その他原価									
							759,177		
業務原価									
							2,248,977		
一般管理費等									
							1,211,023		
業務価格									
							3,460,000		
消費税相当額									
							346,000		

＊解析等調査委託費＊ 内訳書

頁0-0011

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
業務委託費									
							3,806,000		
業務費計									
							8,468,900		

施 工 単 価 表

土質ボーリング(オールコアボーリング)
孔径 φ66mm
SSE001
粘性土・シルト

単第0 -0001 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ 6 6mm 粘性土・シルト	1	m	17,100	17,100	TSE00001
*** 単位当たり ***	1	m		17,100	
A=2 土質ボーリング(オールコアボーリング) C=1 粘性土・シルト E=1 せん孔方向 鉛直下方			B=1 孔径 φ66mm D=1 深度 50m以下		

1 m 当り

SSE001

礫混じり土砂

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

土質ボーリング(オールコアボーリング)
口径 φ66mm

SSE001

玉石混じり土砂

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ 6 6mm 玉石混じり土砂	1	m	81,900	81,900	TSE00004
*** 単位当たり ***	1	m		81,900	
A=2 土質ボーリング(オールコアボーリング) C=4 玉石混じり土砂 E=1 せん孔方向 鉛直下方			B=1 口径 φ66mm D=1 深度 50m以下		

施 工 単 価 表

岩盤ボーリング(オールコアボーリング)
孔径 φ66mm

SSE003

単第0 -0004 表

軟岩

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
岩盤ボーリング 径 6 6 mm 軟岩	1	m	38,500	38,500	TSE016
*** 単位当たり ***	1	m		38,500	
A=1 孔径 φ66mm C=1 深度 50m以下			B=1 軟岩 D=1 せん孔方向 鉛直下方		

標準貫入試験
粘性土・シルト

SSE007

施工単価表

単第0 -0005 表

頁0-0016

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.00	回	9,360	9,360	TSE031
*** 単位当たり ***	1	回		9,360	
A=1 粘性土・シルト					

標準貫入試験
礫混じり土砂

SSE007

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0017

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 礫混じり土砂	1.00	回	16,300	16,300	TSE033
*** 単位当たり ***	1	回		16,300	
A=3 礫混じり土砂					

標準貫入試験
玉石混じり土砂

SSE007

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0018

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 玉石混じり土砂	1.00	回	21,000	21,000	TSE034
*** 単位当たり ***	1	回		21,000	
A=4 玉石混じり土砂					

標準貫入試験
軟岩

SSE007

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0019

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 軟岩	1.00	回	21,000	21,000	TSE036
*** 単位当たり ***	1	回		21,000	
A=6 軟岩					

施 工 単 価 表

頁0-0020

資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費
土質ボーリング2本

SSE052

岩盤ボーリング0本

単第0 -0009 表

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1	業務	112,000	112,000	TSE081
補正係数			112,000	94,080	+00 112000*0.84
*** 単位当たり ***	1	業務		94,080	
A=2 土質ボーリング本数(本)			B=0 岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) $2 + (3 * 0) = 2 \text{ 本}$					
(補正係数) $\text{補正係数} = 0.040 * 2 + 0.76 = 0.840$					

施 工 単 価 表

頁0-0021

断面図等の作成(直接人件費)直接調査費
土質ボーリング2本

SSE054
岩盤ボーリング0本

単第0 -0010 表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1	業務	112,000	112,000	TSE082
補正係数			112,000	94,080	+00 112000*0.84
*** 単位当たり ***	1	業務		94,080	
A=2 土質ボーリング本数(本)			B=0 岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) $2 + (3 * 0) = 2 \text{ 本}$					
(補正係数) 補正係数 = $0.040 * 2 + 0.76 = 0.840$					

施 工 単 価 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.80	L	150	1,170	TTPC00013 3.9*2
特殊運転手	0.34	人	21,600	7,344	RTPC00006 0.17*2
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	2.00	時間	477	954	M0389
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	1	日	5,450	5,450	M0389
*** 単位当たり ***	1	日		14,910	
A=1 片道所要時間 (h)			B=1 クレーン装置付 2t積2.9t吊		
運転時間当たり損料⑨欄 = 477 供用日当たり損料⑩欄 = 5,450 燃料消費量 (時間当り) = $98.000 \text{ (kW)} \times 0.040 \text{ (燃料消費率)} = 3.900 \text{ (L/時間)}$ 運転日当運転時間 T = $750 \text{ (③欄)} / 130 \text{ (④欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$					

施 工 単 価 表

SSE021

単第0 -0012 表

特装車運搬(クローラ)
総運搬距離300m超500m以下

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特装車運搬 (クローラ) 総運搬距離 3 0 0 m超～ 5 0 0 m以下	1.00	t	49,900	49,900	TSE00017
*** 単位当たり ***	1	t		49,900	
A=3 総運搬距離300m超500m以下					

準備及び跡片付け

SSE039

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0024

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.00	業務	313,000	313,000	TSE076
*** 単位当たり ***	1	業務		313,000	

搬入路伐採等

SSE041

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0025

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入路伐採等	1.00	m	610	610	TSE077
*** 単位当たり ***	1	m		610	

調査孔閉塞

SSE045

施工単価表

単第0 -0015 表

頁0-0026

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.00	箇所	9,500	9,500	TSE079
*** 単位当たり ***	1	箇所		9,500	

施 工 単 価 表

SSE047

単第0 -0016 表

1

箇所 当り
考

給水費(ポンプ運転)
20m以上150m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水費 (ポンプ運転) 2 0 m以上1 5 0 m以下	1.00	箇所	22,700	22,700	TSE080
*** 単位当たり ***	1	箇所		22,700	

1

平坦足場
嵩上げ足場(高さ0.3m超)

SSE031
Br深度50m以下

[illegible]

旅費交通費（地質）

STM03001X2

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0029

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式	31,078	31,078	E0001
*** 単位当たり ***	1	一式		31,078	
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0 往復旅行時間にかかる直接人件費（円）		
[対象額] 直接調査費 = 1,452,270 円					
[率分額] 31,078 円 = 1,452,270 円 × 2.14 %					

電子成果品作成費(調査)
機械ボーリング

STM02018X2

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0030

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費	1.00	一式	74,000	74,000	E0001
*** 単位当たり ***	1	一式		74,000	
A=1 機械ボーリング					
[率分額] 74,000 = (4.7 * 1,452 ^ 0.38) * 1,000 [対象額内訳] 直接調査費= 1,452,270					

打合せ
地質調査

SE000015

施工単価表

単第0 -0020 表

頁0-0031

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.5	人	70,900	106,350	R0610
技師 (A) (内業)	1.0	人	62,600	62,600	R0620
技師 (B) (内業)	0.5	人	49,300	24,650	R0630
*** 単位当たり ***	1	業務		193,600	
A=1 中間打合せ回数					
主任技師 = $0.5 + 0.5 * 1 + 0.5 = 1.5$ 技師(A) = $0.5 + 0.5 = 1.0$ 技師(B) = $0.5 * 1 = 0.5$					

施 工 単 価 表

1 業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備
主任技師 (内業)	1.5	人	70,900	106,350	R0610
技師 (A) (内業)	2.5	人	62,600	156,500	R0620
技師 (B) (内業)	2.5	人	49,300	123,250	R0630
技師 (C) (内業)	2.0	人	42,500	85,000	R0640
*** 単位当たり ***	1	業務		471,100	

施 工 単 価 表

頁0-0033

既存資料の収集・現地調査
土質ボーリング2本

SSA050
岩盤ボーリング0本

単第0 -0022 表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	124,000	124,000	TSA080
補正係数			124,000	106,640	+00 124000*0.86
*** 単位当たり ***	1	業務		106,600	
A=2 土質ボーリング本数(本)			B=0 岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + 3 * 0 = 2 本					
(補正係数) 補正係数 = 0.035 * 2 + 0.79 = 0.860					

施 工 単 価 表

頁0-0034

資料整理とりまとめ(直接人件費)
土質ボーリング2本

SSA052
岩盤ボーリング0本

単第0 -0023 表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	96,100	96,100	TSA081
補正係数			96,100	80,724	+00 96100*0.84
*** 単位当たり ***	1	業務		80,720	
A=2 土質ボーリング本数(本)			B=0 岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) $2 + (3 * 0) = 2 \text{ 本}$					
(補正係数) $\text{補正係数} = 0.040 * 2 + 0.76 = 0.840$					

施 工 単 価 表

頁0-0035

断面図等の作成(直接人件費)

SSA054

単第0 -0024 表

土質ボーリング2本

岩盤ボーリング0本

1

業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	94,500	94,500	TSA082
補正係数			94,500	79,380	+00 94500*0.84
*** 単位当たり ***	1	業務		79,380	
A=2 土質ボーリング本数(本)			B=0 岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) $2 + (3 * 0) = 2 \text{ 本}$					
(補正係数) $\text{補正係数} = 0.040 * 2 + 0.76 = 0.840$					

施 工 単 価 表

総合解析とりまとめ
試験種目 0～3種

SSA056

単第0 -0025 表

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1	業務	520,000	520,000	TSA083
補正係数			520,000	478,400	+00 520000*0.92
*** 単位当たり ***	1	業務		478,400	
A=2 土質ボーリング本数(本) C=1 試験種目 0～3種			B=0 岩盤ボーリング本数(本)		
(換算土質ボーリング本数) 2 + (3 * 0) = 2 本					
(補正係数) ボーリング本数による補正係数 = 0.020 * 2 + 0.88 = 0.920 試験種目数による補正係数 = 1.000 補正係数 = 0.920 * 1.00 = 0.920					

電子成果品作成費(解析)
解析等調査

STM02018X5

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

頁0-0037

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費	1.00	一式	80,000	80,000	E0002
*** 単位当たり ***	1	一式		80,000	
A=4 解析等調査					
[率分額] 80,000 = (5.1 * 1,409 ^ 0.38) * 1,000 [対象額内訳]					
直接人件費= 1,409,800 直接人件費以外= -0					

入力データ一覧表

頁0-0038

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
X2000	地質調査委託費			
Y1999	調査業務	式	1,452,270	E=1 E=(X2000地質) 機械ボーリング
Y2999	一般調査業務	式	1,264,110	
Y3999	機械ボーリング	式	790,800	E=1 E=(X2000地質) 機械ボーリング
SSE001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 Φ66mm	6 m	17,100 102,600	A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 A=土質ボーリング(オールコアボーリング),B=孔径 Φ66mm,C=粘性 土・シルト,D=深度 50m以下,E=せん孔方向 鉛直下方
SSE001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 Φ66mm	9 m	41,700 375,300	A=2,B=1,C=3,D=1,E=1 A=土質ボーリング(オールコアボーリング),B=孔径 Φ66mm,C=礫混 じり土砂,D=深度 50m以下,E=せん孔方向 鉛直下方
SSE001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 Φ66mm	1 m	81,900 81,900	A=2,B=1,C=4,D=1,E=1 A=土質ボーリング(オールコアボーリング),B=孔径 Φ66mm,C=玉石 混じり土砂,D=深度 50m以下,E=せん孔方向 鉛直下方
SSE003	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 Φ66mm	6 m	38,500 231,000	A=1,B=1,C=1,D=1 A=孔径 Φ66mm,B=軟岩,C=深度 50m以下,D=せん孔方向 鉛直下方
Y3999	サウンディング及び現位置試験	式	473,310	
SSE007	標準貫入試験 粘性土・シルト	6 回	9,360 56,160	A=1 A=粘性土・シルト
SSE007	標準貫入試験 礫混じり土砂	9 回	16,300 146,700	A=3 A=礫混じり土砂
SSE007	標準貫入試験 玉石混じり土砂	1 回	21,000 21,000	A=4 A=玉石混じり土砂
SSE007	標準貫入試験 軟岩	6 回	21,000 126,000	A=6 A=軟岩
F0001	簡易動的コーン貫入試験 礫混じり土砂	15 m	8,230 123,450	
Y2999	解析等調査業務		188,160	

入力データ一覧表

頁0-0039

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
SSE052	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本	1 業務	94,080 94,080	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
SSE054	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本	1 業務	94,080 94,080	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
G0000	直接調査費		1,452,270	
Z0013	運搬費		124,630	
SE301	資機材運搬	2 日	14,910 29,820	A=1,B=1 A=片道所要時間 (h),B=クレーン装置付 2t積2.9t吊
SSE021	特装車運搬(クローラ) 総運搬距離300m超500m以下	1.9 t	49,900 94,810	A=3 A=総運搬距離300m超500m以下
Z0001	準備費		415,700	
SSE039	準備及び跡片付け	1 業務	313,000 313,000	
SSE041	搬入路伐採等	100 m	610 61,000	
SSE045	調査孔閉塞	2 箇所	9,500 19,000	
SSE047	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	1 箇所	22,700 22,700	
Z0005	仮設費		296,000	
SSE031	平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	2 箇所	148,000 296,000	A=2,B=1 A=嵩上げ足場(高さ0.3m超),B=Br深度50m以下
Z0045	旅費交通費		31,078	
STM03001X2	旅費交通費(地質)	1 式	31,078 31,078	A=1,C=0 A=宿泊,滞在を伴わない業務の場合,C=往復旅行時間にかかる直接 人件費(円)
Z0015	施工管理費		10,165	対象額……………1,452,270 率……………0.0070
				率参照額……………1,452,270 計算情報……………10165=1452270*0.007

入力データ一覧表

頁0-0040

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
Z0016	その他		74,000	
STM02018X2	電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング	1 式	74,000 74,000	A=1 A=機械ボーリング
G1200	間接調査費		951,573	
G4200	純調査費		2,403,843	
Z0021	諸経費		1,831,157	対象額……………2,403,843 率……………0.7620
				率参照額……………2,403,843 1,831,728
				計算情報…………… $1831728=2403843*0.7620$ ヲ0.7620
Z0048	諸経費対象外経費		4,000	
F0003	国土地理院情報データベース検定費	2 本	2,000 4,000	
G4800	業務価格		4,239,000	
Z0038	消費税相当額		423,900	対象額……………4,239,000 率……………0.1000
				率参照額……………4,239,000 計算情報…………… $423900=4239000*0.100$
G5000	業務委託費		4,662,900	
X5000	解析等調査委託費			
Y1999	解析等調査		1,409,800	E=4 E=(X5000解析) 解析等調査
SE000015	打合せ 地質調査	1 業務	193,600 193,600	A=1 A=中間打合せ回数
SE020702000	計画準備	1 業務	471,100 471,100	
SSA050	既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本	1 業務	106,600 106,600	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)

入力データ一覧表

頁0-0041

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
SSA052	資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本	1 業務	80,720 80,720	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
SSA054	断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本	1 業務	79,380 79,380	A=2,B=0 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本)
SSA056	総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	1 業務	478,400 478,400	A=2,B=0,C=1 A=土質ボーリング本数(本),B=岩盤ボーリング本数(本),C=試験種目 0～3種
G0000	直接人件費		1,409,800	
Z0047	電子成果品作成費		80,000	
STM02018X5	電子成果品作成費(解析) 解析等調査	1 式	80,000 80,000	A=4 A=解析等調査
G1300	直接経費		80,000	
G2400	直接原価		1,489,800	
Z0057	その他原価		759,177	計算情報……759177=1409800*0.35/0.65
G4700	業務原価		2,248,977	
Z0030	一般管理費等		1,211,023	計算情報……1211074=2248977*0.35/0.65
G4800	業務価格		3,460,000	
Z0038	消費税相当額		346,000	対象額………3,460,000 率………0.1000
				率参照額………3,460,000 計算情報……346000=3460000*0.100
G5000	業務委託費		3,806,000	
G6000	業務費計		8,468,900	

施 工 一 覧 表

頁0-0042

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SSE001	0 -0001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 粘性土・シルト	m	1	17,100	A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
SSE001	0 -0002	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 礫混じり土砂	m	1	41,700	A=2,B=1,C=3,D=1,E=1
SSE001	0 -0003	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 玉石混じり土砂	m	1	81,900	A=2,B=1,C=4,D=1,E=1
SSE003	0 -0004	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 軟岩	m	1	38,500	A=1,B=1,C=1,D=1
SSE007	0 -0005	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1	9,360	A=1
SSE007	0 -0006	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	1	16,300	A=3
SSE007	0 -0007	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	1	21,000	A=4
SSE007	0 -0008	標準貫入試験 軟岩	回	1	21,000	A=6
SSE052	0 -0009	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	94,080	A=2,B=0
SSE054	0 -0010	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	94,080	A=2,B=0
SE301	0 -0011	資機材運搬	日	1	14,918	A=1,B=1
SSE021	0 -0012	特装車運搬(クローラ) 総運搬距離300m超500m以下	t	1	49,900	A=3

施 工 一 覧 表

頁0-0043

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SSE039	0 -0013	準備及び跡片付け	業務	1	313,000	
SSE041	0 -0014	搬入路伐採等	m	1	610	
SSE045	0 -0015	調査孔閉塞	箇所	1	9,500	
SSE047	0 -0016	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	1	22,700	
SSE031	0 -0017	平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) Br深度50m以下	箇所	1	148,000	A=2,B=1
STM03001X2	0 -0018	旅費交通費(地質)	式	1	31,078	A=1,C=0
STM02018X2	0 -0019	電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング	式	1	74,000	A=1
SE000015	0 -0020	打合せ 地質調査	業務	1	193,600	A=1
SE020702000	0 -0021	計画準備	業務	1	471,100	
SSA050	0 -0022	既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	106,640	A=2,B=0
SSA052	0 -0023	資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	80,724	A=2,B=0
SSA054	0 -0024	断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	79,380	A=2,B=0

施工一覽表

頁0-0044

[illegible]

機 材 集 計 表

頁0-0045

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M0389	703	477	4.0000	時間	トラック	
2	M0389	703	5,450	2.0000	時間	トラック	
3	R0610	999	70,900	3.0000	人	主任技師	
4	R0620	999	62,600	3.5000	人	技師 (A)	
5	R0630	999	49,300	3.0000	人	技師 (B)	
6	R0640	999	42,500	2.0000	人	技師 (C)	
7	RTPC00006	999	21,600	0.6800	人	特殊運転手	
8	TSA080	999	124,000	0.8600	業務	既存資料の収集・現地調査	
9	TSA081	999	96,100	0.8400	業務	資料整理とりまとめ	
10	TSA082	999	94,500	0.8400	業務	断面図等の作成	
11	TSA083	999	520,000	0.9200	業務	総合解析とりまとめ	
12	TSE00001	999	17,100	6.0000	m	土質ボーリング (オール7 深度50m以下)	
13	TSE00003	999	41,700	9.0000	m	土質ボーリング (オール7 深度50m以下)	
14	TSE00004	999	81,900	1.0000	m	土質ボーリング (オール7 深度50m以下)	
15	TSE00017	999	49,900	1.9000	t	特装車運搬 (クローラ)	
16	TSE00029	999	148,000	2.0000	箇所	平坦足場	
17	TSE016	999	38,500	6.0000	m	岩盤ボーリング	
18	TSE031	999	9,360	6.0000	回	標準貫入試験	
19	TSE033	999	16,300	9.0000	回	標準貫入試験	
20	TSE034	999	21,000	1.0000	回	標準貫入試験	
21	TSE036	999	21,000	6.0000	回	標準貫入試験	
22	TSE076	999	313,000	1.0000	業務	準備及び跡片付け	
23	TSE077	999	610	100.0000	m	搬入路伐採等	
24	TSE079	999	9,500	2.0000	箇所	調査孔閉塞	
25	TSE080	999	22,700	1.0000	箇所	給水費 (ポンプ運転)	
26	TSE081	999	112,000	0.8400	業務	資料整理とりまとめ	
27	TSE082	999	112,000	0.8400	業務	断面図等の作成	
28	TTPC00013	999	150	15.6000	L	軽油	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【地質調査委託費】

頁0-0047

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1999		調査業務	式		1,452,270	0	
Y2999		一般調査業務	式				
Y3999		機械ボーリング	式				
SSE001	0-0001	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 粘性土・シルト	m	6	102,600	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE001	0-0002	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 礫混じり土砂	m	9	375,300	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE001	0-0003	土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 玉石混じり土砂	m	1	81,900	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE003	0-0004	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 軟岩	m	6	231,000	-	市場単価につき労務費算定不可
Y3999		サウンディング及び現位置試験	式				
SSE007	0-0005	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	6	56,160	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE007	0-0006	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	9	146,700	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE007	0-0007	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	1	21,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE007	0-0008	標準貫入試験 軟岩	回	6	126,000	-	市場単価につき労務費算定不可

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【地質調査委託費】

頁0-0048

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
F0001		簡易動的コーン貫入試験 礫混じり土砂	m	15	123,450	0	建設物価8月P862
Y2999		解析等調査業務					
SSE052	0-0009	資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	94,080	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE054	0-0010	断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	94,080	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0013		運搬費			124,630	0	
SE301	0-0011	資機材運搬	日	2	29,820	0	
SSE021	0-0012	特装車運搬(クローラ) 総運搬距離300m超500m以下	t	1.9	94,810	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0001		準備費			415,700	0	
SSE039	0-0013	準備及び跡片付け	業務	1	313,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE041	0-0014	搬入路伐採等	m	100	61,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE045	0-0015	調査孔閉塞	箇所	2	19,000	-	市場単価につき労務費算定不可
SSE047	0-0016	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	1	22,700	-	市場単価につき労務費算定不可

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【地質調査委託費】

頁0-0049

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Z0005		仮設費			296,000	0	
SSE031	0-0017	平坦足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) Br深度50m以下	箇所	2	296,000	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0045		旅費交通費			31,078	0	
STM03001X2	0-0018	旅費交通費（地質）	式	1	31,078	0	
Z0016		その他			74,000	0	
STM02018X2	0-0019	電子成果品作成費(調査) 機械ボーリング	式	1	74,000	0	
Z0048		諸経費対象外経費			4,000	0	
F0003		国土地理院情報データベース検定費	本	2	4,000	0	2 000円/本

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【解析等調査委託費】

頁0-0050

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1999		解析等調査			1,409,800	0	
SE000015	0-0020	打合せ 地質調査	業務	1	193,600	0	
SE020702000	0-0021	計画準備	業務	1	471,100	0	
SSA050	0-0022	既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	106,600	-	市場単価につき労務費算定不可
SSA052	0-0023	資料整理とりまとめ(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	80,720	-	市場単価につき労務費算定不可
SSA054	0-0024	断面図等の作成(直接人件費) 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	業務	1	79,380	-	市場単価につき労務費算定不可
SSA056	0-0025	総合解析とりまとめ 試験種目 0～3種	業務	1	478,400	-	市場単価につき労務費算定不可
Z0047		電子成果品作成費			80,000	0	
STM02018X5	0-0026	電子成果品作成費(解析) 解析等調査	式	1	80,000	0	