

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和 08 年度
事 業 区 分	交付金
路 線 名 等 河 川 名 等	県道渡余子停車場線
工 事 名	県道渡余子停車場線（渡町工区）改良工事（6工区）（防災安全交付金）
施 工 位 置	境港市渡町
設 計 金 額	¥ 19,751,600 円
工 事 概 要	延長 L=133.6m W=10.3(15.3)m 道路土工 一式 舗装工 車道舗装 A=158m² 歩道舗装 A=251m² 縁石工 L=126m 道路附属施設工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	24 米子県土整備局 設計書 当初 08-*****-80724-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-08.08.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 01 率計上する（地方部） 12 一般交通影響有り(1) 01 金銭保証（0. 0 4 %） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 01 算出する 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	3,342,544		法定福利費相当額(事業主負担分)	546,505	

08-*****-80724-10

総括情報表

	金 額		金 額
事業費	19,751,600		
工事費	19,751,600		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	17,956,000	1,795,600	19,751,600
費目合計			19,751,600

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
舗装					(ⅴ)ⅴ1)
道路土工			一式	8,956,592	(ⅴ)ⅴ2)
掘削工			一式	880,220	(ⅴ)ⅴ3)
掘削			一式	97,020	(ⅴ)ⅴ4)
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準			m3	97,020	
残土処理工	90		m3	97,020	080810
土砂等運搬			一式	783,200	(ⅴ)ⅴ4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下(27.0km超)			m3	647,200	
	80		m3	647,200	080810

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					(㍑)㍑4)
			m3	136,000	
残土処分費 小倉興産					080810
	80		m 3	136,000	
舗装工					(㍑)㍑2)
			一式	2,368,173	
アスファルト舗装工					(㍑)㍑3)
			一式	2,368,173	
下層路盤(車道・路肩部)					(㍑)㍑4)
(県道部)			m2	422,334	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40					080810
	158		m2	422,334	
上層路盤(車道・路肩部)					(㍑)㍑4)
(県道部)			m2	211,088	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30					080810
	158		m2	211,088	
基層(車道・路肩部)					(㍑)㍑4)
(県道部)			m2	498,258	

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm					
	15	m2		36,450	080810
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					
	144	m2		461,808	080810
表層(車道・路肩部) (県道部)					(1^ 14)
		m2		540,219	
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm					
	15	m2		40,395	080810
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm					
	144	m2		499,824	080810
歩道部					(1^ 14)
				696,274	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					
	251	m2		274,845	080810
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm					
	251	m2		421,429	080810
縁石工					(1^ 12)
		一式		3,620,458	

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					(ⅴ)ⅴ3)
			一式	71,580	
床掘り					(ⅴ)ⅴ4)
			m3	7,380	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					
	4		m3	7,380	080810
埋戻し					(ⅴ)ⅴ4)
			m3	64,200	
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					
	20		m3	64,200	080810
縁石工					(ⅴ)ⅴ3)
			一式	3,548,878	
縁石+円形水路					(ⅴ)ⅴ4)
				3,031,120	
縁石+円形水路 A型 マウンドアップ15cm					
	97		m	2,338,670	080810
縁石+円形水路 C型 マウンドアップ乗入					
	20		m	524,600	080810

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石＋円形水路 D型 フラット乗入					
	9	m		167,850	080810
縁石柵					(レベル4)
				517,758	
A型用（マウンドアップ15cm）					
	6	個		478,620	080810
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm					
	11	m		39,138	080810
道路付属施設工					(レベル2)
			一式	44,280	
道路付属物工					(レベル3)
			一式	44,280	
視線誘導標					(レベル4)
			本	44,280	
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本以上30本未満					
	3	本		44,280	080810
区画線工					(レベル2)
			一式	22,490	

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					(レベル3)
			一式	22,490	
ペイント式区画線					(レベル4)
			m	22,490	
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm					
	130		m	22,490	080810
構造物撤去工					(レベル2)
			一式	843,771	
構造物取壊し工					(レベル3)
			一式	214,329	
コンクリート構造物取壊し					(レベル4)
			m3	131,155	
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					
	17		m3	131,155	080810
舗装版切断					(レベル4)
			m	83,174	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
	130		m	83,174	080810

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
排水構造物撤去工				(ｲﾝﾍﾞﾙ)3)
		一式	218,587	
舗装版破碎				(ｲﾝﾍﾞﾙ)4)
		m2	217,341	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下				
	410	m2	217,341	080810
蓋版撤去				(ｲﾝﾍﾞﾙ)4)
		枚	1,246	
撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下				
	7	枚	1,246	080810
植栽樹撤去工				(ｲﾝﾍﾞﾙ)3)
			157,132	
植栽樹撤去工				(ｲﾝﾍﾞﾙ)4)
			157,132	
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満				
	10	m3	7,632	080810
再生土				
	10	m3	53,200	

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					
	30	m3		96,300	080810
運搬処理工					(レ) 13)
		一式		253,723	
殻運搬					(レ) 14)
		m3		103,253	
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					
	17	m3		29,291	080810
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)					
	21	m3		73,962	080810
殻処分					(レ) 14)
		m3		111,800	
コンクリート殻 無筋 (有) 大成商事					
	39	t		46,800	
アスファルト殻 カネックス (有)					
	50	t		65,000	
現場発生品運搬・処分					(レ) 14)
		一式		38,670	

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
鉄くず（集水桝蓋） クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)	0.1	t		166	080810
廃プラスチック（排水管撤去） クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	1	t		3,504	080810
処分費 廃プラスチック 山陰クリエート(株)	5	m3		35,000	
仮設工			一式	1,177,200	(ﾊﾞﾙ)2)
交通管理工			一式	1,177,200	(ﾊﾞﾙ)3)
交通誘導警備員			人	1,177,200	(ﾊﾞﾙ)4)
交通誘導警備員A	36	人		651,600	080810
交通誘導警備員B	36	人		525,600	080810
直接工事費				8,956,592	

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
準備費					
				279,600	
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					080810
	0.1		t	4,300	
運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離41.4km					080810
	20		空m3	95,300	
処分費 泥付き根株 赤松産業（大山町）					
	10		t	180,000	
現場環境改善費					
				111,000	
共通仮設費					
				1,430,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				1,820,600	
＊＊純工事費＊＊					
				10,777,192	
現場管理費					
				3,886,000	

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				14,663,192	
一般管理費率分					
				3,287,020	
契約保証費					
				5,788	
一般管理費計					
				3,292,808	
工事価格					
				17,956,000	
消費税相当額					
				1,795,600	
工事費計					
				19,751,600	

SPK25040001

單第0 -0001 表

標準

1

m3 当り

勞務構成比：

62.89%

材料構成比： 11.10%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,241

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%	8,020	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	7,520	MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	62.89%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.10%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,078	積算単価	0	EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00062 損料表⑤欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 652 * (700 / 180) + (5,478.0) = 8,020 【補正式】 1,077.2984 = 1,241.0000 * { 《機械》 ([26.010/100*8,020/7,520]) * [26.010/26.010] 《労務》 + ([62.890/100*21,600/28,900]) * [62.890/62.890] 《材料》 + ([11.100/100*150/138]) * [11.100/11.100] 《最終補正率》 + [100-26.010-62.890-11.100]/100 }					

頁0-0016

土砂等運搬

SPK25040002

單第0 -0002 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離60.0km以下(27.0km超)

1

m3 当り

機械構成比： 26.52% 勞務構成比：

61.90%

材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

8,769.8

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%	9,131	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	8,571	MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.90%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.58%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		8,090	積算単価	0	EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=64 距離60.0km以下(27.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00017T1 損料表⑤欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 572 * (830 / 180) + (6,237.0) + 261 = 9,131 【補正式】 8,089.9789 = 8,769.8000 * {					
《機械》 ([26.520/100*9,131/8,571]) * [26.520/26.520]					
《労務》 + ([61.900/100*19,600/23,600]) * [61.900/61.900]					
《材料》 + ([11.580/100*150/138]) * [11.580/11.580]					
《最終補正率》 + [100-26.520-61.900-11.580]/100 }					

施工単価表

頁0-0017

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0003 表

全仕上り厚300mm 2層施工

RC-40

鳥取県土木工事積算基準

運-27準用

1

m2 当り

機械構成比: 4.78%

労務構成比:

71.95%

材料構成比: 23.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.86%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.70%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		4.52	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	25.87%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.17%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.03%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.46%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		47.87	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン RC-40	21.27%	1,200	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚250mm	300	TTPC00008 TTPT00353

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0003 表

全仕上り厚300mm 2層施工

RC-40

鳥取県土木工事積算基準 運-27準用

1

m2 当り

機械構成比： 4.78%

労務構成比：

71.95%

材料構成比： 23.27%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,790.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		6.06	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,673	積算単価	0	E9999
A=300 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00169 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 3,260 * (90 / 160) + (4,235.0) = 6,190					
【補正式】 2,672.3662 = 1,790.8000 * {					
《機械》 ([2.860/100*6,190/5,680] + [1.700/100 * 4,420/3,540]) * [4.780/(2.860+1.700)]					
《労務》 + ([25.870/100*21,600/28,900] + [15.170/100 * 23,600/28,300] + [15.030/100 * 18,200/25,400]					
+ [12.460/100 * 26,900/31,000]) * [71.950/(25.870+15.170+15.030+12.460)]					
《材料》 + ([21.270/100*1,200/300] + [1.910/100 * 150/138]) * [23.270/(21.270+1.910)]					
《最終補正率》 + [100-4.780-71.950-23.270]/100 }					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):300.000(mm)					

施 工 単 価 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0004 表

M-30 鳥取県土木工事積算基準 運-27準用 1 m2 当り
機械構成比： 4.66% 労務構成比： 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 920.81

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.66%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.32	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	25.16%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.96	その他(労務)	0	ER009
粒度調整碎石 M-30	23.44%	600	再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360

施 工 単 価 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0004 表

鳥取県土木工事積算基準 運-27準用

機械構成比： 4.66% 労務構成比： M-30 69.96% 材料構成比： 25.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 920.81

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.85%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		2.77	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,336	積算単価	0	E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00169 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 3,260 * (90 / 160) + (4,235.0) = 6,190					
【補正式】 1,335.9282 = 920.8100 * {					
《機械》 ([2.780/100*6,190/5,680] + [1.660/100 * 4,420/3,540]) * [4.660/(2.780+1.660)]					
《労務》 + ([25.160/100*21,600/28,900] + [14.750/100 * 23,600/28,300] + [14.610/100 * 18,200/25,400]					
+ [12.110/100 * 26,900/31,000]) * [69.960/(25.160+14.750+14.610+12.110)]					
《材料》 + ([23.440/100*600/170] + [1.850/100 * 150/138]) * [25.380/(23.440+1.850)]					
《最終補正率》 + [100-4.660-69.960-25.380]/100 }					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0-0021

基層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040242

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0005 表

機械構成比： 1.89% 労務構成比： 17.50% 材料構成比： 80.61% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,636.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.21%	16,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.24%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.22%	4,030	タイヤローラ 質量3～4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		4.07	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.97%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	4.08%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.99%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.45%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		25.29	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

頁0-0022

基層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040242

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0005 表

機械構成比： 1.89% 労務構成比： 17.50% 材料構成比： 80.61% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,636.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生粗粒度アスコン (20)	72.31%	785	再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	470	TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.93%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.33%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.07	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,430	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【補正式】 2,429.5483 = 1,636.1000 * { 《機械》 ([1.210/100*16,100/14,800] + [0.240/100 * 4,420/3,540] + [0.220/100 * 4,030/3,250]) * [1.890/(1.210+0.240+0.220)]					
《労務》 + ([5.970/100*18,200/25,400] + [4.080/100 * 21,600/28,900] + [3.990/100 * 23,600/28,300] + [1.450/100 * 26,900/31,000]) * [17.500/(5.970+4.080+3.990+1.450)]					
《材料》 + ([72.310/100*785/470] + [7.930/100 * 152/103] + [0.330/100 * 150/138]) * [80.610/(72.310+7.930+0.330)]					
《最終補正率》 + [100-1.890-17.500-80.610]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

08-*****-80724-10

鳥 取 県

施工単価表

頁0-0023

基層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040242

1層当り平均仕上厚50mm

单第0 -0005 表

1

m2 当り

機械構成比： 1.89%

勞務構成比：

17.50%

材料構成比： 80.61%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,636.1

[illegible]

施工単価表

頁0-0024

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0006 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比: 49.04%

材料構成比: 50.47%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.27%	1,530	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1,430	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.15%	371	振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	356	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.93	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	21.64%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.54%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.74%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		147.84	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	45.26%	785	再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	470	TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.96%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0025

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0006 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比：

49.04%

材料構成比： 50.47%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

2,614.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.18%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.29	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		3,207	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 129 * (410 / 120) + (1,090.1) = 1,530				
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 238 * (100 / 140) + (204.6) = 371				
【補正式】 3,206.7492 = 2,614.5000 * { 《機械》 ([0.270/100*1,530/1,430] + [0.150/100 * 371/356]) * [0.490/(0.270+0.150)]					
《労務》 + ([21.640/100*23,600/28,300] + [15.540/100 * 18,200/25,400] + [4.740/100 * 26,900/31,000]) * [49.040/(21.640+15.540+4.740)]					
《材料》 + ([45.260/100*785/470] + [4.960/100 * 152/103] + [0.180/100 * 152/154])					
+ [0.040/100 * 150/138]) * [50.470/(45.260+4.960+0.180+0.040)]					
《最終補正率》 + [100-0.490-49.040-50.470]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0026

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

單第0 -0006 表

平均幅員1.4m未滿(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

勞務構成比： 49.04%

材料構成比： 50.47%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,614.5

[illegible]

施工単価表

頁0-0027

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0007 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.70%

労務構成比:

15.67%

材料構成比: 82.63%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,827.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3m	1.09%	16,100	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.22%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t	0.20%	4,030	タイヤローラ 質量3～4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		3.92	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.35%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	3.65%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.57%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.30%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		25.29	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

頁0-0028

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0007 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.70%

労務構成比:

15.67%

材料構成比: 82.63%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,827.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
改質アスファルト 再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20)	79.88%	940	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	580	F0000000002 TTPT00284
改質Ⅰ型は県内取引無のため改質Ⅱ型を採用					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.42%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	103	TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.30%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.88	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,693	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=25 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) E=1 PK-4 H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=2 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		
【補正式】 2,692.9422 = 1,827.2000 * { 《機械》 ([1.090/100*16,100/14,800] + [0.220/100 * 4,420/3,540] + [0.200/100 * 4,030/3,250]) * [1.700/(1.090+0.220+0.200)]					
《労務》 + ([5.350/100*18,200/25,400] + [3.650/100 * 21,600/28,900] + [3.570/100 * 23,600/28,300] + [1.300/100 * 26,900/31,000]) * [15.670/(5.350+3.650+3.570+1.300)]					
《材料》 + ([79.880/100*940/580] + [2.420/100 * 152/103] + [0.300/100 * 150/138])			* [82.630/(79.880+2.420+0.300)]		
《最終補正率》 + [100-1.700-15.670-82.630]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0029

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

單第0 -0007 表

1

m2 当り

機械構成比： 1.70% 勞務構成比： 15.67% 材料構成比： 82.63%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,827.2

[illegible]

施工単価表

頁0-0030

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0008 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%	1,530	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1,430	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.14%	371	振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	356	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.78	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	20.17%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.48%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.41%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		147.95	その他(労務)	0	ER009
改質アスファルト 再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20) 改質Ⅰ型は県内取引無のため改質Ⅱ型を採用	52.05%	940	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	580	F0000000002 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	103	TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0-0031

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0008 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,805.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.17%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.03%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.35	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		3,471	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=25 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) E=1 PK-4 H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=2 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 129 * (410 / 120) + (1,090.1) = 1,530				
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 238 * (100 / 140) + (204.6) = 371				
【補正式】 3,470.4045 = 2,805.6000 * { 《機械》 ([0.250/100*1,530/1,430] + [0.140/100 * 371/356]) * [0.450/(0.250+0.140)]					
《労務》 + ([20.170/100*23,600/28,300] + [14.480/100 * 18,200/25,400] + [4.410/100 * 26,900/31,000]) * [45.700/(20.170+14.480+4.410)]					
《材料》 + ([52.050/100*940/580] + [1.570/100 * 152/103] + [0.170/100 * 152/154])					
+ [0.030/100 * 150/138]) * [53.850/(52.050+1.570+0.170+0.030)]					
《最終補正率》 + [100-0.450-45.700-53.850]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0032

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

單第0 -0008 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.45% 勞務構成比：

45.70%

材料構成比： 53.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,805.6

[illegible]

施工単価表

頁0-0033

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0009 表

RC-30
機械構成比： 5.00% 労務構成比： 75.15% 材料構成比： 19.85% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%	6,190	小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	5,680	MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.78%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.26	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	27.03%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.92	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン RC-30	17.77%	410	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm	120	TTPCD0018 TTPT00352

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0009 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

75.15%

材料構成比： 19.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

857.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.99%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		2.45	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,095	積算単価	0	E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00169 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 3,260 * (90 / 160) + (4,235.0) = 6,190					
【補正式】 1,094.3556 = 857.3100 * {					
《機械》 ([2.990/100*6,190/5,680] + [1.780/100 * 4,420/3,540]) * [5.000/(2.990+1.780)]					
《労務》 + ([27.030/100*21,600/28,900] + [15.840/100 * 23,600/28,300] + [15.700/100 * 18,200/25,400]					
+ [13.010/100 * 26,900/31,000]) * [75.150/(27.030+15.840+15.700+13.010)]					
《材料》 + ([17.770/100*410/120] + [1.990/100 * 150/138]) * [19.850/(17.770+1.990)]					
《最終補正率》 + [100-5.000-75.150-19.850]/100 }					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)					
全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0-0035

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK25040247

1層当り平均仕上厚30mm

単第0 -0010 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.61% 労務構成比: 24.46% 材料構成比: 72.93% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,461.6

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.95%	16,200	アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	15,200	MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.38%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		4.48	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	9.24%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.17%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.19%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.24%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		29.52	その他(労務)	0	ER009
再生密粒度アスコン (13)	63.63%	480	再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm	384	TTPC00024 TTPT00293

頁0-0036

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK25040247

單第0 -0010 表

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比： 2.61%

勞務構成比：

24.46%

材料構成比： 72.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,461.6

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.87%	152	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	103	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.39%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.74	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,679	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当たり平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00052 損料表⑤欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 1,710 * (390 / 140) + (11,440.0) = 16,200 【補正式】 1,678.2605 = 1,461.6000 * {					
《機械》 ([1.950/100*16,200/15,200] + [0.380/100 * 4,420/3,540]) * [2.610/(1.950+0.380)] 《労務》 + ([9.240/100*18,200/25,400] + [6.170/100 * 23,600/28,300] + [4.190/100 * 21,600/28,900] + [2.240/100 * 26,900/31,000]) * [24.460/(9.240+6.170+4.190+2.240)] 《材料》 + ([63.630/100*480/384] + [8.870/100 * 152/103] + [0.390/100 * 150/138]) * [72.930/(63.630+8.870+0.390)] 《最終補正率》 + [100-2.610-24.460-72.930]/100 } 【アスファルト混合物単価】 1層当たり平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当たり平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

08-*****-80724-10

鳥 取 県

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK25040015

施工単価表

単第0 -0011 表

頁0-0037

機械構成比: 18.73%

労務構成比: 74.16%

材料構成比: 7.11%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: m3 2,247.4 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%	9,020	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	40.26%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,845	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020					
【補正式】 1,844.6466 = 2,247.4000 * {					
《機械》 ([18.730/100*9,020/8,460]) * [18.730/18.730]					
《労務》 + ([40.260/100*21,600/28,900] + [33.900/100 * 18,200/25,400]) * [74.160/(40.260+33.900)]					
《材料》 + ([7.110/100*150/138]) * [7.110/7.110]					
《最終補正率》 + [100-18.730-74.160-7.110]/100 }					

埋戻し
土砂

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

SPK25040020

材料構成比： 3.98%

施工単価表

単第0 -0012 表

頁0-0038

1 m3 当り
標準単価： 4,063.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%	9,020	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,460	MTPC00083 MTPT00083
タンバ及びランマ 質量60～80kg	0.60%	581	タンバ及びランマ ランマ 質量60～80kg	535	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.77%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.14%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		3,210	積算単価	0	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

埋戻し
土砂

機械構成比： 8.87% 労務構成比：

上記以外(小規模)

87.15% 材料構成比： 3.98%

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0012 表

頁0-0039

1

m3 当り

標準単価：

4,063.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 733 * (700 / 180) + (6,160.0) = 9,020				
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00048	損料表⑮欄 = ⑨欄 * (④欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1)				
	= 330 * (90 / 120) + (316.8) = 581				
【補正式】 3,209.4752 = 4,063.8000 * { 《機械》 ([8.270/100*9,020/8,460] + [0.600/100 * 581/535]) * [8.870/(8.270+0.600)]					
《労務》 + ([50.030/100*18,200/25,400] + [19.350/100 * 23,600/28,300] + [17.770/100 * 21,600/28,900]) * [87.150/(50.030+19.350+17.770)]					
《材料》 + ([3.140/100*150/138] + [0.840/100 * 152/154]) * [3.980/(3.140+0.840)]					
《最終補正率》 + [100-8.870-87.150-3.980]/100 }					

緑石+円形水路 A型
マウンドアップ15cm

V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0040

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形水路 150×150 L=2000 参考重量220kg	5	本	27,200	136,000	F0000000003 見積27,200円/本
土木一般世話役	0.3	人	26,900	8,070	RTPC00009 9
特殊作業員	0.2	人	23,600	4,720	RTPC00001 9
普通作業員	0.6	人	18,200	10,920	RTPC00002 9
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準	1.7	時間	7,592	12,906	S9006 単第0-0014 表 9
基礎砕石費率	19	%	36,616	6,957	#09 労務・機械経費・材料費含む
歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 片斜片面R 設置 RC-40	10	m	6,154	61,540	SPK25040290 単第0-0015 表
雑材料	14	%	36,616	5,113	#09
*** 合計 ***	10	m		241,100	
*** 単位当たり ***	1	m		24,110	

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

機-1_バックホウ運転

S9006

クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人	21,600	3,672	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	8.60	L	150	1,290	TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	1	時間	2,630	2,630	MTPC00063
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		7,592	
A=12 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t C=0 労務単価の夜間等割増率 E=0 運転労務数量（人/h）標準=省略			B=1 岩石工損料割増 無し D=2 排出ガス対策型1次基準 F=0 燃料消費量（L/h）標準=省略		
運転日当運転時間 $T = 700 \text{ (③欄)} / 120 \text{ (④欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量（時間当り）= $60.000 \text{ (kW)} \times 0.144 \text{ (燃料消費率)} = 8.600 \text{ (L/時間)}$ 損料表⑬欄 = 2,630					

施工単価表

頁0-0042

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0015 表

A種(150/170×200×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比： 0.46%

労務構成比：

66.39%

材料構成比： 33.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.46%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.23%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.63%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.82%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.30%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		142.28	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界ブロック 片面 A 150/170×200×600 鳥取県認定グリーン商品	31.72%	1,910	歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600	1,020	TTPCD0163 TTPT00218
再生クラッシャーラン RC-40	1.00%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.43%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0015 表

A種(150/170×200×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比： 0.46%

労務構成比：

66.39%

材料構成比：

33.15%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		6,154	積算単価	0	E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=1 A種(150/170×200×600) 片斜片面R F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 6,153.2704 = 5,304.8000 * { 《機械》 ([0.460/100*11,000/8,800]) * [0.460/0.460]					
《労務》 + ([29.230/100*18,200/25,400] + [16.630/100 * 26,900/31,000] + [15.820/100 * 23,600/28,300] + [1.300/100 * 21,600/28,900]) * [66.390/(29.230+16.630+15.820+1.300)]					
《材料》 + ([31.720/100*1,910/1,020] + [1.000/100 * 4,000/1,200] + [0.430/100 * 150/138]) * [33.150/(31.720+1.000+0.430)]					
《最終補正率》 + [100-0.460-66.390-33.150]/100 }					

緑石+円形水路 C型
マウンドアップ乗入

V00002

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0044

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形水路 150×150 L=2000 参考重量220kg	5	本	27,200	136,000	F0000000003 見積27,200円/本
土木一般世話役	0.3	人	26,900	8,070	RTPC00009 9
特殊作業員	0.2	人	23,600	4,720	RTPC00001 9
普通作業員	0.6	人	18,200	10,920	RTPC00002 9
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準	1.7	時間	7,592	12,906	S9006 単第0-0014 表 9
基礎砕石費率	19	%	36,616	6,957	#09 労務・機械経費・材料費含む
歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600) 設置 RC-40	10	m	8,282	82,820	SPK25040290 単第0-0017 表
雑材料	14	%	36,616	5,033	#09
*** 合計 ***	10	m		262,300	
*** 単位当たり ***	1	m		26,230	

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0017 表

車両乗入れ部(190/205×150×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比： 0.46% 労務構成比：

66.39%

材料構成比： 33.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.46%	11,000	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.23%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.63%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	15.82%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.30%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		142.28	その他(労務)	0	ER009
歩車道境界(車両乗入れ部) 190/205×150×600 参考質量40kg	31.72%	3,200	歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600	1,020	TTPCH0039 TTPT00218
再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.00%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.43%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0017 表

車両乗入れ部(190/205×150×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比： 0.46% 労務構成比：

66.39%

材料構成比： 33.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

5,304.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		8,282	積算単価	0	E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=7 車両乗入れ部(190/205×150×600) F=4 均し基礎コンクリート無し		
【補正式】 8,281.3690 = 5,304.8000 * { 《機械》 ([0.460/100*11,000/8,800]) * [0.460/0.460]					
《労務》 + ([29.230/100*18,200/25,400] + [16.630/100 * 26,900/31,000] + [15.820/100 * 23,600/28,300] + [1.300/100 * 21,600/28,900]) * [66.390/(29.230+16.630+15.820+1.300)]					
《材料》 + ([31.720/100*3,200/1,020] + [1.000/100 * 4,000/1,200] + [0.430/100 * 150/138]) * [33.150/(31.720+1.000+0.430)]					
《最終補正率》 + [100-0.460-66.390-33.150]/100 }					

緑石+円形水路 D型
フラット乗入

V00003

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0047

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形水路 D型 150×150 L=2000 乗入型（フラット）	5	本	28,600	143,000	F0000000004 見積28,600円/本
土木一般世話役	0.3	人	26,900	8,070	RTPC00009 9
特殊作業員	0.2	人	23,600	4,720	RTPC00001 9
普通作業員	0.6	人	18,200	10,920	RTPC00002 9
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準	1.7	時間	7,592	12,906	S9006 単第0-0014 表 9
基礎碎石費率	19	%	36,616	6,957	#09 労務・機械経費・材料費含む
雑材料	14	%	36,616	5,053	#09
*** 合計 ***	10	m		186,500	
*** 単位当たり ***	1	m		18,650	

A型用（マウンドアップ15cm）

V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0048

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基	5,115	5,115	SPK25040096 単第0-0020 表
円形水路用集水桝 200×200 L=1000 参考重量270kg	1	個	68,500	68,500	F0000000005 見積 68,500円/個
歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 片斜片面R 設置 RC-40	1	m	6,154	6,154	SPK25040290 単第0-0015 表
諸雑費	1	式		1	#91
*** 単位当たり ***	1	個		79,770	

施工単価表

頁0-0049

プレキャスト集水桝

据付 基礎砕石有り

機械構成比: 12.16%

労務構成比:

SPK25040096
製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

84.54%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0020 表

1
標準単価:

基 当り
6,206.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	9.81%	6,820	バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)		171.21	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	37.29%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.36%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.98%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.55%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		775.16	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.66%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		43.17	その他(材料)	0	EZ009

施工単価表

SPK25040096

単第0 -0020 表

プレキャスト集水桝

据付 基礎碎石有り

機械構成比： 12.16%

労務構成比：

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

84.54%

材料構成比： 3.30%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

基 当り
6,206.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		5,115	積算単価	0	EP001
A=1 据付 C=1 基礎碎石有り			B=3 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 D=1 -(全ての費用)		
【補正式】 5,114.2468 = 6,206.8000 * { 《機械》 ([9.810/100*6,820/5,810]) * [12.160/9.810]					
《労務》 + ([37.290/100*21,600/28,900] + [16.360/100 * 18,200/25,400] + [9.980/100 * 26,900/31,000] + [4.550/100 * 23,600/28,300]) * [84.540/(37.290+16.360+9.980+4.550)]					
《材料》 + ([2.660/100*150/138]) * [3.300/2.660] 《最終補正率》 + [100-12.160-84.540-3.300]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0051

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm

51.18% 材料構成比： 48.82%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0021 表

1
標準単価：

m 当り
837.85

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	36.39%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V P 1 5 0 建設物価P689 単価÷4m	48.82%	3,200	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	405	TTPCD0396 TTPT00188
積算単価		3,558	積算単価	0	E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		
【補正式】 3,557.9040 = 837.8500 * { 《労務》 + ([36.390/100*18,200/25,400] + [14.790/100 * 26,900/31,000]) * [51.180/(36.390+14.790)] 《材料》 + ([48.820/100*3,200/405]) * [48.820/48.820] 《最終補正率》 + [100-51.180-48.820]/100 }					

施 工 単 価 表

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む)
設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下

SS000079

単第0 -0022 表

支柱径φ34 [規]10本以上30本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 Co建込 穿孔有 両面反射 径100以下 支柱径34	1.000	本	14,751	14,751	TS878
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	本		14,760	
A=1 設置 C=1 両面反射 E=1 支柱径φ34 H=1 -			B=1 - D=1 反射体_径φ100以下 F=2 [規]10本以上30本未満 I=1 -		
設計単価 = 13,410*(1+10/100)*1.00*1.00 = 14,751(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線_15cm

SDT00003

単第0 -0023 表

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	98	98,000	TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L	810	58,401	T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	60.770	kg	195	11,850	T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.990	L	150	5,098	TTPC00013
諸雑費	1	一式		51	#91
*** 合計 ***	1,000	m		173,400	
*** 単位当たり ***	1	m		173	
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 98.28 * 1.00 = 98 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 70.000 * (1 + 0.03) = 72.100 (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 59.000 * (1 + 0.03) = 60.770 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
軽油使用量(材料諸雑費含む) = 33.000 * (1 + 0.03) = 33.990 (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

頁0-0054

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	7,715	7,715	TDT001561
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		7,715	
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 7,715 * 1.00 = 7,715 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

頁0-0055

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0025 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%	13,000	コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	13,000	MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)		33.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.96%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		106.82	その他(労務)	0	ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%	74,200	コンクリートカッターブレード 径18インチ	68,200	TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	152	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)		9.95	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0025 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

700.44

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		639.8	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		
【補正式】 639.7301 = 700.4400 * { 《機械》 ([10.240/100*13,000/13,000]) * [15.050/10.240]					
《労務》 + ([19.960/100*23,600/28,300] + [10.880/100 * 26,900/31,000] + [8.920/100 * 18,200/25,400]) * [58.430/(19.960+10.880+8.920)]					
《材料》 + ([22.390/100*74,200/68,200] + [2.810/100 * 152/154]) * [26.520/(22.390+2.810)]					
《最終補正率》 + [100-15.050-58.430-26.520]/100 }					

施工単価表

頁0-0057

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0026 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 30.65%

労務構成比:

63.79%

材料構成比:

5.56%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

612.24

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	21.16%	17,900	バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	17,900	MTPC00051 MTPT00051
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49%	7,600	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	KTPC00066 KTPT00066
特殊運転手	28.25%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.76%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.78%	26,900	土木一般世話役	31,000	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.56%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		530.1	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		
【補正式】 530.0654 = 612.2400 * { 《機械》 ([21.160/100*17,900/17,900] + [9.490/100 * 7,600/6,460]) * [30.650/(21.160+9.490)]					

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

單第0 -0026 表

頁0-0058

1

m2 当り

機械構成比： 30.65%

勞務構成比：

63.79%

材料構成比： 5.56%

市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

612.24

[illegible]

施 工 単 価 表

SDT00019

単第0 -0027 表

撤去
蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	178	178	TDT000817
1枚当り		枚	178	178	+00 178*1
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		178	
A=1 昼間施工 C=6 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 F=1 -			B=2 蓋版 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 287.2 * (1.00 * 0.62) = 178 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比：15.27%

SPK25040005

施工単価表

単第0 -0028 表

頁0-0060

1

m3 当り

標準単価：

901.19

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	7.65%	4,420	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.62%	6,820	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,650	KTPC00054 KTPT00054
特殊運転手	67.85%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.45%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.43%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		763.2	積算単価	0	EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					
【補正式】 763.1171 = 901.1900 * { 《機械》 ([7.650/100*4,420/3,540] + [7.620/100 * 6,820/5,650]) * [15.270/(7.650+7.620)] 《労務》 + ([67.850/100*21,600/28,900] + [8.450/100 * 18,200/25,400]) * [76.300/(67.850+8.450)] 《材料》 + ([8.430/100*150/138]) * [8.430/8.430]					

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比： 15.27%

SPK25040005

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0061

労務構成比： 76.30%

材料構成比： 8.43%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m3 当り
901.19

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-15.270-76.300-8.430]/100 }					

SPK25040155

單第0 -0029 表

DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 大成商事(株) 10.9km

1

m3 当り

勞務構成比：

44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,790.5

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.41%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,723	積算単価	0	EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表⑤欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0)			+ (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 + 747 = 22,147		
【補正式】 $1,722.4397 = 1,790.5000 * \{$					
《機械》 ($[40.770/100 * 22,147/20,847]$) * $[40.770/40.770]$					
《労務》 + ($[44.820/100 * 19,600/23,600]$) * $[44.820/44.820]$					
《材料》 + ($[14.410/100 * 150/138]$) * $[14.410/14.410]$					
《最終補正率》 + $[100 - 40.770 - 44.820 - 14.410]/100 \}$					

SPK25040155

1

殼運搬

鋪裝版破碎

機械構成比： 44.05% 勞務構成比：

39.87% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

3,615.9

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.08%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		3,522	積算単価	0	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		
【参考】豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0)			+ (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 + 747 = 22,147		
【補正式】 $3,521.4364 = 3,615.9000 * \{$					
《機械》 $((44.050/100*22,147/20,847)) * [44.050/44.050]$					
《労務》 $+ ([39.870/100*19,600/23,600]) * [39.870/39.870]$					
《材料》 $+ ([16.080/100*150/138]) * [16.080/16.080]$					
《最終補正率》 $+ [100-44.050-39.870-16.080]/100 \}$					

施工単価表

鉄くず（集水桷蓋）
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

SPK25040411

片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)

境港市役所4.0km

単第0 -0031 表

1

t 当り

機械構成比： 13.79% 労務構成比：

83.40%

材料構成比： 2.81%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1,989.1

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%	8,240	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,666	積算単価	0	EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=4 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)			B=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00154 損料表⑨欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 477 * (750 / 160) + (5,995.0) = 8,240					
【補正式】 1,665.5338 = 1,989.1000 * {					
《機械》 ([13.790/100*8,240/7,690]) * [13.790/13.790]					
《労務》 + ([42.150/100*21,600/28,900] + [41.250/100 * 23,600/28,300]) * [83.400/(42.150+41.250)]					
《材料》 + ([2.810/100*150/138]) * [2.810/2.810]					
《最終補正率》 + [100-13.790-83.400-2.810]/100 }					

施工単価表

廃プラスチック（排水管撤去）

SPK25040411

単第0 -0032 表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)

山陰クリエート7.5km

1

t 当り

機械構成比： 13.79%

労務構成比：

83.40%

材料構成比：

2.81%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

4,184

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.79%	8,240	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	7,690	MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.15%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.25%	23,600	特殊作業員	28,300	RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		3,504	積算単価	0	EP001
A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊 C=8 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)			B=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00154 損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 477 * (750 / 160) + (5,995.0) = 8,240					
【補正式】 3,503.3902 = 4,184.0000 * {					
《機械》 ([13.790/100*8,240/7,690]) * [13.790/13.790]					
《労務》 + ([42.150/100*21,600/28,900] + [41.250/100 * 23,600/28,300]) * [83.400/(42.150+41.250)]					
《材料》 + ([2.810/100*150/138]) * [2.810/2.810]					
《最終補正率》 + [100-13.790-83.400-2.810]/100 }					

運搬（伐開・除根・除草）

STA07009

施 工 単 価 表

単第0 -0033 表

頁0-0066

運搬距離41.4km

赤松産業(大山町)41.4km

100

空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・10t積級 岩石工損料割増 無し	8.30	日	57,400	476,420	S9050 単第0-0034 表
諸雑費	1	一式		80	#91
*** 合計 ***	100	空m3		476,500	
*** 単位当たり ***	1	空m3		4,765	
A=41.4 運搬距離（km）			B=1 路面状況：良好		

1 目 当り

S9050
岩石工損料割増 無し

鳥 取 県

入力データ一覧表

頁0-0068

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
X1000	本工事費			
Y1E02	舗装	式	8,956,592	
Y1E0201	道路土工	式	880,220	
Y1E020101	掘削工	式	97,020	
Y1E02010101	掘削	m3	97,020	
SPK25040001	掘削 土砂 上記以外(小規模)	90 m3	1,078 97,020	A=1,B=5,E=7 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=標準
Y1E020110	残土処理工	式	783,200	
Y1E02011002	土砂等運搬	m3	647,200	
SPK25040002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	80 m3	8,090 647,200	A=2,B=5,C=1,D=2,F=64 A=小規模,B=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間有り,F=距離60.0km以下(27.0km超)
Y1E02011003	残土等処分	m3	136,000	
#0041	投棄料	式	136,000	C=1 C=投棄料
F0000000001	残土処分費 小倉興産	80 m3	1,700 136,000	
Y1E0204	舗装工	式	2,368,173	
Y1E020404	アスファルト舗装工	式	2,368,173	
Y1E02040401	下層路盤(車道・路肩部)	m2	422,334	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工	158 m2	2,673 422,334	A=300,B=4,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-40,D=- (全ての費用)
Y1E02040403	上層路盤(車道・路肩部)	m2	211,088	

入力データ一覧表

頁0-0069

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
SPK25040238	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	158 m2	1,336 211,088	A=100,B=2,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=M-30,D=- (全ての費用)
Y1E02040405	基層(車道・路肩部)	m2	498,258	
SPK25040242	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	15 m2	2,430 36,450	A=3,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m以上3.0m以下,B=1層当たり平均仕上り厚(mm),C=再生 粗粒度アスコン(20),E=PK-3,G=-,H=-,I=- (全ての費用)
SPK25040242	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	144 m2	3,207 461,808	A=1,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下),B=1層当たり平均仕上り厚(m m),C=再生粗粒度アスコン(20),E=PK-3,G=-,H=-,I=- (全ての費用)
Y1E02040409	表層(車道・路肩部)	m2	540,219	
SPK25040244	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	15 m2	2,693 40,395	A=3,B=50,C=25,D=2,E=1,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m以上3.0m以下,B=1層当たり平均仕上り厚(mm),C=材料 各種(2.30以上2.40t/m3未満),D=【F】As混合物(t),E=PK-4,G=-,H=- -,I=- (全ての費用)
SPK25040244	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)	144 m2	3,471 499,824	A=1,B=50,C=25,D=2,E=1,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下),B=1層当たり平均仕上り厚(m m),C=材料各種(2.30以上2.40t/m3未満),D=【F】As混合物(t),E=PK -4,G=-,H=-,I=- (全ての費用)
Y4999	歩道部		696,274	
SPK25040236	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	251 m2	1,095 274,845	A=100,B=3,D=1 A=全仕上り厚(mm),B=RC-30,D=- (全ての費用)
SPK25040247	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上	251 m2	1,679 421,429	A=3,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 A=平均幅員1.4m以上,B=1層当たり平均仕上り厚(mm),C=再生密粒度ア スコン(13),E=PK-3,G=-,H=-,I=- (全ての費用)
Y1E0206	縁石工	式	3,620,458	
Y1E020601	作業土工	式	71,580	
Y1E02060102	床掘り	m3	7,380	

入力データ一覧表

頁0-0070

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
SPK25040015	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4 m3	1,845 7,380	A=1,B=5,E=1 A=土砂,B=上記以外(小規模),E=- (全ての費用)
Y1E02060103	埋戻し	m3	64,200	
SPK25040020	埋戻し 土砂	20 m3	3,210 64,200	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=- (全ての費用)
Y1E020603	縁石工	式	3,548,878	
Y4999	縁石+円形水路		3,031,120	
V0001	縁石+円形水路 A型 マウンドアップ15cm	97 m	24,110 2,338,670	
V00002	縁石+円形水路 C型 マウンドアップ乗入	20 m	26,230 524,600	
V00003	縁石+円形水路 D型 フラット乗入	9 m	18,650 167,850	
Y4999	縁石柵		517,758	
V0005	A型用 (マウンドアップ15cm)	6 個	79,770 478,620	
SPK25040093	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	11 m	3,558 39,138	A=1,B=1,C=1,D=56,G=1,I=1 A=据付,B=直管,C=50～150mm,D=硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm,G=-,I=- (全ての費用)
Y1E0212	道路附属施設工	式	44,280	
Y1E021202	道路附属物工	式	44,280	
Y1E02120201	視線誘導標	本	44,280	
SS000079	視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下	3 本	14,760 44,280	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1 A=設置,B=-,C=両面反射,D=反射体_径φ100以下,E=支柱径φ34,F=[規]10本以上30本未満,H=-,I=-
Y1E0210	区画線工	式	22,490	

入力データ一覧表

頁0-0071

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
YIE021001	区画線工	式	22,490	
YIE02100102	ペイント式区画線	m	22,490	
SDT00003	区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	130 m	173 22,490	A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1 A=昼間施工,B=溶剤型(加熱式),C=白色,E=実線_15cm,F=時間的制約 なし,G=-,H=豪雪地域の場合,I=- (全ての費用)
YIE0112	構造物撤去工	式	843,771	
YIE011206	構造物取壊し工	式	214,329	
YIE01120601	コンクリート構造物取壊し	m3	131,155	
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	17 m3	7,715 131,155	A=1,B=1,C=1,D=1 A=昼間施工,B=機械施工,C=-,D=時間的制約なし
YIE01120602	舗装版切断	m	83,174	
SPK25040307	舗装版切断 アスファルト舗装版	130 m	639.8 83,174	A=1,B=1,E=1 A=アスファルト舗装版,B=アスファルト舗装版厚15cm以下,E=- (全ての費用)
YIE011208	排水構造物撤去工	式	218,587	
YIE01120603	舗装版破碎	m2	217,341	
SPK25040306	舗装版破碎 アスファルト舗装版	410 m2	530.1 217,341	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 A=アスファルト舗装版,B=障害等無し,C=騒音振動対策必要,D=舗装 版厚15cm以下,F=積込作業有り,G=- (全ての費用)
YIE01120813	蓋版撤去	枚	1,246	
SDT00019	撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	7 枚	178 1,246	A=1,B=2,C=6,D=1,F=1 A=昼間施工,B=蓋版,C=コンクリート・鋼製_40kg/枚以下,D=時間的 制約なし,F=-

入力データ一覧表

頁0-0072

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Y3999	植栽樹撤去工		157,132	
Y4999	植栽樹撤去工		157,132	
SPK25040005	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	10 m3	763.2 7,632	A=2 A=施工幅員2.5m以上4.0m未満
W0001	再生土	10 m3	5,320 53,200	A=5320,B=0,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
SPK25040020	埋戻し 土砂	30 m3	3,210 96,300	A=5,B=1,D=1 A=上記以外(小規模),B=土砂,D=- (全ての費用)
Y1E011216	運搬処理工		253,723	
Y1E01121601	殻運搬		103,253	
SPK25040155	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし	17 m3	1,723 29,291	A=1,B=1,C=1,D=44,E=1 A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間無し,D=運搬距離10.9km以下(8.0km超),E=- (全ての費用)
SPK25040155	殻運搬 舗装版破碎	21 m3	3,522 73,962	A=3,B=3,C=1,D=46,E=1 A=舗装版破碎,B=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下),C=DI D区間無し,D=運搬距離11.5km以下(6.5km超),E=- (全ての費用)
Y1E01121602	殻処分		111,800	
#0041	投棄料		111,800	C=1 C=投棄料
W0001	コンクリート殻 無筋 (有)大成商事	39 t	1,200 46,800	A=1200,B=9,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
W0001	アスファルト殻 カネックス(有)	50 t	1,300 65,000	A=1300,B=9,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y1E01121603	現場発生品運搬・処分		38,670	
SPK25040411	鉄くず(集水樹蓋) クレーン装置付BT2t積2.9t吊	0.1 t	1,666 166	A=1,B=1,C=4 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊,B=DID区間無し,C=片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)

入力データ一覧表

頁0-0073

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SPK25040411	廃プラスチック（排水管撤去） クレーン装置付BT2t積2.9t吊	1 t	3,504 3,504	A=1,B=1,C=8 A=クレーン装置付BT2t積2.9t吊,B=DID区間無し,C=片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)
#0041	投棄料	式	35,000	C=1 C=投棄料
W0001	処分費 廃プラスチック	5 m3	7,000 35,000	A=7000,B=9,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Y1E0215	仮設工	式	1,177,200	
Y1E021521	交通管理工	式	1,177,200	
Y1E02152101	交通誘導警備員	人	1,177,200	
R0368	交通誘導警備員A	36 人	18,100 651,600	
R0369	交通誘導警備員B	36 人	14,600 525,600	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		8,956,592	
Z0005	準備費		279,600	
F0000000006	スクラップ 鉄くず ヘビー H1	0.1 t	43,000 4,300	
STA07009	運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離41.4km	20 空m3	4,765 95,300	A=41.4,B=1 A=運搬距離（km）,B=路面状況：良好
W0001	処分費 泥付き根株	10 t	18,000 180,000	A=18000,B=9,C= A=単価,B=特殊製品集計区分,C=機労材集計区分
Z0012	現場環境改善費		111,000	対象額……………8,673,792 率……………0.0129
				率参照額……………8,673,792 111,000
				計算情報……………111000=8673792*0.0129
Z0050	共通仮設費		1,430,000	対象額……………8,947,889 率……………0.1230

入力データ一覧表

頁0-0074

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名	値 称
				率参照額……	8,947,889 1.3000
				計算情報……	1,430,000 1430000=8947889*0.1599 ヲ(0.1230*1.3)
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		1,820,600		
G2000	＊＊純工事費＊＊		10,777,192		
Z0020	現場管理費		3,886,000	対象額……	10,584,189
				率……	0.3338
				率参照額……	10,584,189 1.1000
				計算情報……	3,886,000 3886000=10584189*0.3672 ヲ(0.3338+1.1000+0.0000)
G4000	＊＊工事原価＊＊		14,663,192		
Z0030	一般管理費率分		3,287,020	対象額……	14,470,189
				率……	0.2272
				率参照額……	14,470,189 1.0000
				前払補正率…	3,287,626 3287626=14470189*0.2272 ヲ(0.2272*1.0000)
Z0031	契約保証費		5,788	対象額……	14,470,189
				率……	0.0004
				当初請対額	19,751,600
				当初対象額	14,470,189
				計算情報……	5788=14470189*0.0004
G4100	一般管理費計		3,292,808		
G4800	＊＊工事価格＊＊		17,956,000		
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		1,795,600	対象額……	17,956,000
				率……	0.1000
				率参照額……	17,956,000
				計算情報……	1795600=17956000*0.100

入力データ一覧表

頁0-0075

[illegible]

施 工 一 覧 表

頁0-0076

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040001	0 -0001	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	1	1,078	A=1,B=5,E=7
SPK25040002	0 -0002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下(27.0km超)	m3	1	8,090	A=2,B=5,C=1,D=2,F=64
SPK25040236	0 -0003	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	m2	1	2,673	A=300,B=4,D=1
SPK25040238	0 -0004	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	m2	1	1,336	A=100,B=2,D=1
SPK25040242	0 -0005	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	2,430	A=3,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1
SPK25040242	0 -0006	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	3,207	A=1,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1
SPK25040244	0 -0007	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	2,693	A=3,B=50,C=25,D=2,E=1,G=1,H=1,I=1
SPK25040244	0 -0008	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	1	3,471	A=1,B=50,C=25,D=2,E=1,G=1,H=1,I=1
SPK25040236	0 -0009	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	1	1,095	A=100,B=3,D=1
SPK25040247	0 -0010	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	m2	1	1,679	A=3,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
SPK25040015	0 -0011	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	1,845	A=1,B=5,E=1
SPK25040020	0 -0012	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	1	3,210	A=5,B=1,D=1

施 工 一 覧 表

頁0-0077

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
V0001	0 -0013	縁石+円形水路 A型 マウンドアップ15cm	m	10	241,100	
S9006	0 -0014	機-1_バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.45m3 2.9t 排出ガス対策型1次基準	時間	1	7,592	A=12,B=1,C=0,D=2,E=0,F=0
SPK25040290	0 -0015	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 片斜片面R 設置 RC-40	m	1	6,154	A=1,B=1,E=1,F=4
V00002	0 -0016	縁石+円形水路 C型 マウンドアップ乗入	m	10	262,300	
SPK25040290	0 -0017	歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600) 設置 RC-40	m	1	8,282	A=1,B=7,E=1,F=4
V00003	0 -0018	縁石+円形水路 D型 フラット乗入	m	10	186,500	
V0005	0 -0019	A型用 (マウンドアップ15cm)	個	1	79,770	
SPK25040096	0 -0020	プレキャスト集水枥 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	基	1	5,115	A=1,B=3,C=1,D=1
SPK25040093	0 -0021	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm	m	1	3,558	A=1,B=1,C=1,D=56,G=1,I=1
SS000079	0 -0022	視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む) 設置 - 両面反射 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本以上30本未満	本	1	14,760	A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1
SDT00003	0 -0023	区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	m	1,000	173,400	A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1
SDT00031	0 -0024	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	7,715	A=1,B=1,C=1,D=1

施 工 一 覧 表

頁0-0078

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	単位数量	金 額	条 件
SPK25040307	0 -0025	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	640	A=1,B=1,E=1
SPK25040306	0 -0026	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	1	530	A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1
SDT00019	0 -0027	撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	枚	1	178	A=1,B=2,C=6,D=1,F=1
SPK25040005	0 -0028	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1	763	A=2
SPK25040155	0 -0029	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	m3	1	1,723	A=1,B=1,C=1,D=44,E=1
SPK25040155	0 -0030	殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	m3	1	3,522	A=3,B=3,C=1,D=46,E=1
SPK25040411	0 -0031	鉄くず(集水桟蓋) クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)	t	1	1,666	A=1,B=1,C=4
SPK25040411	0 -0032	廃プラスチック(排水管撤去) クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	t	1	3,504	A=1,B=1,C=8
STA07009	0 -0033	運搬(伐開・除根・除草) 運搬距離41.4km	空m3	100	476,500	A=41.4,B=1
S9050	0 -0034	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・10t積級 岩石工損料割増 無し	日	1	57,400	A=5,B=1,C=60,D=1.3,E=1,F=1,G=0

登録単価一覧表

頁0-0079

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0000000001	残土処分費 小倉興産	m3	1,700		摘要:県単P149-2		
F0000000002	改質アスファルト 再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20)	t	18,800		摘要:改質Ⅰ型は県内取引無のため改質Ⅱ型を採用		
F0000000003	円形水路 150×150 L=2000 参考重量220kg	本	27,200		摘要:見積27,200円/本		
F0000000004	円形水路 D型 150×150 L=2000 乗入型 (フラット)	本	28,600		摘要:見積28,600円/本		
F0000000005	円形水路用集水桝 200×200 L=1000 参考重量270kg	個	68,500		摘要:見積 68,500円/個		
TTPCH0039	歩車道境界(車両乗入れ部) 190/205×150×600 参考質量40kg	個	3,200		摘要:		999
TTPCD0396	硬質ポリ塩化ビニル管 VP150	m	3,200		摘要:建設物価P689 単価÷4m		999
F0000000006	スクラップ 鉄くず ヘビー H1	t	43,000		摘要:建設物価P794		8

特殊基礎単価一覧表

頁0-0080

[illegible]

機 材 集 計 表

頁0-0081

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K1028	999		2.1580	供用日	タイヤ損耗費	
2	KTPC00009	999		3.7471	日	<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	
3	KTPC00018	999		0.3444	日	<賃>バックホウ(クローラ型)	
4	KTPC00019	999		0.6288	日	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)	
5	KTPC00054	999		0.1220	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
6	KTPC00057	999		0.0330	日	<賃>タイヤローラ	
7	KTPC00059	999		0.0405	日	<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	
8	KTPC00066	999		3.6900	日	<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	
9	MTPC00018	703		2.1580	時間	ダンプトラック	
10	MTPC00047	708		1.4112	時間	振動ローラ(舗装用)	
11	MTPC00048	708		2.2800	日	タンパ及びランマ	
12	MTPC00049	H00		3.1680	日	振動コンパクタ	
13	MTPC00051	709		2.9520	日	バックホウ用アタッチメント	
14	MTPC00052	710		0.4769	時間	アスファルトフィニッシャ	
15	MTPC00062	H00		3.8610	時間	バックホウ(クローラ型)	
16	MTPC00063	702	21.4200	時間	時間	バックホウ(クローラ型)	
17	MTPC00083	H00		2.1842	時間	バックホウ(クローラ型)	
18	MTPC00154	703		0.0786	時間	トラック	
19	MTPC00164	H00		0.7150	日	コンクリートカッタ	
20	MTPC00169	H00		3.2625	日	小型バックホウ(クローラ型)	
21	R0368	999	36.0000	人	人	交通誘導警備員A	
22	R0369	999	36.0000	人	人	交通誘導警備員B	
23	RTPC00001	999	18.4362	人	人	特殊作業員	
24	RTPC00002	999	32.2801	人	人	普通作業員	
25	RTPC00006	999	17.3544	人	人	特殊運転手	
26	RTPC00007	999	21.9211	人	人	一般運転手	
27	RTPC00009	999	12.6976	人	人	土木一般世話役	
28	T1080013	999	9.3730	L	L	トラフィックペイント(JISK5665_2種B)	
29	T1080035	999	7.9001	kg	kg	ガラスビーズ(JISR3301_1号)	
30	TDT000331	999	130.0000	m	m	昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪	
31	TDT000817	999	7.0000	枚	枚	昼間_蓋版【手間のみ】	
32	TDT001561	999	17.0000	m3	m3	昼間_無筋構造物【手間のみ】	
33	TS878	999	3.0000	本	本	視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有	
34	TTPC00008	999	200.6126	m3	m3	再生クラッシャーラン	
35	TTPC00008	999	5.4366	m3	m3	再生クラッシャーラン	

機 材 集 計 表

頁0-0082

項番	単価 コード	集計 区分		数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
36	TTPC00013	999		1,376.1844	L	軽油	
37	TTPC00014	999		36.5694	L	ガソリン	
38	TTPC00023	999		18.6825	t	再生粗粒度アスコン	
39	TTPC00024	999		17.6955	t	再生密粒度アスコン	
40	TTPC00026	999		516.1237	L	アスファルト乳剤	
41	TTPC00027	999		68.0283	L	アスファルト乳剤	
42	TTPC00394	999		0.2990	枚	コンクリートカッタブレード	
43	TTPCD0018	999		318.6445	m3	再生クラッシャーラン	
44	TTPCD0021	999		200.5968	m3	粒度調整碎石	
45	TTPCD0163	999		169.9191	個	歩車道境界ブロック 片面 A	
46	TTPCD0396	999		11.1100	m	硬質ポリ塩化ビニル管	
47	TTPCH0039	999		32.9940	個	歩車道境界(車両乗入れ部)	

使用機械一覧表

頁0-0083

項番	データ コード	重機 コード	使 用 重 機 名 称 ・ 規 格
1	V0001		MTPC00063 バックハウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1
2	V00002		MTPC00063 バックハウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1
3	V00003		MTPC00063 バックハウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1
4	STA07009		MTPC00018 ダンプトラック オンロード・ディーゼル

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0084

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E02		舗装	式		8,956,592	3,310,024	
Y1E0201		道路土工	式				
Y1E020101		掘削工	式				
Y1E02010101		掘削	m3				
SPK25040001	0-0001	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	90	97,020	52,470	
Y1E020110		残土処理工	式				
Y1E02011002		土砂等運搬	m3				
SPK25040002	0-0002	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下(27.0km超)	m3	80	647,200	360,640	
Y1E02011003		残土等処分	m3				
#0041		投棄料	式	1	136,000	0	
F0000000001		残土処分費 小倉興産	m 3	80	136,000	0	県単P149-2
Y1E0204		舗装工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0085

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E020404		アスファルト舗装工	式				
Y1E02040401		下層路盤(車道・路肩部)	m2				(県道部)
SPK25040236	0-0003	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	m2	158	422,334	151,048	鳥取県土木工事積算基準 運-2
Y1E02040403		上層路盤(車道・路肩部)	m2				(県道部)
SPK25040238	0-0004	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	m2	158	211,088	75,366	鳥取県土木工事積算基準 運-2
Y1E02040405		基層(車道・路肩部)	m2				(県道部)
SPK25040242	0-0005	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	m2	15	36,450	2,910	
SPK25040242	0-0006	基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	144	461,808	125,280	
Y1E02040409		表層(車道・路肩部)	m2				(県道部)
SPK25040244	0-0007	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	m2	15	40,395	2,910	
SPK25040244	0-0008	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	m2	144	499,824	125,280	
Y4999		歩道部					

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0086

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
SPK25040236	0-0009	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	m2	251	274,845	119,727	
SPK25040247	0-0010	表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	m2	251	421,429	61,495	
Y1E0206		縁石工	式				
Y1E020601		作業土工	式				
Y1E02060102		床掘り	m3				
SPK25040015	0-0011	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	m3	4	7,380	4,888	
Y1E02060103		埋戻し	m3				
SPK25040020	0-0012	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	20	64,200	53,040	
Y1E020603		縁石工	式				
Y4999		縁石+円形水路					
V0001	0-0013	縁石+円形水路 A型 マウンドアップ15cm	m	97	2,338,670	545,528	
V00002	0-0016	縁石+円形水路 C型 マウンドアップ乗入	m	20	524,600	112,480	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0087

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
V00003	0-0018	縁石+円形水路 D型 フラット乗入	m	9	167,850	26,955	
Y4999		縁石柵					
V0005	0-0019	A型用（マウンドアップ15cm）	個	6	478,620	35,166	
SPK25040093	0-0021	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm	m	11	39,138	3,575	
Y1E0212		道路付属施設工	式				
Y1E021202		道路付属物工	式				
Y1E02120201		視線誘導標	本				
SS000079	0-0022	視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本以上30本未満	本	3	44,280	-	市場単価につき労務費算定不可
Y1E0210		区画線工	式				
Y1E021001		区画線工	式				
Y1E02100102		ペイント式区画線	m				
SDT00003	0-0023	区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	m	130	22,490	0	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0088

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E0112		構造物撤去工	式				
Y1E011206		構造物取壊し工	式				
Y1E01120601		コンクリート構造物取壊し	m3				
SDT00031	0-0024	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	17	131,155	0	
Y1E01120602		舗装版切断	m				
SPK25040307	0-0025	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	130	83,174	29,510	
Y1E011208		排水構造物撤去工	式				
Y1E01120603		舗装版破碎	m2				
SPK25040306	0-0026	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	m2	410	217,341	120,540	
Y1E01120813		蓋版撤去	枚				
SDT00019	0-0027	撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	枚	7	1,246	0	
Y3999		植栽樹撤去工					

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0089

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y4999		植栽樹撤去工					
SPK25040005	0-0028	路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	10	7,632	5,110	
W0001		再生土	m 3	10	53,200	0	県単P41
SPK25040020	0-0012	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	m3	30	96,300	79,560	
Y1E011216		運搬処理工	式				
Y1E01121601		殻運搬	m3				
SPK25040155	0-0029	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	m3	17	29,291	11,322	大成商事(株) 10.9km
SPK25040155	0-0030	殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	m3	21	73,962	25,137	カネックス(有) 6.6km
Y1E01121602		殻処分	m3				
#0041		投棄料	式	1	111,800	0	
W0001		コンクリート殻 無筋 (有) 大成商事	t	39	46,800	0	県単価P182
W0001		アスファルト殻 カネックス(有)	t	50	65,000	0	県単価P183

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0090

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
Y1E01121603		現場発生品運搬・処分	式				
SPK25040411	0-0031	鉄くず（集水桟蓋） クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)	t	0.1	166	131	境港市役所4.0km
SPK25040411	0-0032	廃プラスチック（排水管撤去） クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	t	1	3,504	2,756	山陰クリエート7.5km
#0041		投棄料	式	1	35,000	0	
W0001		処分費 廃プラスチック 山陰クリエート(株)	m 3	5	35,000	0	県単価
Y1E0215		仮設工	式				
Y1E021521		交通管理工	式				
Y1E02152101		交通誘導警備員	人				
R0368		交通誘導警備員A	人	36	651,600	651,600	
R0369		交通誘導警備員B	人	36	525,600	525,600	
Z0005		準備費			279,600	32,520	
F0000000006		スクラップ 鉄くず ヘビー H1	t	0.1	4,300	0	建設物価P794

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

頁0-0091

コード	第番号	名称・規格1・規格2	単 位	数 量	金 額	うち労務価格	備 考
STA07009	0-0033	運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離41.4km	空m3	20	95,300	32,520	赤松産業(大山町)41.4km
W0001		処分費 泥付き根株 赤松産業（大山町）	t	10	180,000	0	県単P185