工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０８　年度
事　業　区　分	単県
路　線　名 河　川　名　等	日野川
工　事　名	日野川佐川地区河川改修工事
施　工　位　置	日野郡江府町佐川
設　計　金　額	￥　　30,002,500　円
工　事　概　要	施工延長　L=101.5m 掘削　V=4000m3 構造物取壊し　V=36m3 工事用道路　A=839m2

総 括 情 報 表

事務所	25 日野県土整備局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-00917-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	38 江府町
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	1　公共

	当　世　代	前　世　代		当　世　代	前　世　代
工種	01　河川				
現場環境改善費	01　率計上する（地方部）				
施工地域	19　補正なし				
契約保証区分	01　金銭保証（０．０４％）				
豪雪割増	01　豪雪割増あり				
工期算定区分	01　算出する				
ICT施工有無	00　ICT施工を使用しない				
週休二日補正係数	01　週休二日補正なし				
労務価格合計	3,309,544		法定福利費相当額(事業主負担分)	541,110	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
事　業　費	30,002,500		
工　事　費	30,002,500		

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	27,275,000	2,727,500	30,002,500
費目合計			30,002,500

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
本工事費				
河川修繕				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	17,195,925	
河川土工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	16,142,240	
掘削工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	1,258,400	
掘削				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	1,258,400	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満				
	4,000	m3	1,258,400	080910
残土処理工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	14,883,840	
土砂等運搬				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	14,883,840	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)				
	3,840	m3	8,279,040	080910

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
残土処分費 （株）美保テクノス				
	3,840	ｍ３	6,604,800	080910
構造物撤去工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	446,072	
構造物取壊し工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	277,740	
コンクリート構造物取壊し				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	277,740	
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工				
	36	m3	277,740	080910
運搬処理工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	168,332	
殻運搬				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	100,332	
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)				
	36	m3	100,332	080910
殻処分				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	68,000	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
殻処分（無筋） （株）大協組				
	85	t	68,000	080910
仮設工				(ﾚﾍﾞﾙ2)
		一式	607,613	
工事用道路工				(ﾚﾍﾞﾙ3)
		一式	607,613	
路体(築堤)盛土				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	27,196	
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し				
	130	m3	27,196	080910
土砂等運搬				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m3	57,720	
不整地運搬車 5,000m3未満 BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3				
	130	m3	57,720	080910
上置砕石				(ﾚﾍﾞﾙ4)
		m2	522,697	
敷砂利				
	839	m2	522,697	080910

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊			17,195,925	
現場環境改善費			130,000	
共通仮設費			1,233,000	
＊＊共通仮設費計＊＊			1,363,000	
＊＊純工事費＊＊			18,558,925	
現場管理費			4,857,000	
＊＊工事原価＊＊			23,415,925	
一般管理費率分			3,852,172	
契約保証費			6,903	

本工事費　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
一般管理費計				
			3,859,075	
＊＊工事価格＊＊				
			27,275,000	
＊＊消費税相当額＊＊				
			2,727,500	
＊＊工事費計＊＊				
			30,002,500	

施 工 単 価 表

掘削　　SPK25040001　　単第0 -0001　表

土砂 オープンカット 押土無し　　障害無し 5,000m3未満　　1　m3　当り

機械構成比： 42.72%　労務構成比： 37.91%　材料構成比： 19.37%　市場単価構成比： 0.00%　標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%	21,400	バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	20,100	MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	37.91%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	19.37%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		314.6	積算単価	0	EP001
A=1　土砂 C=2　押土無し E=3　5,000m3未満			B=1　オープンカット D=1　障害無し		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00128　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) = 1,740 * (700 / 180) + (14,630.0) = 21,400					
【補正式】 314.5842 = 331.5900 * {					
《機械》 ([42.720/100*21,400/20,100]) * [42.720/42.720]					
《労務》 + ([37.910/100*21,600/28,900]) * [37.910/37.910]					
《材料》 + ([19.370/100*150/138]) * [19.370/19.370]					
《最終補正率》 + [100-42.720-37.910-19.370]/100 }					

施 工 単 価 表

土砂等運搬　　SPK25040002　　単第0 -0002　表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)　現場→（株）美保テクノス　1　m3　当り

機械構成比：　44.67%　労務構成比：　40.44%　材料構成比：　14.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,217.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	40.44%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.89%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		2,156	積算単価	0	EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=39　距離15.5km以下(11.5km超)			B=1　バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1　DID区間無し		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147					
【補正式】 2,155.8921 = 2,217.4000 * {					
《機械》 ([44.670/100*22,147/20,847]) * [44.670/44.670]					
《労務》 + ([40.440/100*19,600/23,600]) * [40.440/40.440]					
《材料》 + ([14.890/100*150/138]) * [14.890/14.890]					
《最終補正率》 + [100-44.670-40.440-14.890]/100 }					

施 工 単 価 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0003　表

機械施工　1　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	7,715	7,715	TDT001561
諸雑費	1	一式		0	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3		7,715	
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工 D=1　時間的制約なし		
設計単価 = 7,715 * 1.00 = 7,715 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

殻運搬　　SPK25040155　　単第0 -0004　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)　現場→（株）大協組　　1　m3　当り

機械構成比：　40.77%　労務構成比：　44.82%　材料構成比：　14.41%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,896.4

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%	22,147	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,847	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	44.82%	19,600	運転手(一般)	23,600	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.41%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		2,787	積算単価	0	EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=61　運搬距離23.2km以下(18.5km超)		
［参考］豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1　損料表⑮欄 = ⑨欄 * (③欄 / ⑤欄) + (⑪欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,380 * (830 / 180) + (15,070.0) + 747 = 22,147 【補正式】 2,786.3024 = 2,896.4000 * {					
《機械》 ([40.770/100*22,147/20,847]) * [40.770/40.770] 《労務》 + ([44.820/100*19,600/23,600]) * [44.820/44.820]					
《材料》 + ([14.410/100*150/138]) * [14.410/14.410] 《最終補正率》 + [100-40.770-44.820-14.410]/100 }					

施 工 単 価 表

路体(築堤)盛土　　SPK25040004　　単第0 -0005　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　17.31%　労務構成比：　67.71%　材料構成比：　14.98%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　240.29

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 7t級	10.87%	7,410	<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	6,010	KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11～12t	6.44%	12,900	振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t	11,200	KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	46.57%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.14%	18,200	普通作業員	25,400	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	14.98%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		209.2	積算単価	0	EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		
【補正式】 209.1878 = 240.2900 * { 《機械》 ([10.870/100*7,410/6,010] + [6.440/100 * 12,900/11,200]) * [17.310/(10.870+6.440)]					
《労務》 + ([46.570/100*21,600/28,900] + [21.140/100 * 18,200/25,400]) * [67.710/(46.570+21.140)] 《材料》 + ([14.980/100*150/138]) * [14.980/14.980]					

施 工 単 価 表

路体(築堤)盛土　　SPK25040004　　単第0 -0005　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　17.31%　労務構成比：　67.71%　材料構成比：　14.98%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　240.29

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
《最終補正率》 + [100-17.310-67.710-14.980]/100 }					

施 工 単 価 表

不整地運搬車　S1010005　単第0 -0006　表

5,000m3未満　BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3　100　m3　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機-28_不整地運搬車運転 クローラ型 ダンプ 全旋回式 6～7t積 排出ガス対策型2014年規制	0.532	日	83,600	44,475	S9021　単第0-0007　表 100/188
諸雑費	1	一式		5	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m3		44,480	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3		444	
A=1　5,000m3未満 C=6　100以下			B=1　BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3		
日当り運搬量 D = 188(m3/日)					

施 工 単 価 表

機-28_不整地運搬車運転　　S9021　　単第0 -0007　表

クローラ型 ダンプ 全旋回式 6～7t積　　排出ガス対策型2014年規制　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	21,600	21,600	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	133.00	L	150	19,950	TTPC00013
<賃>不整地運搬車(クローラ型油圧式) 積載質量6.0～7.0t 全旋回式	1.54	供用日	27,300	42,042	KR080005
諸雑費	1	一式		8	#91
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日		83,600	
A=11　クローラ型 ダンプ 全旋回式 6～7t積 C=133　軽油消費量（L/日） E=6　排出ガス対策型2014年規制			B=1　運転労務数量（人/日） D=1.54　機械賃料数量（供用日/日）		

敷砂利　　V000003

施 工 単 価 表

単第0 -0008　表

10　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
再生クラッシャーラン 　ＲＣ－４０	1.2	m3	5,100	6,120	TTPC00008
整地 　敷均し(ルーズ) 　標準(10,000m3未満) 障害無し	1	m3	119.7	119	SPK25040003　　単第0-0009　表
諸雑費	1	式		0	#91
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m2		6,239	
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2		623	

施 工 単 価 表

整地　　SPK25040003　　単第0 -0009　表

敷均し(ルーズ)　　標準(10,000m3未満) 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比：　22.80%　労務構成比：　53.11%　材料構成比：　24.09%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　126.79

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.80%	11,000	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	53.11%	21,600	運転手(特殊)	28,900	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	24.09%	150	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		119.7	積算単価	0	EP001
A=2　敷均し(ルーズ) C=1　障害無し			B=1　標準(10,000m3未満)		
【補正式】 119.6637 = 126.7900 * { 《機械》 ([22.800/100*11,000/8,800]) * [22.800/22.800]					
《労務》 + ([53.110/100*21,600/28,900]) * [53.110/53.110] 《材料》 + ([24.090/100*150/138]) * [24.090/24.090]					
《最終補正率》 + [100-22.800-53.110-24.090]/100 }					

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	本工事費			
Y1B02	河川修繕	式	17,195,925	
Y1B0201	河川土工	式	16,142,240	
Y1B020101	掘削工	式	1,258,400	
Y1B02010101	掘削	m3	1,258,400	
SPK25040001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し	4,000 m3	314.6 1,258,400	A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 A=土砂,B=オープンカット,C=押土無し,D=障害無し,E=5,000m3未満
Y1B020108	残土処理工	式	14,883,840	
Y1B02010802	土砂等運搬	m3	14,883,840	
SPK25040002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	3,840 m3	2,156 8,279,040	A=1,B=1,C=1,D=1,E=39 A=標準,B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊・玉石混り土含む),D=DID区間無し,E=距離15.5km以下(11.5km超)
#0041	投棄料	式	6,604,800	C=1 C=投棄料
F0001	残土処分費 （株）美保テクノス	3,840 ｍ３	1,720 6,604,800	
Y1A0114	構造物撤去工	式	446,072	
Y1A011406	構造物取壊し工	式	277,740	
Y1A01140601	コンクリート構造物取壊し	m3	277,740	
SDT00031	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	36 m3	7,715 277,740	A=1,B=1,C=1,D=1 A=昼間施工,B=機械施工,C=-,D=時間的制約なし
Y1A011416	運搬処理工	式	168,332	
Y1A01141601	殻運搬	m3	100,332	

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
SPK25040155	殻運搬	36	2,787	A=1,B=1,C=1,D=61,E=1
	Co(無筋)構造物とりこわし	m3	100,332	A=Co(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区間無し,D=運搬距離23.2km以下(18.5km超),E=-(全ての費用)
Y1A01141602	殻処分	m3	68,000	
#0041	投棄料	式	68,000	C=1 C=投棄料
F0002	殻処分（無筋） （株）大協組	85 t	800 68,000	
Y1A0115	仮設工	式	607,613	
Y1A011501	工事用道路工	式	607,613	
Y1B02010301	路体(築堤)盛土	m3	27,196	
SPK25040004	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	130 m3	209.2 27,196	A=3,B=1,C=1 A=施工幅員4.0m以上,B=施工数量20,000m3未満,C=障害無し
Y1B02010303	土砂等運搬	m3	57,720	
S1010005	不整地運搬車 5,000m3未満	130 m3	444 57,720	A=1,B=1,C=6 A=5,000m3未満,B=BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3,C=100以下
Y1A01150103	上置砕石	m2	522,697	
V000003	敷砂利	839 m2	623 522,697	
G0000	＊＊直接工事費＊＊		17,195,925	
Z0012	現場環境改善費		130,000	対象額…… 10,523,125 率…… 0.0124 率参照額…… 10,523,125 130,000 計算情報……130000=10523125*0.0124
Z0050	共通仮設費		1,233,000	対象額…… 11,039,002 率…… 0.1117

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件名／条件値
				率参照額…… 11,039,002
				1.0000
				1,233,000
				計算情報……1233000=11039002*0.1117 ﾘﾂ(0.1117*1.0)
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊		1,363,000	
G2000	＊＊純工事費＊＊		18,558,925	
Z0020	現場管理費		4,857,000	対象額…… 12,402,002
				率…… 0.3917
				率参照額…… 12,402,002
				1.0000
				4,857,000
				計算情報……4857000=12402002*0.3917 ﾘﾂ(0.3917+1.0000+0.0000)
G4000	＊＊工事原価＊＊		23,415,925	
Z0030	一般管理費率分		3,852,172	対象額…… 17,259,002
				率…… 0.2232
				率参照額…… 17,259,002
				前払補正率… 1.0000
				3,852,209
				計算情報……3852209=17259002*0.2232 ﾘﾂ(0.2232*1.0000)
Z0031	契約保証費		6,903	対象額…… 17,259,002
				率…… 0.0004
				当初請対額 30,002,500
				当初対象額 17,259,002
				計算情報……6903=17259002*0.0004
G4100	一般管理費計		3,859,075	
G4800	＊＊工事価格＊＊		27,275,000	
Z0038	＊＊消費税相当額＊＊		2,727,500	対象額…… 27,275,000
				率…… 0.1000
				率参照額…… 27,275,000
				計算情報……2727500=27275000*0.100

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
G6000	＊＊工事費計＊＊		30,002,500	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
SPK25040001	0 -0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1	315	A=1,B=1,C=2,D=1,E=3
SPK25040002	0 -0002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)	m3	1	2,156	A=1,B=1,C=1,D=1,E=39
SDT00031	0 -0003	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	1	7,715	A=1,B=1,C=1,D=1
SPK25040155	0 -0004	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	m3	1	2,787	A=1,B=1,C=1,D=61,E=1
SPK25040004	0 -0005	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	m3	1	209	A=3,B=1,C=1
S1010005	0 -0006	不整地運搬車 5,000m3未満 BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3	m3	100	44,480	A=1,B=1,C=6
S9021	0 -0007	機-28_不整地運搬車運転 クローラ型 ダンプ 全旋回式 6～7t積 排出ガス対策型2014年規制	日	1	83,600	A=11,B=1,C=133,D=1.54,E=6
V000003	0 -0008	敷砂利	m2	10	6,239	
SPK25040003	0 -0009	整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	m3	1	120	A=2,B=1,C=1

登 録 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１・規格２	単　位	単　　価 (0．4．8)	単　　価 (1．5．9)	単　　価 (2．6)	単　　価 (3．7)	特殊集計	集計区分
F0001	残土処分費 （株）美保テクノス	ｍ３	1,720		摘要:県単価			
F0002	殻処分（無筋） （株）大協組	ｔ	800		摘要:県単価			

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分		数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	KR080005	999		1.0651	日	<賃>不整地運搬車(クローラ型油圧式)	
2	KTPC00018	999		0.2769	日	<賃>バックホウ(クローラ型)	
3	KTPC00036	999		0.5720	日	<賃>ブルドーザ	
4	KTPC00058	999		0.1820	日	<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型)	
5	MTPC00128	H00		28.4000	時間	バックホウ(クローラ型)	
6	RTPC00002	999		0.2600	人	普通作業員	
7	RTPC00006	999		18.9916	人	特殊運転手	
8	RTPC00007	999		147.9000	人	一般運転手	
9	TDT001561	999		36.0000	m3	昼間_無筋構造物【手間のみ】	
10	TTPC00008	999		100.6800	m3	再生クラッシャーラン	
11	TTPC00013	999		11,302.1323	L	軽油	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1B02		河川修繕	式		17,195,925	3,309,544	
Y1B0201		河川土工	式				
Y1B020101		掘削工	式				
Y1B02010101		掘削	m3				
SPK25040001	0-0001	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5 000m3未満	m3	4,000	1,258,400	380,000	
Y1B020108		残土処理工	式				
Y1B02010802		土砂等運搬	m3				
SPK25040002	0-0002	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)	m3	3,840	8,279,040	2,856,960	現場→（株）美保テクノス
#0041		投棄料	式	1	6,604,800	0	
F0001		残土処分費 （株）美保テクノス	ｍ３	3,840	6,604,800	0	県単価
Y1A0114		構造物撤去工	式				
Y1A011406		構造物取壊し工	式				

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1A01140601		コンクリート構造物取壊し	m3				
SDT00031	0-0003	構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	m3	36	277,740	0	
Y1A011416		運搬処理工	式				
Y1A01141601		殻運搬	m3				
SPK25040155	0-0004	殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	m3	36	100,332	38,808	現場→（株）大協組
Y1A01141602		殻処分	m3				
#0041		投棄料	式	1	68,000	0	
F0002		殻処分（無筋） （株）大協組	t	85	68,000	0	県単価
Y1A0115		仮設工	式				
Y1A011501		工事用道路工	式				
Y1B02010301		路体(築堤)盛土	m3				
SPK25040004	0-0005	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20 000m3未満 障害無し	m3	130	27,196	15,600	

工 種 別 労 務 費 一 覧 表

【本工事費】

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	数　量	金　額	うち労務価格	備　　考
Y1B02010303		土砂等運搬	m3				
S1010005	0-0006	不整地運搬車 5 000m3未満 BH(クローラ型) 山積0.8/平積0.6m3	m3	130	57,720	14,820	
Y1A01150103		上置砕石	m2				
V000003	0-0008	敷砂利	m2	839	522,697	3,356	