

【公表用内訳書】

工事名称	県立日野高等学校根雨校舎グラウンド南東（ＪＲ）側フェンス新設工事
工事場所	日野郡日野町根雨

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	4,375,770	
計			4,375,770	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			3,974,230	
工事価格	1	式	8,350,000	
消費税等相当額	1	式	835,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	9,185,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

4

[illegible]

根雨校舎グラウンド南東（J R）側フェンス新設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	279,404	
計				279,404	
土工・地業		1	式	444,641	
計				444,641	
フェンス基礎		1	式	983,955	
計				983,955	
フェンス新設		1	式	2,517,470	
計				2,517,470	
場内整地		1	式	150,300	
計				150,300	

建築工事 別紙明細

9

根雨校舎グラウンド南東（J R）側フェンス新設 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式		148,980	別紙 00-0001
平遣方		26	か所	5,730	148,980	
計					148,980	
養生		1	式		23,016	別紙 00-0002
養生	フェンス新設	27.4	m	840	23,016	
計					23,016	
整理清掃後片付け		1	式		107,408	別紙 00-0003
整理清掃後片付け	フェンス新設	27.4	m	3,920	107,408	
計					107,408	

建築工事 別紙明細

根雨校舎グラウンド南東（J R）側フェンス新設 土工・地業						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式		87,352	別紙 00-0004
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.45m3	71.6	m3	1,220	87,352	
計					87,352	
床付け		1	式		21,942	別紙 00-0005
床付け		47.7	m ²	460	21,942	
計					21,942	
埋戻し		1	式		94,920	別紙 00-0006
埋戻し	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.45m3	56.5	m3	1,680	94,920	
計					94,920	

根雨校舎グラウンド南東（ＪＲ）側フェンス新設 土工・地業						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬費	積み込み	1	式		108,336	別紙 00-0007
積み込み	バックホウ0.45m3	15.1	m3	360	5,436	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 - DID区間無し 35.0km以下	7	台	14,700	102,900	
計					108,336	
建設発生土処分		1	式		43,790	別紙 00-0008
建設発生土処分		15.1	m3	2,900	43,790	
計					43,790	
土工機械運搬		1	式		75,600	別紙 00-0009
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m3	1	往復	75,600	75,600	
計					75,600	

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

